

LA VILLA ROMANA DE LA OLMEDA, PEDROSA DE LA VEGA

PALENCIA

EXCAVACIONES DE LA NECROPOLIS SUR

Vol. II, 1.

Pedro de Palol y Javier Cortes

Con la colaboración de

Rosario Navarro, Marià Ribas, Gisela Ripoll

y Nuria Flos

I N D I C E

INTRODUCCION.

CAPITULO I. Localización y excavación de la necrópolis.

1. Situación, distribución de enterramientos y técnicas de excavación.
2. Orientación, contenido y tipología de enterramientos.
3. Los ajuares.

CAPITULO II. Estudio estadístico de las estructuras y materiales funerarios.

1. Tipos de estructura.
2. Sepulturas con y sin materiales
 - Sepulturas saqueadas.
 - Sepulturas con y sin ajuar
 - Sepulturas con y sin caja
3. Sepulturas con objetos de adorno personal.
 - Sepulturas con fíbulas omega.
 - Sepulturas con osculatorios.
 - Sepulturas con botones
 - Sepulturas con colgantes
 - Sepulturas con cuentas de collar y pulseras.
 - Sepulturas con anillos
 - Sepulturas con pulseras
 - Sepulturas con broches de cinturón
 - Sepulturas con hebillas de bronce
 - Sepulturas con hebillas de hierro
 - Sepulturas con cuchillo tipo "Simancas"
 - Sepulturas con anillas
4. Sepulturas con vajilla
 - Sepulturas con vidrios.
 - Sepulturas con cerámicas comunes
 - Sepulturas con Terra sigillata hispánica tardía
 - Sepultura con caldero de bronce.
 - Sepultura con bote de plomo
5. Sepulturas con instrumentos de hierro.
 - Sepulturas con hierro cónico
 - Sepulturas con herramientas de hierro
 - Sepulturas con gancho de hierro
 - Sepulturas con armas de hierro
 - Sepulturas con tijeras de hierro.
 - Sepulturas con tachuelas de calzado
6. Tablas y graficos estadísticos comparativos

CAPITULO III. Inventario y descripción de las sepulturas y sus

Figuras.

INTRODUCCION.

Después de la primera Memoria de Excavaciones dedicadas al primer grupo de habitaciones-con sus mosaicos, descubiertos en la casa romana, los trabajos de excavación han preseguido con un ritmo continuado, sólo interrumpido por las labores de consolidación y protección de las ruinas excavadas- lo cual ha llevado mucho tiempo, y la restauración, inventari y dibujos de los materiales que han ido apareciendo en los trabajos arqueológicos.

Ha sido un importante complemento científico el hallazgo de la rica necrópolis del sur, cuyos resultados presentamos hoy.

En el conjunto de cementerios de la villa, sabemos, en estos instantes, la existencia, por lo menos, de tres núcleos claramente diferenciados tanto desde un punto de vista topográfico, como también cronológico.

En primer lugar destaca por su importancia, la necrópolis del sur de la villa, a la que dedicamos este nuevo volumen de Memorias. Se trata de un conjunto ~~de~~ ^{de} 585 sepulturas, todas ellas de época muy uniforme y que corresponde a la villa tardía excavada. Su disposición, tipologías, ajuares, etc. vienen a ser el complemento indispensable para la mejor interpretación histórica de la rica villa tardo imperial. A ella dedicamos ahora, nuestro trabajo.

Otro conjunto de cementerio se halla al norte de la casa. Descubierta más tarde, sólo se ha iniciado la excavación, aunque- al parecer- presenta ya en los pocos enterramientos excavados, la misma riqueza de ajuares que la necrópolis sur. Pero, esta vez, aparecen sepulturas de incineración junto a otras de inhumación, lo cual nos llevaría a cronologías anteriores al levantamiento de la misma residencia tardía.

Los primeros hallazgos en esta necrópolis del norte, se efectúan en 1974, excavándose, en un primer momento un grupo de ocho enterramientos de incineración, que nos permitía pensar haber localizado parte del cementerio de la primera villa, hoy destruida. ~~pero~~ Cuando se reemprende el trabajo en este mismo cementerio, en 1984, (resueltos problemas de permisión) aparece un grupo de catorce nuevos enterramientos, esta vez de inhumación, en todo semejantes a los de la necrópolis del sur. Los trabajos, de momento, no se prosiguen y esperamos publicar el conjunto más adelante en el momento en que conozcamos mejor las características de

-2- extensión, disposición y tipología de enterramientos y densidad relativa de incineraciones e inhumaciones que nos permitan utilizar el documento histórico para el estudio del conjunto del asentamiento romano

Existe, además, una necrópolis medieval. A ella dedicamos el capítulo II de la primera Memoria de excavaciones de la Villa (págs. 31 y ss). Se halló totalmente destruida al norte del camino desde Pedrosa a la villa no lejos de la misma. Desde entonces se han efectuado nuevos trabajos en este conjunto, pero al lado sur del camino. Existe una rica necrópolis medieval, encima de algunas sepulturas tardías, quizás de época visigoda, que vienen a dar continuidad al habitat tardorromano hasta las poblaciones medievales. El especial interés antropológico de este conjunto aconsejó incorporar a los trabajos el equipo del laboratorio de antropología de la Universidad de Barcelona, que dirige el prof. D. Turbón. La Memoria, con estudio incluso paleopatológico del conjunto está prácticamente terminado y se publicará como una unidad científica y técnica.

El hallazgo de estos conjuntos ha sido de un gran interés para la comprensión de la vida de la villa y de sus antecedentes, a la vez que el conocimiento de las perduraciones medievales del lugar como centro agrario de implantación romana o prerromana. Por otra parte - y como hemos escrito en otros estudios - () presenta con otros argumentos arqueológicos la realidad de la implantación aristocrática rural de base especialmente agrícola, en la actual Meseta castellana, permitiendo plantear, con nuevos puntos de vista apoyados en estos hallazgos, precisamente viejas hipótesis de trabajo todavía en boga entre algunos investigadores

La preparación de esta Memoria dedicada a la gran necrópolis sur de la villa, ha sido larga y compleja. Ante todo hemos de decir que la excavación se ha hecho con lentitud. No existían dificultades ni peligros de permanencia en los terrenos, lo cual ha permitido planear con toda minuciosidad los trabajos. Por otra parte se ha procedido a la restauración de todos los ajuares. En estos trabajos ha tenido un gran protagonismo el Sr. Javier Cortes, que ha redactado los diarios y descripción de las sepulturas, y el equipo de técnicos con el Sr. Domiciano Rios al frente, tanto de los excavadores como de la restauración de materiales. Alguno han sido en los laboratorios del Museo de Arqueología de Barcelona y del Instituto de Arqueología de la misma Universidad.

El dibujo de todo el material, a la vez que fué control de hallazgos, se efectuó en dos fases. La primera a cargo de la Dra. Dña. Rosario Na-

rro, profesora de la Universidad de Barcelona, hasta el enterramiento número 310. Desde éste hasta el final del inventario los dibujos son obra del Sr. Marià Ribas, especialista en topografía y dibujo arqueológico.

La realización material de la maqueta de la ilustración a línea de los ajueres y conjuntos funerarios fué encargada a la Srta. Nuria Flos de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona. Toda la serie fotográfica de la excavación es obra de Javier Cortes y mía propia. Las fotografías de los objetos, lo mismo en blanco y negro que en color, las hice personalmente.

Javier Cortes redactó el diario de excavaciones y efectuó, con el equipo excavador, la planimetría de la necrópolis mediante cuadros de 10 por 10 metros a escala 1/20. Luego, en el gabinete de topografía de la universidad se han realizado las reducciones normales para la publicación unificando criterios gráficos. Finalmente la Dra. Gisela Ripoll, de la Universidad de Distancia de Madrid ha concretado mis planos de tipología funeraria y de distribución de materiales arqueológicos, coincidencia de objetos y distribución topográfica de los mismos. A la vez, ha dado forma definitiva a nuestros primeros intentos de estadística y cuadros de distribución de material arqueológico.

Todo ello ha facilitado mi labor de redacción de la presentación general de la necrópolis para lo cual he utilizado notas de Javier Cortes. A la vez he revisado todo el resto del volumen, con una primera lectura minuciosa de los textos de mis colaboradores. La última ha sido de Gisela Ripoll.

Como puede verse, la labor ha sido larga y con participación de un equipo de trabajo al que tanto Javier Cortes, como yo mismo, queremos agradecer, desde estas líneas su eficaz ~~trabajo~~ labor.

Finalmente hay que decir que se escribe una segunda parte del libro, prácticamente terminada, con el análisis científico de los distintos elementos, sobre todo de los ajueres y su incidencia en la comprensión de la sociedad y época en que ésta vive y se desarrolla.

Para terminar hay ~~Finalmente hay~~ que hacer patente el cambio de circunstancias de propiedad y tutela del yacimiento en estos últimos años. La generosidad del propietario de los terrenos, descubridor del yacimiento y codirector de las excavaciones conmigo, Javier Cortes, le han llevado a hacer donación

x x x

del conjunto y de los objetos exhumados a la Excm. Diputación de Palencia.

Se ha creado un Patronato de la Valla que, siguiendo y continuando las directrices científicas anteriores, ha dado impulso a la reconstrucción de los restos arquitectónicos. A la vez, -sobre todo en cuanto a los ricos ajuares de la necrópolis- ha procurado una correcta presentación museográfica de los mismos en el actual Museo Monográfico instalado en la iglesia de San Pedro de Saldaña, desafectada al culto. Vitrinas de exposición y almacenes bien ordenados de todos los materiales de la villa y necrópolis, hacen fácil la consulta y agradable la contemplación de los bellos conjuntos de objetos que, en su día acompañaron en su sepultura a los habitantes de una de las villas romanas del Bajo Imperio, más ricas y atrayentes de Castilla.

Pedro de Palol.

Capítulo 1

Localización y excavación de la necrópolis.

1. Situación, distribución de enterramientos y técnicas de excavación

Aproximadamente a unos 400 metros al sur de la fachada de la villa y en unos terrenos prácticamente llanos, con una muy ligera pendiente también hacia el sur, se localizaron ^{el primer} un grupo de enterramientos.

La necrópolis excavada ocupa un espacio aproximado de 80 por 130 metros, de los cuales, sólo se ocupa con sepulturas una zona de 6.400 m². Tenemos la seguridad de haber excavado totalmente el cementerio, ya que sondeos, e incluso excavación de cuadrículos enteras en las zonas periféricas de los 64 cuadros que contenían sepulturas, nos aseguran la dimensión concreta del cementerio.

Se trata, pues, de la más extensa, y como veremos rica y variada necrópolis de una villa tardía, comparable a la que apareció junto a la villa de Cabriana, cerca de Miranda de Ebro, que corresponden a un asentamiento de habitat, concreto.

La mayor parte de las tumbas se hallan correctamente orientadas Este-Oeste. Se observa la total ausencia de superposiciones, de forma que los enterramientos han ido ocupando, cado vez, mayor ^{amplitud} del terreno disponible. Pero, estudiados los conjuntos de ajuar y la propia tipología de las tumbas, no se puede establecer una estratigrafía horizontal de forma que pudiéramos pensar en un núcleo antiguo ^{central} ~~central~~, y una cierta ampliación radial de los enterramientos a lo largo del tiempo.

Desde el mismo momento de su utilización, la distribución de enterramientos se hace respetando unos espacios amplios, en el mismo sentido Este-Oeste de las tumbas, a manera de calles de ordenación funeraria. Así en la zona NE del cementerio, una calle separa un grupo de enterramientos, los números 431 el más occidental y 531 en las a levante. Otra zona, también en forma de calle irregular, presenta una cierta relación con la anterior, como si aquella fuera una continuación de la misma. La parte sur del conjunto de tumbas al norte de esta calle, desde el oeste son los números 171, 159, 158, 147, 150; ^{calle} y las últimas- hacia el Este y ya con contacto con el espacio citado en primer lugar, se hallan las tumbas

Más al sur, otro espacio ^{paralelo} de ordenación funeraria, en el mismo sentido tiene en medio las tumbas 96, 97, 100, 101, 195 etc. Otro espacio de este mismo tipo, aparece, también al sudeste del conjunto a partir de las tumbas 73 y 74, por el Oeste, hasta la incineración circular 285 por el Este. En este punto parece como si dos ~~de~~ grandes espacios libres se unieran.

En nuestro plano número 1 pueden detectarse perfectamente estas fajas de terreno como calles de circulación, en su forma irregular.

No se han detectado en las excavaciones grupos afines, que puedan sugerir momentos uniformes de utilización, o grupos que podríamos pensar en familiares, dentro de un único clán humano del propietario de la villa.

Todo intento de estratigrafías horizontales, como decimos, para intentar una seriación cronológica del cementerio ha sido infructuosa.

La necrópolis no ha conservado ninguna señal de situación de los enterramientos. No existe ninguno de ellos de mayor monumentalidad que los restantes. Dentro de sus tipos estructurales y de la riqueza y variedad de los ajuares, no hay diferencias entre ellos. No destacan lo que podríamos llamar enterramientos privilegiados, dentro de la nomenclatura adoptada recientemente. Tampoco existe, en el momento de la excavación, estelas u otros elementos que permitan situarlo. Hay que pensar, de todas maneras que en su momento debieron existir y debió ser fácil saber donde se hallaba cada tumba, ya que no ^{aparecen} existían superposiciones que hagan pensar en un cierto olvido del lugar primitivo de enterramiento. No olvidemos, tampoco que probablemente se trata de un cementerio con una utilización relativamente corta. Lo que, por otra parte, no deja de plantear problemas históricos bien concretos en relación a la vida de la villa. Calles y cierta separación entre las distintas tumbas facilitaron no solo el conocimiento de su localización, sino cualquier ritual funerario.

La necrópolis romana se situó coetáneamente al momento de servicio de la gran villa tardía, al sur de la misma por encima de un ^{un de los} prototípico de grupos de incineración. No sabemos si ^{o más de los} exactamente funerarios o simples lugares de fuego de asentamiento de estiaje de gentes de Bronce final y del Primer Hierro. Así, el conjunto de tumbas, enumeradas de forma seguida, ^{circulo} incluyen 58 grupos de cenizas ^{dentro de los grupos circulares} dentro de los cuales se encuentran algunos vasos de cerámica a mano y en algunos casos incluso una fíbula de doble braza, junto a grandes piezas cerámicas. El tipo es muy distinto de los claros cer

7
Lo
ahora
pos de urnas de origen indoeuropeo, ~~que~~ estudiaremos aparte y ~~que~~ solo
^{hacer un dibujo} registrados ~~ellos~~, como antecedente de ocupación de la gran necró-
polis tardorromana. Así, en nuestros planos e inventarios siguen la
misma enumeración corrida, de excavación. ^{de los planos} En los dibujos se ~~identifi-~~
can por su forma, irregular, de perfil circular.

La falta de señales exteriores de localización de los enterra-
mientos ha condicionado nuestra técnica de excavación. Ante todo se or-
dena el espacio en cuadros de 10 por 10 metros, como hemos dicho, a fin
de facilitar, incluso, la topografía y planimetría del lugar. Luego se al-
isa la superficie a fin de distinguir, por la coloración y densidad de la
tierra, las zanjas de colocación de los enterramientos, que siempre son
de color más oscuro debido al humus creado por descomposición de las ma-
deras de las cajas. Desde un punto de vista manual, primero se levanta
la tierra movida por el arado en las labores de cultivo del campo. Se ali-
ña la superficie hasta diferencia el color de la fosa de inhumación. Se
aprecia claramente tres dimensiones de fosas, un grupo de gran tamaño,
seguramente de adultos, otras de tamaño medio, tanto masculinas como
femeninas, y otras de pequeñas dimensiones, infantiles. Con ~~azadilla~~ se
^{excavar} profundiza en la zona de color oscuro de relleno de la fosa a profundi-
dades variables según las dimensiones hasta llevar al nivel de la ta-
padera de la caja, con la aparición de los clavos de sujeción de la misma
en el caso de fosas sin mampostería. En las tumbas con cubierta de tegula
o de simples bipedalia, se tropieza, inmediatamente con esta parte supe-
rior de la tumba, sin más complicaciones. Por el contrario en el caso
el más numeroso, de solo caja de madera, hay que ir descubriendo, por
la posición de los clavos de sujeción de tapadera y caja, y tablas de la
caja, el lugar del cadáver y del ajuar del mismo. En este sentido ano-
tamos con minucioso detalle la posición de cada uno de los clavos y de
los objetos a fin de poder restituir, aunque solo sea en dibujo, la
forma de la tumba y los materiales de la misma. En la ilustración que
acompañamos de todos y cada uno de los enterramientos se dibuja el
esquema de la caja con la situación de los clavos, y el lugar de cada
una de las piezas de ajuar.

Durante la excavación todo ello se traslada sobre papel a escala
1/20 es delineando en el esquema los clavos que sujetan la tapadera;
los de las tablas laterales y los de sujeción del fondo que aparezcan,
siempre, en posición vertical.

2. Orientación, contenido y tipología de enterramientos.

Ante todo debemos señalar que, la inmensa mayoría de las sepulturas no contenían ni conservaban el esqueleto. La composición ^{ácida} del terreno, o la abundante humedad del lugar han hecho desaparecer todo resto humano en el interior de las tumbas. Raramente se conserva parte de la dentición, lo que nos ha permitido - junto a algunas ^{muy pocas} tumbas donde se ha conservado el cadáver, ^{observar} que la orientación era la general de cabeza a poniente y pies a levante. Así podemos, todavía verlo en algunas tumbas como las números 51, 243 y 307. En otros hay leves vestigios, principalmente del cráneo, con restos de dentición - como decimos - y algún hueso largo, especialmente el femur. Las tumbas de mampostería han ayudado, mejor, a la conservación de algún resto. En todo caso se observa la posición normal en decubito supino con los brazos extendidos a lo largo del cuerpo o simplemente doblados con las manos en la cadera.

No hay enterramientos dobles excepto el número 318 en el que, junto a muy pocos restos de un adulto, aparece dentición infantil.

Toda la necrópolis, como puede verse en nuestro plano número 1, está perfectamente orientada este-oeste con una ligerísima desviación SE-NW. Se ~~observan~~ ^{hallan} muy pocos cadáveres en posición inversa a la normal, es decir la cabeza al Este (núm. 110, por la posición de las piezas dentarias). Otras dos tumbas, de caja de mampostería, de perfil trapezoidal con la parte más ancha al Este hace suponer, también, esta inversión en la colocación del cadáver. Pocas anomalías con la cabeza al sur y los pies al norte (tumbas núms 4, 176, 248, 249).

Dentro de los tipos, muy uniformes, de sepultura, que describimos más adelante, no se señalan muchas diferencias sobre los ajuares y su colocación en las tumbas. Podemos decir que no existe ninguna regularidad en este sentido, de forma que los objetos pueden colocarse tanto en el interior como en el exterior de las tumbas. Los hemos señalado en las plantas de cada una de ellas en nuestras láminas. Y, en el interior, tampoco se colocan en lugares iguales las afrendas - vasos cerámicos, vidrio, objetos de uso personal de hierro, etc. Excepto, naturalmente, los objetos de adorno que hallamos en el lugar donde los llevó, en vida, el muerto. Anillos en las manos, brazaletes en los brazos, cuentas de collar alrededor del cuello, y, casi siempre - si no ha habido dispersión posterior al enterramiento, las tachuelas de los zapatos en la parte de los pies.

-9- Pero tampoco es, ésta, una norma generalizada, ya que algunas veces aparecen los objetos de ajuar personal colocados a los pies, como si se tratase de ofrendas funerarias

Quizás una característica que podamos aportar, incluso antes de entrar en una estricta tipología de enterramiento, sea la escasez de tumbas con cubierta de tegulae a doble vertiente- que llamamos de tejadillo-, el tipo más estrictamente "romano" tradicional, y el más pobre en ajuares, como veremos a través de las estadísticas de los cuadros de nuestras figuras .

Si avanzamos, ya, algunos de los datos estadísticos, podemos decir que hemos excavado ⁵⁸⁴ 526 enterramientos. De ellos hay que separar 58 círculos de cenizas protohistóricos, de lo que resulta 526 tumbas romanas. De ellas, 31 aparecen saqueadas; 291 sin ajuar alguno, y 214 con ajuares variados y nunca uniformes en su composición, ni tampoco en relación a la estructura funeraria. De todos estos tipos la mayoría de ellos están formados por caja de madera, excepto 61 casos, sin caja, especialmente las tumbas en las que se ha utilizado tegulae, ya sea con cubierta a doble vertiente como en caja rectangular.

Podemos establecer una sencilla tipología de sepulturas, básicamente entre formas o modos de enterrar.

Tipo 1. Sepulturas cubiertas con tegulae a doble vertiente, o en tejadillo, a la manera tradicional romana. La cubierta colocada encima del cadáver en el fondo de la fosa, consta, por lo general de 8 ó 10 tegulas, 4 o 5 a cada lado, colocadas inclinadas con el borde lateral hacia afuera. Generalmente cerrada la cubierta mediante imbrices. Cabeza y pies, también cerrados, verticalmente por tegulae verticales. Normalmente el cadáver se dispone sobre de tegulae de las que se ha quitado el reborde o éste se pone para abajo. Algunas tumbas, pocas prescinden también de este fondo (así las números 49 y 56). Algunas de estas sepulturas tienen la fosa, rectangular, revestida total o parcialmente también con tegulae (núms 49 y 50).

Hay que señalar que este tipo es, en Pedrosa, el menos frecuente y pobre. Solo se hallan 21 casos, de los cuales 11 no contienen ajuar alguno. Y los restantes, sólo 1 (tumba 382) con una pieza de T.S.H.T f.10; 4 casos (tumbas 49, 114, 158, 236) con tachuelas de zapato, sin otro ajuar; 3 ejemplares con brazaletes o anillos de hierro o bronce (núms. 122,

244 y 382); 1 solo caso con un hierro cónico- que suponemos ajuar femenino (núm. 303); y los restantes con herramientas de hierro diversas. Ninguno de los bellos objetos de bronce o hierro, de vidrio o cerámicos aparecen en estos enterramientos, al parecer los mas tradicionalmente romanos de la necrópolis. También hay que señalar, como es evidente por la estructura de sección triangular de la tumba, la ausencia total de cajas de madera.

Tipo II.-Sepulturas rectangulares con paredes de la fosa, en ladrillo, lo mismo que la cubierta. Se trata, pues, de una auténtica obra de maillería. Corresponden a este tipo, arquitectónicamente rico, 54 tumbas. Algunos de ellos de fábrica muy cuidada, como el núm. 187, con enlucido interior de cal. Otros más descuidados como el 139 en el que ni siquiera se forran del todo las paredes del hueco de la fosa, además de emplearse fragmentos de teglas o de ladrillos.

Todos ellos se cubren con una especie de falsa bóveda formada por hiladas superpuestas de ladrillo, que se van aproximando hasta unirse y cerrar la fosa (figs). Algunos enterramientos intáctos de este tipo han podido ser estudiados claramente al momento de la excavación, como las sepulturas números 185 y 256; otros, como el núm. 1 en los que se conserva el inicio de esta cubierta; otros, por el contrario se hace difícil decir que cubren de esta manera. En el caso de la tumba 53- que incluimos en este grupo; solamente se ha puesto una hilada de ladrillo bordeando la fosa por la parte superior y revistiendo interiormente las paredes con ladrillo.

Durante la excavación hemos detectado un grupo importante de sepulturas de este tipo II saqueadas, hasta 28 ejemplares; probablemente 13 por lo menos, de antiguo para aprovechar el material de construcción, o bien para robar los ajuares. De todas maneras hay que señalar que como para el tipo I, los ajuares de estas tumbas son escasos y por lo general bastante pobres. Quizás tengamos que atribuirlo al saqueo desde antiguo, pero en las tumbas intactas solo aparecen vidrios- sin otros objetos, en tres casos (núms. 106, 137 y 358); un cuchillo tipo Simancas (tumba núm. 364, ^{con un hierro} sin otros objetos); alguna herramienta, en hierro (núm. 358, 364, 484, 534 y 574). En ningún caso hemos detectado adornos femeninos ni cerámicas finas. El uso de zapatos con clavos es frecuente en casi todos ellos (núms. 106, 139, 188, 238, 355, 364, 393, 450, 534 y 574).

Prescindiendo de las tumbas saqueadas, todas las restantes tuvieron caja de madera para cerrar el cadaver, excepto la núm. 51. Todas ellas pertenecen a aductos, excepto la 189, infantil.

Se hace interesante detectar, ya, desde este instante, la precariedad de los ajuares de las tumbas estructuralmente más cuidadas, además, menos numerosas de la totalidad de la necrópolis.

Tipo III. Tumbas de fosa en tierra y caja de madera. Es la forma más frecuente de enterramiento, de manera que, de los 526 sepulturas romanas de la necrópolis, 451 corresponden a este tipo (v. más adelante la estadística del cementerio). Debemos decir, de todas maneras, que no siempre está ausente de la formación de la fosa algún elemento cerámico ya que se utilizan algunos ladrillos o fragmentos de tegulae, ~~utilizados~~ para levantar la caja de madera de forma de asegurar su horizontalidad; ~~incluso~~ alguna vez aparecen en lo que sería el interior de la fosa.

Es evidente- y lo propio podríamos decir de los tipos anteriores, que la profundidad del enterramiento dependen del tamaño de la caja, pero no se colocan a grandes profundidades del suelo sino más bien bastante superficiales, de forma que los enterramientos infantiles se hallan, hoy, entre los 80 y 50 cm. del suelo; y los adultos entre 80 y 90 cm. Algunos están por debajo de 1 m.

En la mayoría ^{parte de las tumbas} ~~de ellas~~ detectamos la existencia de caja de madera. En la mayoría puede verse la disposición de las tablas de madera, por la posición de los clavos. La minuciosa excavación nos ha permitido observaciones concretas. Así, por ejemplo en casi todas las cajas las tablas largas laterales montan por encima ^{de} las de cabecera y de los pies; sujetándose, por tanto, con clavos perpendiculares a la posición del esqueleto. Es la regla general, aunque hayamos observado algunas anomalías con las tablas clavadas al revés, como en algunos enterramientos, ~~por ejemplo~~ así en el número 178; la esquina inferior derecha de las cajas números 231 y 270, y parte de los pies de la 316, entre otras.

Sin embargo, el que las tablas laterales monten sobre las de fondo (lo que supone encontrar los clavos en posición vertical con la cabeza al fondo de la fosa) o se coloquen lateralmente con la aparición de los clavos en posición horizontal y la cabeza al exterior de la caja, se da con absoluta irregularidad sin que podamos señalar ninguna predilección de una

de las dos formas de cerrar lateralmente la caja de madera. La tapadera -como es normal- se clava verticalmente sobre las tablas laterales. De todas maneras, en la excavación a veces se distinguen con dificultad al haberse hundido la tapadera de la caja.

En algunos casos (p.e. las tumbas núms. 137 y 273) se utilizan abrazaderas de hierro en ángulo o en L, además de los clavos para sujetar las tablas como en la caja número 137 y la tapadera de la 273; en la número 321 la caja tenía un asa de hierro en la parte de los pies.

Las cajas son, casi siempre, trapezoidales, con la cabecera más ancha debido a la anchura de los ombros, lo que nos ha permitido señalar la posición del esqueleto y su orientación dado el estado de destrucción del mismo, como hemos dicho. Los enterramientos infantiles son de caja rectangular.

3. Los ajuares.

Ya hemos señalado la frecuencia ^{con} ~~en~~ que aparecen ajuares en el interior de las tumbas, tanto si se trata de adornos personales, como utilillaje de uso artesanal, o bien ofrendas funerarias. De los 526 enterramientos únicamente 214 contienen objetos. Adjuntamos unos capítulos de estadística de la necrópolis, tanto de tipos, como de presencia de ajuares y de frecuencia de cada uno de los distintos tipos de objetos del ajuar.

Interesa, sobre manera, la asociación de objetos en una misma tumba, tanto para su definición y posible elemento de frecuencia cronológica, como para precisar si se trata de tumbas masculinas o femeninas. A este fin hemos confeccionado una serie de tablas correlativo-complementarias de los materiales asociados en cada una de las tumbas (figs. 7 a 13). Estas tablas vienen a complementar los inventarios y descripción de cada uno de los enterramientos, ^{con} ~~una descripción~~ ^{lista} de sus ajuares y lugar que ocupaban en el enterramiento, acompañado de dibujos de cada uno de los conjuntos de ajuar.

En la segunda parte de esta Memoria, tratamos, individualmente, de cada uno de los tipos de objetos o grupos de ellos, volviendo sobre temas de los que hemos escrito para otras necrópolis (). Los hallazgos, relativamente ricos y sobre todo más abundantes procedentes de nuestra necrópolis, obliga a una revisión a fondo de este tipo de objetos, sus orígenes y, sobre todo, su significación en el horizonte material del Bajo Imperio hispánico. A ello dedicamos, pues, una parte amplia y extensa

-13-

Nos ha preocupado la separación de tumbas masculinas y femeninas que, al estar tan deshechos los esqueletos, no^s hemos tenido que valer de los objetos aparecidos en las tumbas, y también de las dimensiones de la fosa que contenía la caja o de la propia caja cuando ha sido posible.

De todas maneras hemos observado que no siempre van asociados grupos de objetos que podamos definir como exclusivos de hombres o de mujeres. Por otra parte tampoco se ha podido definir lo que podríamos llamar servicios entre los objetos de ofrenda - vasos de vidrio y cerámicas-; como tampoco los adornos personales coinciden agrupados. Muchísimas veces aparecen aislados o sólo algunos de ellos en las diferentes tumbas. Esta dispersión se ve bastante clara en las tablas de asociación de material.

En el estudio pormenorizado de los tipos de material arqueológico, damos la frecuencia de asociación con otros objetos, lo cual nos ahorra - en este punto de ahora- listas que, a la fuerza serían menos explícitas al no estar estudiado con detalle el objeto del ajuar.

Pero sí creemos necesario alguna precisión que podemos adelantar.

En primer lugar hemos señalado la frecuencia de ajuar según los tipos de enterramiento, de forma que la gran mayoría de piezas aparecen en los enterramientos en fosa y con caja de madera. Esto podría presuponer de entrada, una cronología un tanto uniforme para este tipo de tumbas. Pero, objetos semejantes- aunque pocos- aparecen también en los tipos I y II de enterramiento, si bien podemos anotar, p.e. la ausencia de piezas de vidrio en el tipo I, en el que tampoco se hallan collares o anillos de pasta de vidrio o de azabache. En uno solo de los enterramientos de este tipo (el núm. 382) aparece una pieza de TSHI, forma 10. Por el contrario son más frecuentes los instrumentos de hierro, y la utilización de calzado claveteado, sobre el que debemos hacer algunas observaciones.

Tampoco el tipo II presenta peculiaridades de ajuar. En todo caso podemos decir que ya aparecen los vasos de vidrio en tres casos (núms. 106, 137 y 358); pero está ausente la terrazigillata, siendo también relativamente frecuente el calzado claveteado. Un único cuchillo tipo Simancas pertenece a este tipo de sepultura (la núm. 361.)

El tipo III, por el contrario, contiene, con asociaciones diversas, todos los tipos de objetos de ajuar corrientes en estas necrópolis lo que podría presuponer una cierta costaneidad de estos objetos. Desgraciadamente, ~~como se puede ver en el cuadro de los materiales aparecidos en las tumbas de este tipo, no se han encontrado objetos de ajuar de tipo monetario.~~

Esta breve lista de objetos ya nos hace presuponer un uso más cu-
lino "femenino". Cuchillo tipo Simancas, broches y hebillas de bronce;
todo tipo de herramienta artesanal en hierro, desde piezas de labor agri-
cola, como podaderas o hoces vinitorias, hasta tijeras, y una serie di-
versa de objetos de hierro, se han considerado siempre como elementos tí-
picos de tumbas masculinas. Lo mismo que los hallazgos de tachuelas
de zapato. Pero, como veremos también se usan en enterramientos que por
su ajuar consideraríamos femeninas.

Vidrios y cerámica fina, lo mismo de objetos de adorno personal,
desde los collares, brazaletes, anillos en bronce, plata o azabache he-
mos pensado, que pertenecen a tumbas femeninas, lo mismo que los llamados
osculatorios () y que un instrumento de hierro que bautizamos como
"hierro cónico" generalmente asociado a un gancho del mismo metal.

Pero no siempre es fácil hacer estas distinciones.

Sin ánimo de un análisis promenorizado de estas asociaciones, que
pueden seguirse en nuestros cuadros, podemos señalar algunas mezclas de
objetos que pudieron ser masculinos y femeninos a la vez.

Así el mismo cuchillo Simancas que tuvimos como arma de caracte-
r militar o bien como cuchillo de montería, aparece siempre con otros ob-
jetos de carácter masculino, sobre todo herramientas, en tumbas con cada-
ver calzando bota o zapato claveteado, pero en la tumba número 71 va
asociado a un hierro cónico que hemos considerado de utilaje femenino.
Los dos "osculatorios" hallados, que creemos elementos femeninos, uno
de ellos aparece en una tumba (núm. 355) con tachuelas de zapato - lo
cual nos indica un uso no exclusivamente masculino del calzado claveteado
y con un hierro cónico. En el segundo caso, el enterramiento 487, el res-
to del ajuar es claramente femenino: vidrios, hierro cónico y cuentas de
collar.

Las placas de broche de cinturón, rectangulares, van siempre aso-
ciadas a material masculino, generalmente en tumbas con calzado claveteado.
Pero, también aparecen mezclas, por ejemplo en la tumba número 250, en
cuya ajuar, junto a instrumentos de hierro, entre ellos unas grandes tije-
ras, aparece un hierro cónico, frecuente en tumbas de mujeres. En un
único caso las hebillas de menor tamaño - va asociada a un cuchillo Siman-
cas (tumba 173).

-15-

Un objeto singular es una barra cónica de hierro, de unos 25 a 30 cm. de longitud y unos 2 cm. de anchura en la base, opuesta a la punta, que generalmente aparece asociada a un gancho de hierro en tumbas de ajuar preferentemente femenino, a pesar de aparecer- como acabamos de señalar- en tumbas de ajuar varonil. Se encuentran en 31 tumbas, con un predominio de objetos de adorno (tumba 4 con brazalete; 7 con un collar 216 con el ajuar femenino quizás mas completo de la necrópolis, es decir con diademas, TSHT, collares, anilla y dos brazaletes; 487, con un collar) y también asociadas a piezas de ofrendas en vidrio (tumbas núms. 3, 109, 193, 216, 362, 482, 502) o a piezas cerámicas de TSHT (tumbas núms. 216, 394, 430, 535, 563) Pero no es nada infrecuente el hallazgo de zapatos con tachuelas junto a este tipo de tumbas (así en las números 71, 150, 162, 250, 355, 362, 430, 506. Algunas veces, también, con algún instrumento de hierro propio de tumbas - y por tanto de uso- masculino.

Se hace difícil definir, con precisión, el tipo de vestido, masculino y femenino, a través de los objetos aparecidos en las tumbas. Las hebillas y broches de cinturón demuestran el uso de cuero. pero nada más podemos explicarnos a no ser el hallazgo de las tachuelas de suela de calzado. Tampoco sabemos si se trata de botas altas - lo mas seguro- u otro tipo mas plano. Lo que si podemos asegurar que se usaron preferentemente por el hombre, pero que no son extrañas a tumbas femeninas. En las excavaciones de la necrópolis hermana de San Miguel del Arroyo () hallamos la impronta del zapato en la superficie, todavía blanda, de las tegulae de las tumbas. Y lo mismo aparece en multitud de yacimientos romanos, en especial del Bajo Imperio, pero no exclusivo de este momento.

En Pedrosa este tipo de tachuela de hierro tiene un vástago bastante largo para sujetar la suela gruesa de cuero o, quizás de madera. En un momento pudimos medir algunas de estas suelas e intentar reproducir la disposición de los clavos. De todas maneras, estas restituciones quedan, siempre, en puras hipótesis, a no ser la aparición- como en San Miguel del Arroyo, de la impronta concreta sobre barro baldado. A través de la excavación nada podemos asegurar, ya que la disposición- o el hallazgo- nos parece del todo caprichoso, y cambiando en todas las ocasiones en las que hemos intentado observarlo.

Queda, finalmente, un problema insoluble en el análisis de la necrópolis que es el antropológico. Al no conservarse los restos humanos no se han podido diferenciar edades de manera concreta. Debemos señalar que los ajuares aparecen lo mismo en tumbas de adultos que en las de niño - es decir en fosas de tamaño mayor o menor. Tampoco se puede asegurar la alyura de los restos humanos por la medida de la fosa de la caja, aunque hayamos intentado analizarlo. Siempre hay la inseguridad de la dimensión de la caja tomada, sólo en la fosa excavada. De todas formas hemos efectuado un ensayo, conscientes del relativo valor del mismo.

De los 226 primeros enterramientos hay 2 cajas- o huecos- de 2 metros 16 que miden entre 2 m. y 1.90; 24 que miden 190 a 1.80; 42 de 1.80 a 1.70 - el número más denso en este grupo. Desciende la dimensión a 32 casos de 1.70 a 1.60; para bajar, radicalmente a 1.60-1.50 12 casos. Otros tantos de dimensiones menores, probablemente de niños, con cajas al parecer de 1550 a 1.40. Después, vuelven a ser más abundantes los casos de cajas reducidas, de 1 m. a 0.90 (22 ejemplos) y 19 escalonados hasta fosas minúsculas de 0.70 a 0.60 m.

Tenemos clara conciencia de la poca fiabilidad de estos datos, pero es interesante, de todas maneras, que de 226 casos analizados ~~110~~ 110 - es decir casi la mitad se trata de niños o de jóvenes de muy poca edad, lo cual es documento- a pesar de su precariedad- del alto nivel de mortalidad infantil de la villa.

Capítulo 2º

ESTUDIO ESTADÍSTICO DE LAS ESTRUCTURAS Y MATERIALES
FUNERARIOS PROCEDENTES DE LA NECRÓPOLIS SUR ROMANO-
TARDÍA, DE LA VILLA DE LA OLMEDA (PEDROSA DE LA
VEGA, PALENCIA).--

Capítulo 2

ESTUDIO ESTADÍSTICO DE LAS ESTRUCTURAS Y MATERIALES FUNERARIOS PROCE-
DENTES DE LA NECROPOLIS SUR ROMANO-TARDIA, DE LA VILLA DE LA OLMEDA
(PEDROSA DE LA VEGA, PALENCIA).-

Sobre una superficie total de 6.400 m², se extiende la denominada necrópolis sur, donde se han excavado un total de 585 sepulturas de las cuales:

sepulturas romanas 526
incineraciones de la Edad del Hierro 58 (son las que sobre el plano aparecen con los números: 77, 81, 140, 142, 144, 145, 194, 197, 215, 217, 219, 225, 246, 267, 274, 279, 281, 284, 285, 289, 300, 305, 346, 347, 380, 382, 398, 411, 424, 438, 444, 445, 446, 448, 454, 457, 463, 464, 471, 472, 494, 510, 520, 522, 528, 530, 543, 548, 549, 543, 552, 556, 557, 561, 573, 576, 580 y 581).

Nuestro estudio se refiere únicamente a todas las sepulturas romanas en un principio, y en segundo lugar a aquellas en cuyo interior han aparecido materiales de vidrio, cerámica u objetos de adorno personal.

1.-TIPOS DE ESTRUCTURA.-

Existen tres variantes en lo que a estructuras funerarias se refiere (cf. gráfico estadístico):

- I.- sepulturas con tejadillo de tegulae 21 3*9%
- II.- sepulturas con paredes de ladrillo 54 10*2%
- III.- sepulturas-fosas sin revestir 451 85*7%

I.- Sepulturas con tejadillo de tegulae son las número: 49, 50, 96, 114, 122, 158, 186, 199, 236, 244, 271, 297, 303, 333, 335, 336, 340, 366, 375, 382 y 455.

II.- Sepulturas con paredes de ladrillo, son las número: 1, 2, 51, 53, 89, 92, 103, 106, 137, 139, 153, 174, 175, 185, 187, 188, 189, 235, 238,

243, 253, 256, 265, 326, 352, 355, 358, 360, 361, 377, 393, 399, 404, 405, 432, 450, 451, 484, 503, 504, 507, 508, 511, 519, 521, 531, 534, 544, 547, 569, 572, 573, 574 y 582.

III.- Sepulturas-fosas sin revestir, son las número: 3 a 48, 52, 54 a 76, 78 a 80, 82 a 88, 90, 91, 93 a 95, 97 a 105, 107 a 113, 115 a 121, 123 a 136, 138, 141, 143, 146 a 152, 154 a 157, 159 a 173, 176 a 184, 190 a 193, 195, 196, 198, 200 a 214, 216, 218, 220 a 224, 226 a 234, 237, 239 242, 245, 247 a 252, 254, 255, 257 a 264, 266, 268 a 270, 272, 273, 275 a 278, 280, 282, 283, 286 a 288, 290 a 296, 298, 299, 301, 302, 304, 306 a 325, 327 a 332, 334, 337 a 339, 341 a 345, 348 a 351, 353, 354, 356, 357, 359, 362 a 365, 367 a 374, 376, 378, 379, 381, 383 a 392, 394 a 397, 400 a 403, 406 a 410, 412 a 423, 425 a 431, 433 a 437, 439 a 443, 447, 449, 452, 453, 456, 458 a 462, 465 a 470, 473 a 483, 485 a 493, 495 a 502, 505, 506, 509, 512 a 518, 523 a 527, 529, 532, 533, 535 a 542, 545, 546, 550, 551, 553 a 555, 558 a 560, 562 a 568, 570, 571, 575, 577 a 579, y 583 a 585.

Z. SEPULTURAS CON / SIN MATERIALES.-

Sepulturas saqueadas.-

Del total de las sepulturas romanas, un número de 31, han sido saqueadas y representan el 5.8% sobre todo el conjunto. Son las número: 2, 89, 92, 103, 153, 174, 175, 187, 189, 235, 253, 265, 326, 352, 377, 393, 404, 405, 432, 503, 504, 507, 508, 511, 521, 544, 547, 569, 572, 573, y 582.

Sepulturas con / sin ajuar.-

De las 526 sepulturas romanas excavadas existen:

-sin ajuar 291 53.6%	
-con ajuar 214 40.6%	

De estas últimas son las número: 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 26,

31, 33, 38, 40, 45, 46, 47, 48, 50, 55, 60, 61, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 79, 80, 84, 86, 87, 90, 95, 100, 103, 106, 108, 109, 111, 114, 116, 117, 118, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 129, 131, 132, 137, 138, 147, 150, 151, 152, 162, 163, 170, 173, 176, 180, 182, 184, 189, 193, 198, 201, 204, 209, 216, 218, 220, 224, 226, 227, 233, 234, 242, 244, 246, 250, 254, 260, 265, 269, 270, 275, 277, 286, 288, 301, 302, 303, 304, 306, 307, 310, 312, 313, 314, 318, 322, 323, 341, 342, 343, 345, 348, 352, 353, 354, 355, 356, 358, 359, 361, 362, 363, 369, 372, 373, 376, 378, 382, 386, 389, 391, 392, 394, 396, 397, 400, 401, 402, 407, 410, 412, 415, 420, 421, 427, 429, 430, 435, 439, 442, 447, 449, 450, 455, 459, 460, 462, 466, 467, 470, 478, 480, 481, 482, 484, 486, 487, 488, 490, 491, 492, 493, 499, 500, 502, 504, 506, 509, 515, 516, 517, 521, 532, 533, 534, 535, 536, 540, 541, 542, 545, 547, 562, 563, 564, 566, 567, 568, 570, 574, 575, 577, 579 y 584.

Sepulturas con / sin caja.-

Todas las sepulturas de la necrópolis tenían depositada en su interior una caja de madera que se puede reconstruir gracias a los hallazgos de clavos, remaches y abrazaderas que han aparecido en la inhumación. Un total de 61 sepulturas no tenían dicha caja de madera y representan el 11.5%. Son las número: 15, 17, 28, 29, 49, 50, 51, 55, 62, 63, 67, 76, 82, 86, 88, 93, 96, 114, 115, 119, 122, 124, 141, 158, 164, 169, 186, 199, 210, 236, 244, 245, 297, 303, 307, 311, 312, 318, 333, 335, 336, 338, 339, 340, 366, 374, 375, 376, 378, 382, 384, 385, 392, 400, 453, 455, 469, 486, 526, 550 y 583.

2. SEPULTURAS CON OBJETOS DE ADORNO PERSONAL.-

(A partir de este momento el estudio estadístico y sus proporciones se calculan no sobre el total de las sepulturas romanas excavadas, sino sobre el total de 214, en las que se han hallado materiales en su interior).

Sepulturas con fibulas omega.-

Las fibulas omega son muy poco abundantes en la necrópolis, conociéndose solo tres ejemplares que representan el 1'40% sobre el total de los materiales. Son las sepulturas número: 233, 492 y 532. En los tres casos han aparecido con tachuelas de botas. En las sepulturas nº 492 y 532 aparecieron también herramientas de hierro. Cabe destacar que en la nº 532 se halló también un cuchillo tipo "simancas".

Sepulturas con osculatorios.-

Conocemos un total de dos ejemplares, que representan un 0'93% de los materiales aparecidos en las sepulturas con ajuar. Son las sepulturas número: 355 y 387. El osculatorio de la nº 355 apareció con tachuelas de botas y cuatro brazaletes de bronce, siendo la estructura de tegulae. ^{cada tegula con} Por el contrario la nº 387 es una fosa sencilla donde se puso al descubierto una jarra de cerámica común de pasta de color rojo, un vaso de vidrio, un hierro cónico y una pulsera de cuentas de pasta vítrea.

Sepulturas con botones.-

La excavación de la necrópolis ha proporcionado tan sólo dos botones de diferentes tipos, que representan un 0'93% sobre el total de sepulturas con ajuar. El ejemplar de la sepultura nº 16 es semicircular plano en forma de pelta y apareció junto a las tachuelas del calzado y a herramientas de hierro. El de la sepultura nº 86 es cilíndrico con base y cabeza, y se halló con una hebilla de hierro.

Sepultura con colgante.-

En la sepultura nº 354 apareció una anilla con engarce de botón que bien pudiera tratarse de un colgante. Representa un 0'46% sobre el total de las sepulturas con materiales en su interior. En la misma inhumación se halló también una hebilla de bronce y tachuelas del calzado.

Sepulturas con cuentas de collar y / o pulsera.-

En veinte y cuatro tumbas de la necrópolis han sido halladas cuentas, collares o pulseras que representan un 11'2% sobre el total de las sepulturas con ajuar.

-con pulseras de cuentas son las número: 7, 26, 33, 127, 343, 363, 369 y 487. En dos casos, los nº 343 y 369, están asociadas con T.S.H.T.. En otras dos sepulturas, las nº 7 y 487, han aparecido con vasos de vidrio y cerámicas comunes. Con la nº 7 se halló también una pulsera de bronce y herramientas de hierro. En la nº 487, un osculatorio y un hierro cónico.

-con collares de diferentes cuentas, son las número: 13, 116, 124, 151, 176, 353, 447, 467, 491 y 570. Se hallaron con T.S.H.T., los nº 124, 151, 447, 467 y 491. En las sepulturas 151 y 467 aparecieron también cerámicas comunes. El collar de la sepultura 124 está también asociado con un anillo de bronce; los de las nº 151 y 447 con pulseras de bronce y hierro.

-con cuentas de collar sueltas (no más de cinco), son las número: 100, 184, 204, 218, 502 y 540. En las sepulturas nº 100, 218 y 540 aparecieron también pulseras de bronce. En las nº 218 y 502, piezas de vidrio. Y por último, en la inhumación nº 502, se halló también un hierro cónico.

Sepulturas con anillos.-

En la necrópolis, diez y siete son los casos de sepulturas en las que se han hallado anillos, cuya representación es de un 7'9% sobre el conjunto total de sepulturas con ajuar. Han sido realizados en tres diferentes tipos de materiales:

-con anillos de bronce, existen un total de diez ejemplos, es decir el 4'6% de los anillos. Son los número: 12, 95, 108, 122, 124, 131, 234, 382, 397 y 509. Los de las sepulturas 12 y 397 aparecieron con herramientas de hierro. En la n° 12 se hallaron también armas de hierro. En las n° 108 y 397, a la altura de los pies se descubrieron tachuelas de calzado. En la 124, un collar y una T.S.H.T. forma 8; en la n° 131, un anillo de azabache y un hierro cónico; en la n° 382 una T.S.H.T. forma 10; y por último, en la sepultura n° 509 un vaso de cerámica común de perfil tronco-cónico.

-con anillos de hierro, existen tres sepulturas, que representan el 1'40% del total de los anillos. Son las número: 352, 492 y 400. En las tumbas 392 y 400, aparecieron herramientas de hierro y tijeras. En la n° 392, se hallaron también T.S.H.T. formas 1 y 5, y una hebilla de hierro. En la sepultura 400, se descubrieron las tachuelas del calzado y armas de hierro.

-con anillos de azabache. Cuatro son los ejemplos de estos anillos y suman un 1'86% sobre el total de los anillos descubiertos en la necrópolis. Se han hallado en las sepulturas número: 40, 118, 131 y 466. En las n° 40 y 131 se descubrieron también hierros cónicos. En la 40, una pulsera de bronce y en la 131 un anillo de bronce.

Sepulturas con pulseras.-

Entre diez y siete tumbas de la necrópolis se han hallado un total de veinte y ocho pulseras, en su mayoría en bronce, aunque también las hay en hierro y en plata. Estos 28 ejemplares representan el 13'08% de las sepulturas excavadas en las que ha aparecido ajuar.

-con pulsera de plata. Se trata de un único ejemplar aparecido en la sepultura n° 176. Dentro del conjunto de las pulseras, representa tan sólo el 0'46%. En el interior de la inhumación se halló también un collar de varias cuentas.

-con pulseras de hierro, existen tres sepulturas, es decir un 1*40% sobre el total de aquellas con brazaletes. Se trata de las número: 348, 447 y 516. En la sepultura nº 348 se halló también un hierro cónico, y en la nº 447, una T.S.H.T. 37 tipo D, un collar y tres pulseras de bronce. -con pulseras de bronce. Estas han sido halladas en trece tumbas diferentes, pero suman un total de 24 ejemplares, o lo que es lo mismo, un 11*2% sobre el número global de pulseras. Se trata de las sepulturas número: 4 (3 ej.), 7, 10 (2 ej.), 11, 40, 47 (2 ej.), 100 (2 ej.), 151, 218 (2 ej.), 226, 355 (4 ej.), 447 (3 ej.) y 540. Vidrios de diferentes tipos han aparecido en las sepulturas nº 4, 7 y 218. En las nº 4, 7 y 40 se han hallado hierros cónicos. Collares, en las nº 7, 100, 151, 218, 447 y 540. En las sepulturas nº 7 y 151, se pusieron al descubierto también cerámicas comunes. En la nº 40, un anillo de azabache. En la 151, una T.S.H.T. forma 8. En la nº 218, una T.S.H.T. 37 tipo D, al igual que en la nº 447. Por última en la sepultura nº 355 apareció un osculatorio y en la 447, una pulsera de hierro, que hemos citado anteriormente.

Sepulturas con broches de cinturón.-

Conocemos cinco ejemplares, que representan un 2*33% sobre el total de las sepulturas con ajuar. Estos ejemplares han aparecido en las sepulturas número: 73, 111, 163, 250 y 579. Tachuelas de calzado se hallaron en las nº 73, 250 y 579. En las tumbas 111 y 250, se hallaron hierros cónicos. En ésta última, la 250, se asocian con el broche de cinturón, unas tijeras, unas armas de hierro y una jarra de cerámica común de pasta amarilla. Recalcemos que la pieza de la inhumación nº 163 se halló sin ningún otro material.

Sepulturas con hebillas de bronce.-

Estos materiales representan un 2*33% sobre las sepulturas con ajuar, pues sólo se conocen cinco ejemplares, distribuidos en las tumbas número: 14, 74, 170, 173 y 354. En todas ellas, a excepción de la

nº 14, han aparecido tachuelas de calzado. En dos casos, los nº 14 y 173, se hallan asociadas con herramientas de hierro y tijeras. En la sepultura nº 173 se puso al descubierto también un cuchillo de tipo "simancas". Por último en la nº 354 se halló un colgante.

Sepulturas con hebillas de hierro.-

La excavación de la necrópolis ha proporcionado diez y seis hebillas de hierro, es decir un 7'47% sobre el total de las sepulturas en cuyo interior se hallaron materiales diversos. Son las número: 86, 126, 224, 244, 275, 313, 361, 372, 373, 391, 392, 401, 429, 435 y 568. Asociadas con herramientas de hierro son las nº 224, 275, 361, 392 y 429. En la tumba 392, aparecieron también unas tijeras. Se hallaron tachuelas del calzado en las nº 126, 224, 275, 361, 373, 401 y 429. En esta última sepultura, la 429, se hallaron armas de hierro. En la nº 86, se puso al descubierto un botón; en la 361, una T.S.H.T. formas 1 y 5, al igual que en la nº 392. En la sepultura nº 361, junto a los otros materiales ya reseñados, apareció un cuchillo tipo "simancas".

Sepulturas con cuchillos tipo "simancas".-

De las 214 tumbas con ajuar, cinco ofrecieron cuchillos tipo "simancas". Representan el 2'33%. Su hallazgo se produjo en las sepulturas número: 71, 173, 361, 532 y 547. En todas ellas, a excepción de la nº 547, aparecieron tachuelas de calzado y herramientas de hierro. En la nº 71, se hallaron armas de hierro y un hierro cónico; en la nº 173, una pequeña hebilla y unas tijeras; en la 361, una hebilla de hierro; y por último el cuchillo de la sepultura nº 532 estaba asociado con una fibula omega.

Sepulturas con anillas.-

Cinco ejemplos se conocen, es decir un 2'33%. Se trata de las sepulturas número: 71, 427, 460, 521 y 545. En los casos nº 71 y 521,

se hallan asociadas con armas de hierro y tachuelas de calzado. Por otra parte en la n° 71, apareció también un cuchillo de tipo "simancas", un hierro cónico y herramientas. En la n° 521, un vidrio informe.

4. SEPULTURAS CON VAJILLA.-
Sepulturas con vidrios.-

Todos los vidrios aparecidos en la necrópolis pertenecen a simples fosas sin revestir a excepción de tres casos (n° 106, 137, 358). Repartidos en 29 sepulturas diferentes, existen un total de 42 ejemplares, es decir el 19.62% sobre el total de las tumbas con ajuar. Se trata de aquellas con los números: 3 (3 ej.), 4 (3 ej.), 5, 7 (2 ej.), 8, 21 (2 ej.), 31 (2 ej.), 45, 48, 68 (2 ej.), 90, 106 (3 ej.), 109, 137, 189, 193 (3 ej.), 218 (2 ej.), 260, 306, 358, 362, 449, 481, 482, 487, 502, 506, 536 y 584. Las formas son variadas, pero en trece casos son no identificables, se trata de los hallados en las sepulturas n°: 3, 4, 5, 8, 21, 31, 68, 137, 193, 260, 306 y 362.

-vidrios troncocónicos, existen un total de nueve ejemplos, en las sepulturas n°: 3, 4, 7, 31, 90, 106, 193, 218 y 536.

-vidrios globulares con boca exvasada y borde plano, existen siete casos, en las inhumaciones siguientes: 7, 48, 68, 109, 481, 482 y 506.

-vidrios globulares con borde entrante, sólo dos ejemplos en las sepulturas n° 106 y 487.

-jarras de vidrio, conocemos un total de cinco, en las tumbas n°: 3, 4, 106, 193 y 218.

-ungüentarios de vidrio. Cinco ejemplos en las sepulturas n°: 21, 45, 358, 449 y 502.

-vaso cilíndrico, sólo existe un caso en la tumba n° 584.

De todos estos vidrios, han aparecido con hierros cónicos en el interior, las sepulturas número: 3, 4, 7, 8, 45, 48, 109, 193, 358, 362, 482, 487, 502 y 506. Con pulseras, las tumbas n°: 4 (3 ej.), 7 y 218 (2 ej.). Las cerámicas comunes están presentes en las sepulturas siguientes: 7, 193 y 407. Oueñas de esilar en las n° 7 y 218. Vidrios asociados con U.S.H.W.

forma 14, en la sepultura nº 90, T.S.H.T. forma 37 tipo D, en la nº 218, y T.S.H.T. forma 5 en la nº 536. Se han hallado también tachuelas de calzado en las inhumaciones nº: 90, 362 y 502. Los ganchos de hierro han aparecido en las nº 358 y 506. Una anilla de bronce en la sepultura nº 218. Un osculatorio en la nº 487. Una fusaiola de vidrio en la 502. Y por último una punta de lanza de hierro, en la tumba nº 536.

Sepulturas con cerámicas comunes.-

En un total de veinte y cinco sepulturas de la necrópolis han aparecido cerámicas comunes de diferentes tipos, formas y pastas. Esta cifra supone un 11'6% sobre el total de sepulturas con ajuar. A continuación reseñamos los tipos de estas cerámicas.

-copa de cerámica común. Sólo un ejemplo en la sepultura nº 439, es decir un 0'46% sobre el conjunto de cerámicas comunes.

-cazuela de cerámica común. Al igual que el ejemplo anterior, existe un sólo ejemplar (0'46%) en la tumba nº 342, asociado con una jarra de cerámica común de pasta gris, las tachuelas de calzado y unas herramientas y tijeras de hierro.

-plato de cerámica común. Ha sido hallado en la sepultura nº 7 y representa un 0'46% sobre el total de cerámicas comunes. En esta sepultura se pusieron al descubierto también un vaso de vidrio troncocónico, otro de tipo globular, un collar, una pulsera y unas herramientas de hierro.

-recipiente de cerámica común con dos asas, existe un sólo ejemplo (0'46%) en la sepultura nº 193, en cuyo interior se hallaron tres vidrios de tipos diferentes y un hierro cónico.

-vasos de cerámica común de perfil troncocónico. Cuatro ejemplos en las sepulturas número: 66, 359, 467 y 509. Representan un 1'86% sobre el conjunto de las cerámicas comunes. En la tumba 359, apareció un hierro cónico; en la nº 467, una T.S.H.T formas 1 y 5, y un collar. Por último en la sepultura nº 509, se halló un anillo de bronce.

-jarras de cerámica común de pasta roja, existen cinco ejemplos, es decir un 2'33% sobre el conjunto de estos tipos cerámicos. Han aparecido en las sepulturas nº 61, 151, 198, 386 y 487. En cuatro casos se hallan asociadas con T.S.H.T. La nº 61 con una T.S.H.T. forma 9; la nº 151 con una T.S.H.T. forma 8 y la sepultura nº 386 con una T.S.H.T. forma 4. Hierros cónicos fueron descubiertos en las nº 61, 198 y 487. Tachuelas del calzado en las tumbas nº 61 y 386. Por otra parte en la inhumación nº 61, aparecieron armas de hierro. En la nº 151, una pulsera de bronce. En la nº 386, tres monedas fechables entre los años 335 y 354. Por último en la tumba nº 487, se asociaban a la jarra de cerámica común, un vidrio globular, un anillo y un collar, además de los otros materiales ya citados.

-jarras de cerámica común de pasta amarilla. Dos ejemplos, uno en la sepultura nº 304 y otro en la 250. Suponen un 0'93% sobre el total de las cerámicas comunes. En la sepultura 250, apareció también un broche de cinturón, un hierro cónico, unas tijeras, armas de hierro y tachuelas del calzado.

-jarras de cerámica común de pasta gris. Se trata de las jarras más representadas en la serie de este tipo, pues ascienden a un 4'6% sobre el total de las cerámicas comunes. Diez ejemplos distribuidos en las sepulturas número: 55, 64, 65, 70, 152, 254, 342, 345, 392 y 459. Las nº 64, 65 y 392, están asociadas con T.S.H.T. formas 1 y 5. En la nº 65 aparece también una T.S.H.T. forma 37 tipo D. Herramientas y tijeras de hierro se hallaron en las tumbas nº 342 y 392. En la nº 342 se puso al descubierto también una cazuela de cerámica común, y en la sepultura 392 una hebilla y un anillo, los dos de hierro.

Sepulturas con Terra Sigillata Hispánica Tardía (T.S.H.T.).=

Existen un total de cuarenta y tres piezas de T.S.H.T., que representan el 20'0% sobre el total de las sepulturas con ajuar. Sus tipos y formas son variados y los reseñamos a continuación.

- jarras de T.S.H.T., conocemos cuatro ejemplares que suponen el 1'86% dentro de las T.S.H.T. Se hallaron en las sepulturas número: 20, 90, 563 y 566. En la sepultura 563 apareció una T.S.H.T. forma 10 y un hierro cónico. En la nº 566 una T.S.H.T. formas 1 y 5, junto a las tachuelas de calzado. Estas últimas también están presentes en las tumbas nº 20 y 90. En un caso, el nº 90, la jarra de T.S.H.T. estaba asociada a un vaso de vidrio troncocónico.
- olla globular con tapadera de T.S.H.T., existe un único ejemplo perteneciente a la sepultura nº 18, es decir un 0'46% en el conjunto de cerámicas T.S.H.T. Con esta pieza se asocian un hierro cónico, una T.S.H.T. formas 1 y 5, y una T.S.H.T. forma 9.
- T.S.H.T. formas 1 y 5, han sido halladas en la necrópolis hasta nueve piezas, que representan un 4'2% sobre el conjunto de las sigillatas. Se hallaron en las sepulturas siguientes: 18, 65, 373, 392, 467, 470, 488, 536 y 566. En la sepultura nº 18 apareció también una T.S.H.T. forma 9, una olla globular con tapadera de T.S.H.T. y un hierro cónico. La forma 37 tipo D de la T.S.H.T., está presente en la tumba nº 65, donde además se halló una jarra de cerámica común de pasta gris, ésta última está también en la nº 392. Hebillas de hierro se pusieron al descubierto en las sepulturas 373 y 392. En tres casos existen tachuelas de calzado: 373, 536 y 566. En la inhumación 392, además de los materiales citados aparecieron herramientas de hierro, unas tijeras y un anillo también de hierro. En la nº 467, un collar y un vaso de cerámica común de perfil troncocónico. En la nº 536, un vaso de vidrio troncocónico, una punta de lanza y un punzón de hierro. Para finalizar, la excavación de la tumba nº 566, proporcionó una jarra de T.S.H.T.
- T.S.H.T. forma 4. El 1'40% de sigillatas corresponden a esta forma. Se trata de tres piezas distribuidas en las sepulturas número: 343, 345 y 386. En la primera de ellas, la nº 343, apareció un collar. En la 345, una jarra de cerámica común de pasta gris; y por último en la sepultura nº 386, una jarra de cerámica común de pasta roja, las tachuelas de cal-

zados y tres monedas fechables entre los años 335 y 354.

-T.S.H.T. forma 8. Con esta forma, la excavación ha proporcionado tres piezas, que suponen un 1'40% sobre el conjunto de T.S.H.T. Se trata de las sepulturas número: 124, 151 y 478. En las dos primeras, las 124 y 151, han aparecido collares. En la n° 124, también un anillo de bronce; y en la n° 151 una jarra de cerámica común de pasta roja y una pulsera de bronce.

-T.S.H.T. forma 9, han sido halladas dos piezas, el 0'93% de las sigillatas, en las sepulturas número: 18 y 61. En las dos aparecieron hierros cónicos. En la tumba n° 18, se asociaban T.S.H.T. formas 1 y 5, una olla globular con tapadera de T.S.H.T. En la sepultura n° 61, una jarra de cerámica común de pasta roja, armas de hierro y tachuelas de calzado.

-T.S.H.T. forma 10, conocemos cinco ejemplos, es decir el 2'33% del total de sigillatas, distribuidos en las siguientes sepulturas con número: 242, 310, 382, 415 y 563. En la tumba n° 382 apareció un anillo de bronce y en la n° 563, una jarra de T.S.H.T. y un hierro cónico.

-T.S.H.T. forma 11, tan sólo un ejemplo, en la sepultura n° 378, que estadísticamente representa el 0'46% de estas cerámicas.

-T.S.H.T. forma 37 tipo D. Es el grupo más numeroso, pues existen 15 piezas, es decir el 7'0% de estas cerámicas. Se distribuyen en las siguientes sepulturas: 46, 65, 87, 218, 270, 277, 318, 369, 394, 430, 447, 491, 515, 535 y 562. En algunas de ellas aparecieron collares, son las número: 218, 369, 447 y 491. Hierros cónicos y ganchos de hierro en las número: 394, 430 y 535. Dos pulseras fueron halladas en la sepultura n° 218, y cuatro en la n° 447. En la tumba 65, se pusieron al descubierto, una T.S.H.T. formas 1 y 5, una jarra de cerámica común de pasta gris y una moneda bajo imperial. En la inhumación n° 218, un vaso de vidrio troncocónico, una jarra de vidrio y una anilla. Por último, en la n° 430, además de los materiales ya citados, se hallaron unas tijeras. En seis casos, el único elemento descubierto en el interior de la sepultura es la T.S.H.T. forma 37 tipo D.

Sepultura con caldero de bronce.-

La excavación de la necrópolis ha proporcionado un único ejemplo de este tipo de recipientes, y representa el 0'46% sobre el total de los materiales o sepulturas con ajuar. Apareció en la sepultura nº 246, asociado a una anilla.

Sepultura con bote de plomo.-

En la inhumación número 450 fué hallado un bote de plomo y unas tachuelas de calzado. Este único hallazgo supone estadísticamente el 0'46% sobre el total de las sepulturas con ajuar.

5. SEPULTURAS CON INSTRUMENTOS DE HIERRO.-

Sepulturas con hierro cónico.-

Conocemos un número de 61, es decir el 28'50% de las sepulturas en cuyo interior se han hallado materiales. Es por tanto uno de los elementos más extendidos en la necrópolis. Se hallan distribuidos en las siguientes tumbas: 3, 4, 7, 8, 18, 38, 40, 45, 48, 79, 80, 84, 109, 111, 121, 129, 131, 132, 138, 150, 162, 182, 193, 198, 201, 216, 286, 288, 302, 303, 312, 314, 348, 356, 358, 362, 389, 394, 396, 402, 410, 412, 420, 421, 430, 442, 455, 462, 482, 487, 499, 500, 502, 506, 517, 535, 541, 542, 563, 564 y 577. Se asocian con materiales diversos:

- con formas de vidrio: 3, 4, 7, 8, 45, 48, 109, 193, 358, 362, 482, 487, 502 y 506.
- con cerámicas comunes: 7, 18, 193, 198 y 487.
- con pulseras: 4, 7 y 40.
- con cuentas: 7 y 487.
- con T.S.H.T. forma 9: 18.
- con T.S.H.T. forma 1 y 5: 18.
- con T.S.H.T. forma 37 tipo D: 394 y 535
- con T.S.H.T. forma 10: 563.
- con T.S.H.T. jarra: 563.
- con anillos: 40 y 131

- con osculatorio: 487.
- con fusaiola de vidrio: 502.
- con ganchos de hierro: 45, 129, 132, 138, 162, 216, 288, 302, 356, 358, 394, 396, 430, 462, 499, 506, 535 y 541.
- con herramientas de hierro: 111, 121 y 162.
- con tachuelas de calzado: 162, 356, 362, 502 y 506.
- con broche de cinturón: 111.

Sepulturas con herramientas de hierro.-

En 36 sepulturas se han hallado herramientas de hierro, que representan un 16.82% sobre aquellas en cuyo interior había deposición de materiales. Se trata de las número: 12, 14, 16, 50, 60, 71, 75, 111, 114, 121, 147, 162, 173, 180, 209, 224, 269, 275, 323, 342, 361, 376, 392, 397, 400, 401, 407, 429, 484, 492, 532, 536, 567, 574 y 575. Las asociaciones de estas herramientas son múltiples y diversas, y las reseñamos a continuación:

- con anillos: 12, 392 y 400.
- con broche de cinturón: 111.
- con hebillas: 173, 224, 275, 361, 392, 401 y 429.
- con anillas: 71.
- con botón: 16.
- con fíbulas omega: 492 y 532.
- con tachuelas de calzado: 16, 60, 71, 75, 114, 162, 173, 180, 224, 269, 275, 342, 361, 397, 400, 407, 429, 484, 492, 532, 536, 567, 574 y 575.
- con cuchillo tipo "simancoas": 71, 173, 361 y 532.
- con armas de hierro: 12, 71, 75, 400, 429 y 536.
- con hierro cónico: 71, 111, 121, 162, 209 y 376.
- con gancho de hierro: 162.
- con tijeras de hierro: 14, 173, 180, 342 y 392.
- con cerámica común: 342 y 392.

-con T.S.H.T. forma 1 y 5: 392 y 536.

-con vidrio: 536.

Sepulturas con gancho de hierro.-

Este tipo de utensilio aparece en 18 casos, que significan un 8'41% sobre el total de las sepulturas excavadas en las que había ajuar. Se trata de las número: 45, 129, 132, 138, 162, 216, 288, 302, 356, 358, 394, 396, 430, 462, 499, 506, 535 y 541. En todos los casos están asociados con hierros cónicos. En la sepultura nº 162 se pusieron al descubierto también las tachuelas del calzado y unas herramientas de hierro. En las tumbas nº 356 y 506, también aparecieron las tachuelas de calzado. La T.S.H.T. forma 37 tipo D, está representada en las inhumaciones 394, 430 y 535. Los vidrios están presentes en las nº: 45, 358 y 506. Por último en la sepultura nº 430 fueron halladas unas tijeras de hierro.

Sepulturas con armas de hierro.-

Aunque no muy abundantes, aparecen en un total de 14 casos, que estadísticamente representan el 6'54% de las sepulturas con ajuar. Se distribuyen en las siguientes inhumaciones: 12, 61, 71, 75, 250, 341, 400, 429, 455, 460, 486, 493, 534 y 536. Se asocian con materiales diversos:

-con anillos: 12 y 400.

-con anilla: 71.

-con broche de cinturón: 250.

-con hebilla: 429.

-con cuchillo tipo "simancas": 71.

-con tachuelas de calzado: 61, 71, 75, 250, 400, 429, 460, 493, 534 y 536.

-con herramientas de hierro: 12, 61, 71, 75, 400, 429 y 536.

-con tijeras de hierro: 250 y 400.

- con cerámica común: 61 y 250.
- con T.S.H.T. forma 9: 61.
- con T.S.H.T. forma 1 y 5: 536.
- con vidrios: 536.

Sepulturas con tijeras de hierro.-

De las 214 tumbas con ajuar, 11 de ellas tenían en su interior tijeras de hierro, que suponen un 5'1%. Son aquellas con número: 14, 117, 173, 180, 227, 341, 342, 392, 400, 430 y 486. Están asociadas con herramientas de hierro las número: 14, 173, 180, 342, 392, 400 y 486. En las sepulturas nº 14 y 173, aparecieron hebillas de bronce y en la nº 392, una hebilla de hierro, además de un anillo. En la nº 173, un cuchillo tipo "simancas". Armas de hierro, en la nº 400. Hierro cónico en la nº 430. Se pusieron al descubierto tachuelas del calzado en las inhumaciones siguientes: 173, 180, 227, 342 y 400. La cerámica común está presente en las sepulturas nº 342 y 392. Una T.S.H.T. forma 1 y 5, en la nº 392 y una forma 37 tipo D en la nº 430.

Sepulturas con tachuelas de calzado.-

De las tumbas exacvadas con ajuar, 117 aparecieron con tachuelas de calzado, que representan estadísticamente el 54'67%. Se trata de las sepulturas número: 12, 14, 16, 19, 20, 30, 34, 49, 52, 56, 57, 60, 61, 71, 73, 74, 75, 82, 90, 102, 103, 107, 108, 114, 117, 126, 128, 135, 136, 139, 141, 143, 150, 158, 159, 160, 162, 170, 173, 175, 180, 188, 191, 205, 221, 223, 224, 227, 231, 233, 236, 238, 248, 250, 253, 264, 269, 275, 293, 298, 307, 309, 320, 322, 325, 331, 342, 353, 354, 356, 357, 361, 362, 364, 367, 373, 379, 381, 383, 386, 395, 397, 400, 401, 407, 414, 429, 434, 441, 450, 460, 484, 485, 492, 493, 496, 501, 502, 506, 513, 514, 532, 534, 536, 538, 555, 558, 566, 567, 571, 574, 575 y 579.

Nº SEPULTURA	501	502	504	506	509	513	514	515	516	517	521	532	533	534	535	536	540	541	542	545	547	555	558	562	563	564	566	567	568	570	571	574	575	577	579	584		
VIDRIO INFORME											X																											
VASO VIDRIO TRONCOCONICO																X																						
VASO VIDRIO GLOBULAR				X																																		
JARRA DE VIDRIO																																						
UNGUENTARIO DE VIDRIO		X																																				
VASO VIDRIO GLOBULAR BORDE ENTRANTE																																						
VASO VIDRIO CILINDRICO																																						
T.S.H.T. 1 y 5																X											X											
T.S.H.T. 4																																						
T.S.H.T. 8																																						
T.S.H.T. 9																																						
T.S.H.T. 10																										X												
T.S.H.T. 11																																						
T.S.H.T. 37 D							X							X											X													
T.S. JARRA																										X		X										
T.S. OLLA-TAPADERA																																						
T.S. VASO PERFIL TRONCOCONICO																																						
T.S. COPA																																						
JARRA CERAMICA COMUN GRIS																																						
JARRA CERAMICA COMUN AMARILLO																																						
JARRA CERAMICA COMUN ROJA																																						
RECIPIENTE CERAMICA COMUN CON 2 ASAS																																						
PLATO CERAMICA COMUN																																						
CAZUELA CERAMICA COMUN																																						
HIERRO CONICO	X		X							X					X		X	X							X	X										X		
ARMAS DE HIERRO													X		X																							
GANCHO DE HIERRO			X	X											X		X																					
HERRAMIENTAS DE HIERRO												X	X		?												X						X	X				
TIJERAS DE HIERRO																																						
TACHUELAS DE CALZADO	X	X		X		X	X					X		X		X							X	X			X	X		X	X	X		X	X	X		X
CUENTAS DE COLLAR		X															X																					X
CUCHILLOS TIPO SIMANCAS											?	X												X														
ANILLAS											X													X														
PEQUEÑAS HEBILLAS DE BRONCE																																						
FIBULAS OMEGA												X																										
BROCHES DE CINTURON																																						X
BRAZALETES DE BRONCE																	X																					
ANILLOS DE BRONCE					X																																	
BRAZALETES DE HIERRO									X																													
PEQUEÑAS HEBILLAS HIERRO																																						X
ANILLOS DE HIERRO																																						
BRAZALETES DE PLATA																																						
ANILLOS DE AZABACHE																																						
OSCULATORIOS																																						
COLGANTE																																						
CALDERO DE BRONCE																																						
BOTE DE PLOMO																																						
BOTONES																																						

Nº SEPULTURA	412	414	415	420	421	427	429	430	434	435	439	441	442	447	449	450	455	459	460	462	466	467	470	478	480	481	482	484	485	486	487	488	491	492	493	496	499	500						
VIDRIO INFORME																																												
VASO VIDRIO TRONCOCONICO																																												
VASO VIDRIO GLOBULAR																											X	X																
JARRA DE VIDRIO																																												
UNGUENTARIO DE VIDRIO														X																														
VASO VIDRIO GLOBULAR BORDE ENTRANTE																																										X		
VASO VIDRIO CILINDRICO																																												
T.S.H.T. 1 y 5																							X	X																	X			
T.S.H.T. 4																																												
T.S.H.T. 8																																												
T.S.H.T. 9																																												
T.S.H.T. 10			X																																									
T.S.H.T. 11																																												
T.S.H.T. 37 D								X					X																													X		
T.S. JARRA																																												
T.S. OLLA-TAPADERA																																												
T.S. VASO PERFIL TRONCOCONICO																																												
T.S. COPA																																												
JARRA CERAMICA COMUN GRIS																																												
JARRA CERAMICA COMUN AMARILLA																																												
JARRA CERAMICA COMUN ROJA																																												
RECIPIENTE CERAMICA COMUN CON 2 ASAS																																												
PLATO CERAMICA COMUN																																												
CAZUELA CERAMICA COMUN																																												
HIERRO CONICO	X		X	X				X				X								X							X															X	X	
ARMAS DE HIERRO							X										X		X																							X		
GANCHO DE HIERRO								X													X																						X	
HERRAMIENTAS DE HIERRO							X																																					
TIJERAS DE HIERRO																																												
TACHUELAS DE CALZADO	X							X	X			X					X		X																							X	X	X
CUENTAS DE COLLAR														X																													X	
CUCHILLOS TIPO SIMANCAS																																												
ANILLAS							X																																					
PEQUEÑAS HEBILLAS DE BRONCE																																												
FIBULAS OMEGA																																												X
BROCHES DE CINTURON																																												
BRAZALETES DE BRONCE																																												
ANILLOS DE BRONCE																																												
BRAZALETES DE HIERRO																																												
PEQUEÑAS HEBILLAS HIERRO							X			X																																		
ANILLOS DE HIERRO																																												
BRAZALETES DE PLATA																																												
ANILLOS DE AZABACHE																																												
OSCULATORIOS																																												X
COLGANTE																																												
CALDERO DE BRONCE																																												
BOTE DE PLOMO																																												X
BOTONES																																												

6
R = 1/2

Nº SEPULTURA	343	345	348	352	353	354	355	356	357	358	359	361	362	363	364	367	369	372	373	376	378	379	381	382	383	386	389	391	392	394	395	396	397	400	401	402	407	410			
VIDRIO INFORME													X																												
VASO VIDRIO TRONCOCONICO																																									
VASO VIDRIO GLOBULAR																																									
JARRA DE VIDRIO																																									
UNGUENTARIO DE VIDRIO																																									
VASO VIDRIO GLOBULAR BORDE ENTRANTE																																									
VASO VIDRIO CILINDRICO																																									
T.S.H.T. 1 y 5																				X																					
T.S.H.T. 4		X	X																									X													
T.S.H.T. 8																																									
T.S.H.T. 9																																									
T.S.H.T. 10																																									
T.S.H.T. 11																																									
T.S.H.T. 37 D																																									
T.S. JARRA																																									
T.S. OLLA-TAPADERA																																									
T.S. VASO PERFIL TRONCOCONICO																																									
T.S. COPA																																									
JARRA CERAMICA COMUN GRIS			X																																						
JARRA CERAMICA COMUN AMARILLO																																									
JARRA CERAMICA COMUN ROJA																																									
RECIPIENTE CERAMICA COMUN CON 2 ASAS																																									
PLATO CERAMICA COMUN																																									
CAZUELA CERAMICA COMUN																																									
HIERRO CONICO			X					X		X	X		X																												
ARMAS DE HIERRO																																									
GANCHO DE HIERRO								X		X	X																														
HERRAMIENTAS DE HIERRO																																									
TIJERAS DE HIERRO																																									
TACHUELAS DE CALZADO								X	X	X	X		X	X		X	X		X		X	X		X	X																
CUENTAS DE COLLAR	X							X					X																												
CUCHILLOS TIPO SIMANCAS													X																												
ANILLAS																																									
PEQUEÑAS HEBILLAS DE BRONCE								X	X																																
FIBULAS OMEGA																																									
BROCHES DE CINTURON																																									
BRAZALETES DE BRONCE																																									
ANILLOS DE BRONCE																																									
BRAZALETES DE HIERRO																																									
PEQUEÑAS HEBILLAS HIERRO																																									
ANILLOS DE HIERRO																																									
BRAZALETES DE PLATA																																									
ANILLOS DE AZABACHE																																									
OSCULATORIOS																																									
COLGANTE																																									
CALDERO DE BRONCE																																									
BOTE DE PLOMO																																									
BOTONES																																									

5
R 1/2

Nº SEPULTURA	236	238	242	244	246	248	250	253	254	260	264	269	270	275	277	286	288	293	298	301	302	303	304	306	307	309	310	312	313	314	318	320	322	323	325	331	341	342			
VIDRIO INFORME										X														X																	
VASO VIDRIO TRONCOCONICO																																									
VASO VIDRIO GLOBULAR																																									
JARRA DE VIDRIO																																									
UNGUENTARIO DE VIDRIO																																									
VASO VIDRIO GLOBULAR BORDE ENTRANTE																																									
VASO VIDRIO CILINDRICO																																									
T.S.H.T. 1 y 5																																									
T.S.H.T. 4																																									
T.S.H.T. 8																																									
T.S.H.T. 9																																									
T.S.H.T. 10			X																								X														
T.S.H.T. 11																																									
T.S.H.T. 37 D												X	X																			X									
T.S. JARRA																																									
T.S. OLLA-TAPADERA																																									
T.S. VASO PERFIL TRONCOCONICO																																									
T.S. COPA																																									
JARRA CERAMICA COMUN GRIS										X																															X
JARRA CERAMICA COMUN AMARILLA							X																X																		
JARRA CERAMICA COMUN ROJA																																									
RECIPIENTE CERAMICA COMUN CON 2 ASAS																																									
PLATO CERAMICA COMUN																																									
CAZUELA CERAMICA COMUN																																									X
HIERRO CONICO							X									X	X																								
ARMAS DE HIERRO							X																																		X
GANCHO DE HIERRO																	X																								
HERRAMIENTAS DE HIERRO												X	X																												X
FIJERAS DE HIERRO							X																																		X
TACHUELAS DE CALZADO	X	X				X	X	X			X	X															X	X							X					X	X
CUENTAS DE COLLAR																																									
CUCHILLOS TIPO SIMANCAS																																									
ANILLAS						X																																			
PEQUEÑAS HEBILLAS DE BRONCE																																									
FIBULAS OMEGA																																									
BROCHES DE CINTURON							X																																		
BRAZALETES DE BRONCE																																									
ANILLOS DE BRONCE																																									
BRAZALETES DE HIERRO						X																																			
PEQUEÑAS HEBILLAS HIERRO																																									
ANILLOS DE HIERRO																																									
BRAZALETES DE PLATA																																									
ANILLOS DE AZABACHE																																									
OSCULATORIOS																																									
COLGANTE																																									
CALDERO DE BRONCE						X																																			
BOTE DE PLOMO																																									
BOTONES																																									

4
no. 1/2


NºSEPULTURA	138	139	141	143	147	150	151	152	158	159	160	162	163	170	173	176	180	182	184	188	189	191	193	198	201	204	205	209	216	218	221	223	224	226	227	231	233	234				
VIDRIO INFORME																					X		X																			
VASO VIDRIO TRONCOCONICO																							X								X											
VASO VIDRIO GLOBULAR																																										
JARRA DE VIDRIO																							X								X											
UNGUENTARIO DE VIDRIO																																										
VASO VIDRIO GLOBULAR BORDE ENTRANTE																																										
VASO VIDRIO CILINDRICO																																										
T.S.H.T. 1 y 5																																										
T.S.H.T. 4																																										
T.S.H.T. 8							X																																			
T.S.H.T. 9																																										
T.S.H.T. 10																																										
T.S.H.T. 11																																										
T.S.H.T. 37 D																																									X	
T.S. JARRA																																										
T.S. OLLA-TAPADERA																																										
T.S. VASO PERFIL TRONCOCONICO																																										
T.S. COPA																																										
JARRA CERAMICA COMUN GRIS								X																	X																	
JARRA CERAMICA COMUN AMARILLA																																										
JARRA CERAMICA COMUN ROJA																																										
RECIPIENTE CERAMICA COMUN CON 2 ASAS																								X																		
PLATO CERAMICA COMUN																																										
CAZUELA CERAMICA COMUN																																										
HIERRO CONICO	X					X						X						X					X	X	X					X	X											
ARMAS DE HIERRO																																										
GANCHO DE HIERRO	X											X			X																							X				
HERRAMIENTAS DE HIERRO					X							X					X														X								X			
TIJERAS DE HIERRO																X		X																					X			
TACHUELAS DE CALZADO	X	X	X			X				X	X	X	X		X	X	X			X		X					X						X	X	X			X	X	X		
CUENTAS DE COLLAR							X									X			X						X						X							X				
DUCHILLOS TIPO SIMANCAS															X																											
ANILLAS																																										
PEQUEÑAS HEBILLAS DE BRONCE															X	X																										
FIBULAS OMEGA																																									X	
BROCHES DE CINTURON													X																													
BRAZALETES DE BRONCE							X																																			
ANILLOS DE BRONCE																																										X
BRAZALETES DE HIERRO																																										
PEQUEÑAS HEBILLAS HIERRO																																									X	
ANILLOS DE HIERRO																																										
BRAZALETES DE PLATA																	X																									
ANILLOS DE AZABACHE																																										
OSCULATORIOS																																										
COLGANTE																																										
CALDERO DE BRONCE																																										
BOTE DE PLOMO																																										
BOTONES																																										

R. 1/2 3

TABLAS Y GRAFICOS ESTADISTICOS COMPARATIVOS.


(Los gráficos se han realizado a partir de los números absolutos y no de los %).

TIPOS DE ESTRUCTURA



I.- con tejadillo de <u>tegulae</u>	213'9%
II.- con paredes de ladrillo	5410'2%
III.- fosas sin revestir	45185'7%


sepulturas con/sin caja



A.- con caja 61 11*59%


B.- sin caja 465 88*40%

SEPULTURAS CON / SIN AJUAR




a.- sin ajuar	291	53*6%
b.- con ajuar	214	40*6%
c.- saqueadas	31	5*8%

TIPOS DE MATERIALES




a.- fíbulas omega	3	1°40%
b.- osculatorios	2	0°93%
c.- botones	2	0°93%
d.- colgante	1	0°46%
e.- cuentas	24	11°20%
f.- anillos	17	7°90%
g.- pulseras	28	13°08%
h.- broches de cinturón	5	2°33%
i.- hebillas de bronce	5	2°33%
j.- hebillas de hierro	16	7°47%
k.- cuchillos "simancas"	5	2°33%
l.- anillas	5	2°33%
m.- bote de plomo	1	0°46%
n.- caldero de bronce	1	0°46%
o.- vidrios	42	19°60%
p.- cerámicas comunes	25	11°60%
q.- T.S.H.T.	43	20°00%

TIPOS DE ANILLOS




F,1.- de bronce	10	58'8%
F,2.- de hierro	3	17'6%
F,3.- de azabache	4	23'5%

TIPOS DE PULSERAS




G,1.- de bronce 24 85'7%
G,2.- de hierro 3 10'7%
G,3.- de plata 1 3'5%

tipos de vidrios




0,1.- Vidrios troncocónicos	9	21'4%
0,2.- Vidrios globulares	7	16'6%
0,3.- Vidrios globulares entrantes	2	4'7%
0,4.- Vidrios jarras	5	11'9%
0,5.- Vidrios ungüentarios	5	11'9%
0,6.- Vidrios cilíndricos	1	2'3%
0,7.- Vidrios informes	13	30'9%

TIPOS DE CERAMICA COMUN



P,1.- copa	1	4%
P,2.- cazuela	1	4%
P,3.- plato	1	4%
P,4.- recipiente 2 asas	1	4%
P,5.- vaso troncocónico	4	16%
P,6.- jarra pasta roja	5	20%
P,7.- jarra pasta amarilla	2	8%
P,8.- jarra pasta gris	10	40%

TIPOS DE T.S.H.T.



Q,1.- T.S.H.T. jarra	4	9'3%
Q,2.- T.S.H.T. olla	1	2'3%
Q,3.- T.S.H.T. 37 tipo D	15	34'0%
Q,4.- T.S.H.T. 11	1	2'3%
Q,5.- T.S.H.T. 10	5	11'6%
Q,6.- T.S.H.T. 9	2	4'6%
Q,7.- T.S.H.T. 8	3	6'9%
Q,8.- T.S.H.T. 4	3	6'9%
Q,9.- T.S.H.T. 1 y 5	9	20'9%

Capítulo 3º

DESCRIPCION DE LOS ENTERRAMIENTOS

Enterramiento nº 1.- Fosa de 2,70 mts. de largo x 1,20 de ancho y 0,90 de profundidad, revestida de paredes de ladrillo. Seguramente cerraba con falsa bóveda hecha por aproximación de hiladas; pero falta la parte superior de la tumba. La forma interior es trapecial, de 2,10 mts. de largo, 0,51 a la cabecera y 0,47 a los pies.

Caja de madera, de la que quedan 30 clavos. El esqueleto, muy mal conservado, tiene la cabeza al W. No hay ajuar.

Enterramiento nº 2.- Fosa de 2,12 mts. de largo x 0,64 de ancho, revestida de paredes de ladrillo. La solera la forman 8 tégulas con el reborde hacia abajo. La tumba está saqueada para coger los ladrillos: sólo quedan restos de las paredes, en algunos sitios una sola hilada de ladrillo, y como máximo, 5.

Tuvo caja de madera, de la que se ve algún clavo.

El esqueleto se amontonó a la cabecera, seguramente cuando el saqueo; pero al quedar in situ restos de las tibias, sabemos que estaba con la cabeza al W. Tuvo ajuar, pues entre los huesos amontonados a la cabecera se ven manchas de cardenillo procedentes de algún objeto de cobre o bronce.

Enterramiento nº 3.- Fosa de 1,70 mts. de largo, 0,63 de ancho y 0,96 de profundidad, con la caja de madera en su interior, de la que quedan los clavos.

Del esqueleto quedan restos confusos del cráneo y de los huesos largos de las piernas. Estaba con la cabeza al W.

Ajuar:

1.- Jarra de vidrio verde claro, de buena calidad, con pie anular del que sale inmediatamente la gruesa panza, adornada con dos series de finos hilos de vidrio. El cuello tiene un ensanchamiento que comprende su tercio superior, separado del resto por un grueso listel. La boca se abre ligeramente, sin reborde. El asa va desde la parte inferior del cuello al tercio superior de la panza. Se conserva prácticamente completa, aunque fragmentada en la parte superior del cuello.

Mide 175 mm. de ~~diámetro~~ altura, 41 mm. de diámetro de boca, 136 mm. de diámetro de panza y 76 mm. de diámetro de pie.

2.- Vaso de vidrio incoloro, con un leve tinte verde amarillento. Perfil tronco-cónico, aunque un poco curvado, y base plana pequeña. Está adornado con gotas de vidrio azul oscuro en la parte superior: tiene dos grandes, diametralmente opuestas y dos conjuntos de cinco pequeñas, también diametralmente opuestas.

Mide 95 mm. de altura y 110 de diámetro de boca.

3.- Recipiente de vidrio, totalmente deshacho.

4.- Hierro cónico de 24 cms. de largo.

El vaso de vidrio decorado ~~aparece~~ (nº 2) aparece caído y roto a la izquierda del pie izquierdo, y junto a él está la jarra de vidrio (nº 1), de pie. El vaso deshecho (nº 3) a la derecha de la cabeza. El hierro cónico en la esquina inferior derecha de la caja, con la punta hacia la cabeza. Todo el ajuar dentro de la caja.

Enterramiento nº 4.- Fosa de 1,63 mts. de largo, 0,61 de ancho y 0,90 de profundidad. En su interior, caja de madera sujeta por 18 clavos. Del esqueleto quedan pequeños vestigios del cráneo y de los dos huesos del antebrazo izquierdo, conservados éstos por el cardenillo de las pulseras. Estaba orientado con la cabeza al Sur y los pies al Norte.

Ajuar:-

1.- Jarra de vidrio ligeramente verdoso, muy delgado, sobre todo en la panza, de forma ovoide, pie anular y cuello rematado en una boca saliente y gruesa. En la parte baja de la panza tiene una decoración de finos hilos de vidrio que ocupa aproximadamente el cuarto inferior. El asa arranca del cuello, bajo la boca, y va a la parte superior de la panza. Fragmentada, pero prácticamente completa.

Mide 190 mm. de altura, 38 mm. de diámetro de pie, 90 mm. de diámetro máximo en la panza y 60 mm. de diámetro de boca.

2.7 Vaso de vidrio incoloro, ligeramente amarillento, de forma tronco-cónica con pequeño fondo, con umbo. Tiene como decoración tres líneas horizontales salientes cerca del borde, por el exterior. Está entero.

Mide 71 mm. de alto y 115 de diámetro en la boca.

3.- Pequeño recipiente de vidrio, totalmente pulverizado.

4.- Pulsera de cobre o bronce de sección circular, entera pero en mal estado de conservación. Sin decoración.
Mide 55 mm. de diámetro.

5 y 6.- Pulseras de cobre o bronce, una muy fragmentada e incompleta y la otra entera, pero en mal estado de conservación Tienen sección laminar con una decoración sencilla de circulitos con un punto central.

Solo se puede medir una, que tiene 62 mm. de diámetro.

7.- Hierro cónico de 23,5 cms. de largo.

El ajuar apareció así: el jarro de vidrio (nº 1) caído a la derecha de la cabeza; los dos vasos (nº 2 y 3) de vidrio a la derecha de los pies, juntos. El hierro cónico a la izquierda de los pies, con la punta hacia la cabeza, y las pulseras puestas en el antebrazo izquierdo. Todo dentro de la caja.

Enterramiento nº 5.- Fosa de 0,78 mts. de largo x 0,35 de ancho y 0,50 de profundidad, con caja de madera sujeta por 5 clavos de hierro. No queda resto alguno del esqueleto.

Ajuar:

Pequeño vaso de vidrio casi totalmente desintegrado, pero que ha dejado marcada la huella en la tierra. Tenía forma tronco-cónica. Si el cadáver estaba con la cabeza al W., el vaso se colocó a la derecha de la cabeza.

Medidas aproximadas: 60 mm. de alto, 70 mm. de diámetro de boca y 35 mm. de diámetro de fondo.

Enterramiento nº 6.- Fosa de tamaño grande, sin poderse precisar bien sus medidas, con caja de madera en su interior, de la que recogemos 27 clavos de hierro.

No quedan restos del esqueleto ni tiene ajuar.

Enterramiento nº 7.- Fosa de 1,70 x 0,64 mts. y 1 m. de profundidad, con caja de madera de 1,40 mts. de largo y 0,49 mts. de ancho a la cabecera (si la cabeza estuvo al W.), sujeta por 13 clavos de hierro. No queda resto alguno del esqueleto.

Ajuar:

1.- Vaso de vidrio transparente ligeramente verdoso, de forma globular y boca con reborde plano saliente. Está entero, colocado a la izquierda de los pies, dentro de la caja.

Mide 78 mm. de alto, 83 de diámetro en la panza y 68 de diámetro en la boca, contando el reborde.

2.7 Vaso de vidrio translúcido, color blanco verdoso, forma tronco-cónica y base con pequeño umbo. Tiene tres líneas en relieve horizontales y paralelas, por el exterior, cerca del borde. Además, cuatro pequeños salientes a manera de pinzas en el exterior, en su tercio inferior. Fragmentado, pero casi completo. Está dentro de la caja, a la derecha de los pies.

Mide 115 mm. de altura, 105 mm. de diámetro de boca y 35 mm. de diámetro de base.

3.- Plato de cerámica con reborde plano saliente, color rojo ladrillo con algún pequeño punto brillante de mica en la pasta. Se conserva entero y está dentro de la caja, puesto de canto junto al vaso anterior.

Tiene 30 mm. de altura, 150 mm. de diámetro máximo y 95 mm. de diámetro en la base.

4.- Pulsera de cobre o bronce, hecha con un hilo grueso de sección circular, rota en dos trozos y bastante mal conservada. Se encuentra junto a la pieza siguiente.

Mide 72 mm. de diámetro.

5.- Pulsera de cuentas, en vidrio, ámbar y azabache. Las de vidrio son: 6 cilíndricas azules de unos 3 mm. de largo; 2 cónicas azules de 5 y 7 mm. de largo; 2 poliédricas, con las esquinas matadas, azules, de 4 x 5 mm. aprox.; 2 redondeadas, verdes, de unos 2-3 mm. de diámetro; 6 cilíndricas amarillas, de aprox. 4 mm. de largo; 2 cónicas amarillas (una rota) de unos 7 mm. de largo; una doble, negra, de aprox. 4 mm. de largo y una cilíndrica negra de 8 mm. de largo por 9 de diámetro.

De ámbar son: 2 anulares de 3 mm. de largo por 8 de ancho y una prismática irregular de unos 8 x 4 mm.

De azabache son: 2 poliédricas con las esquinas matadas de 12 x 9 mm. aprox. y decoración en tres de sus caras, que consiste en un pequeño circulito con un punto central; otras dos idénticas a las anteriores, pero de 14 x 11 mm.)

una con la misma decoración y otra sin decorar y con dos agujeros y finalmente otra de forma almohadillada de 23 x 11 mm. aprox., también con dos agujeros y sin decorar.

Se ensarta de acuerdo con su forma de ~~aparici~~ aparición, que fué: las cuentas de vidrio juntas, y las de ámbar y azabache juntas y alternadas. Las dos pulseras (nº 4 y 5) estaban juntas sobre el lado derecho del pecho (posición teórica del esqueleto), seguramente puestas en el antebrazo izquierdo.

6.- Hierro cónico. Está en la esquina inferior izquierda de la caja, con la punta hacia la cabecera.

Mide 23,5 cms. de largo.

Enterramiento nº 8.- Fosa de 1,90 x 0,63 mts. y 0,90 de profundidad, con caja de madera sujeta por 25 clavos de hierro. La caja mide 1,72 mts de largo x 0,50 de ancho a la cabecera. Del esqueleto, orientado con la cabeza al w., sólo quedan vestigios del cráneo.

Ajuar:

1.- Vaso de vidrio casi deshecho del que se puede ver aún al fondo, con umbo. Está a la derecha de la cabeza.

El fondo tenía unos 40 mm. de diámetro.

2.- Hierro cónico. Está dentro de la caja, a los pies, con la punta hacia la cabecera.

Mide 23 cms. de largo.

Enterramiento nº 9.- Fosa de 1,27 x 0,50 mts. y 0,66 mts. de profundidad, con caja de madera de 1,04 x 0,38 mts. de la que recogemos 11 clavos de hierro. El fonde de la fosa tiene unos fragmentos de tégula, seguramente para colocar sobre ellos la pequeña caja.

No quedan restos del esqueleto ni tiene ajuar.

Enterramiento nº 10.- Fosa de 0,83 x 0,40 mts. y 0,60 de profundidad, con caja de madera de 0,80 x 0,35 mts. (encaja muy exactamente en la fosa), de la que recogemos 8 clavos: 2 del lateral derecho, 4 del izquierdo, uno de la cabecera y otro de los pies. No queda ningún resto del esqueleto.

Ajuar:

1.- Pulsera de cobre de sección laminar. Cierra con una barrita de

cobre que coge ambos lados de la pulsera. Tiene como decoración una espiguilla incisa, muy poco marcada, que corre a lo largo de toda la pulsera. Aunque está completa, está rota en la parte opuesta al cierre.

Mide 50 mm. de diámetro. La lámina de cobre, 5 mm. de ancho.

2.- Pulsera de cobre de sección laminar, que se va adelgazando en un extremo hasta terminar en un pequeño gancho, que se inserta en un agujero que tiene el extremo opuesto, formando así el cierre. Sin decoración. Se conserva entera, aunque bastante oxidada.

Mide 40 mm. de diámetro; la lámina de cobre, 6 mm. de ancho.

Estas pulseras aparecieron juntas, concéntricas, en la posición teórica del hombro izquierdo del niño, o quizá ya sobre el pecho. Bajo ellas, y preservada por el cadénillo, restos de la madera de la caja, de roble.

Enterramiento nº 11.- Fosa de 1,68 x 0,56 mts. y 0,60 de profundidad, con caja de madera de 1,34 x 0,40 mts., sujeta por 14 clavos de hierro: 7 del lateral derecho, 4 del izquierdo, 1 de la cabecera y 2 de los pies. Sin restos del esqueleto.

Ajuar:

Pequeño brazalete de cobre de forma ovalada y sección circular. Fragmentado. Aparece cerca de la esquina SE de la caja.

Mide 50. mm. de eje mayor y 38 de eje menor. Diámetro de la sección: 2,5 mm

Enterramiento nº 12.- Fosa de 2,20 x 0,97 mts. y 1 metro de profundidad, con caja de madera de la que recogemos 31 clavos de hierro. El esqueleto, del que sólo quedan restos de muelas o dientes, estaba con la cabeza al W.

Ajuar:

1.- Martillo de hierro. Está a la izquierda de la pierna izquierda.

Mide 14 cms. de longitud.

2.- Punta de lanza de hierro, a la derecha de la cabeza.

Mide 20 cms. de largo.

3.- Hierro inclasificable, a la derecha del tórax.

Mide 20 cms. de largo y unos 2 de diámetro.

4.- Anillo de cobre de sección laminar. casi destruido por completo, pero conserva en su frente una especie de sello rectangular de 7 x 8 mm., muy

oxidado y con el dibujo borrado.

Mide 22 mm. de diámetro.

A los pies gran cantidad de tachuelas de las botas; se puede seguir la silueta de la bota izquierda, de 23 cms. de largo.

Enterramiento nº 13.— Fosa de 1,15 x 0,55 mts. y 0,72 mts. de profundidad, con caja de madera de 1 x 0,36 mts. Recogemos 13 clavos, 4 del lateral derecho, 6 del izquierdo y 3 de la tapadera. No queda resto alguno del esqueleto.

Ajuar:

Collar de cuentas de vidrio, 34 en total; de ellas 16 blancas y 18 verdes. Tienen forma prismática cuadrangular, excépto una verde cilíndrica. Es imposible saber en qué orden estuvieron ensartadas, pues aparecen desperdigadas por toda la cabecera (parte W.) de la tumba.

~~Tienen tamaño variable~~ Las cuentas tienen tamaño variable, aunque muy parecido: unos 6 mm. de largo x 2 ó 3 de ancho. Las cuentas blancas son, en general, algo más pequeñas que las verdes.

Enterramiento nº 14.— Fosa de 2,14 x 0,80 mts. y 1 de profundidad, con caja de madera de 1,73 x 0,40 mts. Tiene 21 clavos de hierro, y por su posición sabemos que los tableros laterales de la caja montan sobre el fondo de la misma, al revés que en la mayoría de las cajas. En la orilla derecha de la fosa hay diez fragmentos de ladrillo de 5 cms. de grueso puestos de canto contra la pared, sin orden alguna; a los pies hay otros tres fragmentos. Del esqueleto sólo queda la bóveda craneana, casi deshecha, que estaba al W.

Ajuar:

1.— Hebilla de cinturón de bronce, ultrasemicircular, con volutas hacia el interior juntas y opuestas. De la base del arco salen los enganches de la charnela. El arco está decorado con pequeñas muescas y la base con incisiones longitudinales. No tiene placa ni aguja, Aparece junto a la tibia derecha, cerca de la rodilla.

Mide 26 mm. de largo x 25 de ancho máximo.

2.— Tijeras de hierro, mal conservadas, que aparecen dentro de la caja, a los pies, izquierda.

Miden 16 cms. de largo, 5,2 cms. de ancho máximo y 3 cms. de ancho cada

hoja (la anchura máxima no es la suma, pues las hojas montan una sobre otra).

3.- Podadera (falx) de hierro, muy mal conservada, que aparece dentro de la caja, a la derecha, al costado.

Mide 14 cms. de largo.

A los pies están las tachuelas de las botas.

Enterramiento nº 15. Fosa de 0,80 x 0,40 mts. y 0,50 de profundidad, sin caja. No quedan restos del esqueleto ni tiene ajuar.

Enterramiento nº 16.- Fosa de 2,08 x 0,63 mts. y 0,82 de profundidad, con caja de madera de 1,50 x 0,48 mts., sujeta por 22 clavos de hierro. No queda resto alguno del esqueleto.

Ajuar:

1.- Broche de bronce en forma de pelta. Tiene en el revés dos elementos de sujeción: un botón y un saliente cilíndrico. Sin decoración. Perfectamente conservado. Está a los pies, a la derecha.

Mide 30 mm. de largo x 30 mm. de anchura máxima.

2.- Espátula de hierro. Está a los pies, con el corte hacia la cabeza.

Mide 16 cms. de largo y 6,8 de ancho en el corte.

A los pies están las tachuelas de las botas.

Enterramiento nº 17.- Pequeña fosa ovalada de 0,93 mts. de largo x 0,43 de ancho y 0,42 de profundidad, sin caja, ajuar ni restos de esqueleto.

Enterramiento nº 18.- Fosa de 2,44 x 0,91 mts. y 1,04 mts. de profundidad, con caja de madera de 1,80 x 0,60 mts., sujeta por 24 clavos de hierro. Del esqueleto quedan leves vestigios de muelas o dientes. Estaba con la cabeza al W.

Ajuar:-

1.- Plato de terra sigillata hispánica tardía de forma 5 de Palol (1), con 8 pequeñas rosetas estampadas formando círculo en el fondo, en su interior.

(1) PEDRO DE PALOL y JAVIER CORTES. "La Villa romana de la Olmeda". Vol. I. Acta Arqueológica Hispánica. Madrid, 1.974, pág. 127 y fig. 35.

Barniz perdido. Se conserva entero.

Mide 147 mm. de diámetro y 25 de altura.

2.- Vasito de Terra sigillata hispánica tardía (T.S.H.T.) de forma 9 de Palol (1). Tiene un saliente inmediatamente debajo del reborde vertical y bajo él una línea en rehundido. En el exterior del pie está el cuarto de círculo característico de la sigillata hispánica. Barniz perdido. Entero.

Mide 50 mm. de altura, de ellos 23 el reborde vertical, y 95 mm. de diámetro en la boca.

3.- Ollita de T.S.H.T. de forma globular con un pequeño saliente, apenas marcado, en la boca. Sin pie; fondo con pequeño umbo. Tiene una línea en rehundido cerca del borde, por el exterior. Barniz perdido. Entera, con alguna grieta en la boca.

Mide 90 mm. de altura, 110 mm. de diámetro máximo en la panza y 50 mm. de diámetro en la boca.

4.- Tapadera de la ollita anterior, que es un pequeño plato de T.S.H.T. que tiene en el centro, por el interior, un saliente anular que sirve para que no se caiga la tapadera, haciendo tope con la boca de la olla. Barniz perdido. Está entera.

Mide 100 mm. de diámetro; el saliente anular tiene 8 mm. de alto y 35 mm. de diámetro.

5.- Hierro cónico de 22 cms. de largo y 2,7 de diámetro máximo.

Todo el ajuar está dispuesto a los pies, en el centro de la caja, levemente hacia la izquierda. La olla de sigillata (nº 3) está caída, pero aún con la tapadera puesta; el hierro cónico bajo las piezas de cerámica. Hay también sobre el plato estampado un anillo de hierro con vástago, del mismo tamaño que los clavos, que no sabemos si forma parte del ajuar o de la caja.

Enterramiento nº 19.- Fosa de 2 x 0,86 mts. y 0,93 mts. de profundidad, con caja de madera de 1,67 x 0,55 mts. sujeta con 18 clavos de hierro. Sin res-

(1) PALOL - CORTES. Op. cit., pág. 132.

tos de esqueleto ni ajuar. A los pies, las tachuelas de las botas.

Enterramiento nº 20.— Fosa de 2,20 x 0,68 mts. y 0,78 de profundidad, con caja de madera de 1,78 x 0,49 mts, de la que se recogen 17 clavos de hierro. No quedan restos del esqueleto.

Ajuar:

Jarrita de T.S.H.T. de perfil bitronco-cónico y boca grande ligeramente exvasada. Tiene un asa que va desde el borde de la boca al punto más ancho de la panza. Barniz rojo oscuro, medianamente conservado. Pasta con mica, semejante a la del plato de la sepultura nº 7. Tiene dos líneas horizontales en rehundido, una en el centro de la panza y otra en la parte superior de ella, y un fino espatulado vertical entre ellas. Lleva el grafito IANVAR..., seguramente incompleto, en el cuello; y tres rayas cruzadas formando una estrella en el centro del pie, por el exterior. Entera. Aparece caída a la derecha de la cabeza, dentro de la caja.

Mide 102 mm. de altura, 95 de diámetro máximo en la panza, 72 de diámetro en la boca y 40 de diámetro en la base.

A los pies están las tachuelas del calzado.

Enterramiento nº 21.— Fosa de 2,45 x 0,95 mts y 1,08 de profundidad, con caja de madera, de la que quedan restos, de 1,76 x 0,63 mts., con 26 clavos de hierro: 7 sujetan la tapadera, 7 son del lateral derecho, 6 del izquierdo, 3 de la cabecera y 3 de los pies; las tablas de cabecera y pies montan sobre las del fondo.

La fosa tiene cuatro salientes, dos a cada lado, simétricos, como si hubiese habido cuatro postes (quizá sujetando un tejadillo) que dejaron una huella de materia orgánica que profundiza unos 40 ó 50 cms. No queda resto alguno del esqueleto.

Ajuar:

1.— Ungüentario de vidrio transparente, ligeramente verdoso, con panza esférica y boca exvasada. Está entero. Aparece a la altura de la rodilla izquierda (posición teórica del esqueleto) ó quizá un poco más abajo, caído con la

boca hacia la cabecera, dentro de la caja.

Medidas: altura total, 112 mm; altura del cuello, 60 mm.; diámetro de la panza, 58 mm.; diámetro de la boca, 32 mm.

2.- Recipiente de vidrio prácticamente deshecho. Está a los pies, dentro de la caja.

Enterramiento nº 22.- Fosa de 1,05 x 0,53 mts. y 0,53 de profundidad, con caja de madera de 0,69 x 0,28 mts. sujeta por 9 clavos de hierro. No quedan restos del esqueleto ni tiene ajuar.

Enterramiento nº 23.- Fosa de 1,58 x 0,50 mts y 0,54 de profundidad, con caja de madera que no podemos medir con seguridad, sujeta por 13 clavos de hierro. Sin restos de esqueleto ni ajuar.

Enterramiento nº 24.- Fosa de 1,15 x 0,42 mts. y 0,60 de profundidad, con caja de madera de 1 x 0,26 mts. sujeta por 12 clavos de hierro. No hay restos de esqueleto ni tiene ajuar.

Enterramiento nº 25.- Fosa de 2 x 0,76 mts. y 0,90 de profundidad, con caja de madera de 1,69 x 0,52 mts. de la que recogemos 27 clavos de hierro. Del esqueleto, orientado con la cabeza al W., casi no quedan restos. No tiene ajuar.

Enterramiento nº 26.- Fosa de 1,25 x 0,50 mts. y 1,10 de profundidad, con caja de madera de 1,10 x 0,30 mts. sujeta por 16 clavos de hierro. No quedan restos del esqueleto.

Ajuar:

Pulsera de cuentas de vidrio verdes y blancas. Queda una cuenta entera blanca, dos verdes incompletas, y muchos restos, casi polvo, de otras también verdes. Está hacia la mitad de la caja, en la parte izquierda de ella; seguramente estaba puesta en el brazo.

La forma de las cuentas es idéntica a la del collar de la sepultura nº 13; pero las de esta pulsera parecen algo más pequeñas.

Enterramiento nº 27.— Fosa de 1 x 0,38 mts. y 0,70 de profundidad, con caja de madera de 0,85 x 0,28 mts. sujeta por 11 clavos de hierro. No quedan restos del esqueleto ni tiene ajuar.

Enterramiento nº 28.— Fosa de 1 x 0,50 mts. y unos 0,55 de profundidad (no se ve bien donde termina), sin caja. En la parte superior hay cinco fragmentos de ladrillo desordenadamente puestos, quizá removidos por el arado. No se ven restos del esqueleto ni ajuar.

Enterramiento nº 29.— Fosa de 1,68 x 0,66 mts. y profundidad imprecisa, sin caja. No hay restos de esqueleto ni tiene ajuar.

Enterramiento nº 30.— Fosa de 2,08 x 0,68 mts. y 0,97 de profundidad, con caja de madera de 1,76 x 0,50 mts. sujeta por 25 clavos de hierro. No quedan restos del esqueleto ni tiene ajuar, pero a los pies están las tachuelas de las botas; por ellas se puede medir la izquierda, que da una longitud de 24 cms.

Enterramiento nº 31.— Fosa de 1,34 x 0,60 mts. y 1 de profundidad, con caja de madera de 1,08 x 0,36 mts., sujeta por 16 clavos de hierro. Hay un fragmento grande de ladrillo a la cabecera, bajo la caja; y otros dos a los pies, pero estos de canto y en la parte superior de la fosa, cerca de la superficie. No quedan restos del esqueleto.

Ajuar:

1.— Vaso de vidrio transparente, tono verdoso claro y forma tronco-cónica. Base con pequeño umbo. Cerca del borde, por el exterior, tiene una línea horizontal en rehundido; a partir de ella, hacia arriba, abre el vaso algo más. Está fragmentado, pero se ha podido recomponer casi en su totalidad. Aparece caído en el ángulo inferior derecho de la fosa, la boca contra la pared de la fosa y el fondo junto a un clavo que sujeta la tabla del piso de la caja contra la tabla del lateral derecho; da la impresión de estar colocado fuera de la caja, aunque no es seguro.

Mide 85 mm. de altura, 90 mm. de diámetro en la boca y 24 mm. de diámetro en la base.

2.- Pequeño recipiente de vidrio totalmente pulverizado. Aparece junto al vaso anterior y no es posible saber su forma.

Enterramiento nº 32.- Fosa de 1,09 x 0,47 mts. y 0,57 de profundidad, con caja de madera de 0,90 x 0,35 mts. sujeta por 23 clavos de hierro. Sin restos de esqueleto ni ajuar.

Enterramiento nº 33.- Fosa de 1,09 x 0,57 mts. y 0,74 de profundidad, con caja de madera de 0,90 x 0,45 mts. sujeta por 9 clavos de hierro. Se ve la funda de esmalte de un diente muy pequeño, al W.

Ajuar:

↑ Pulsera de cuentas. Hay una grande, seguramente la central, de vidrio negro en forma de disco o cilindro con un adorno blanco en zig-zag por la parte curva. Mide 14 mm. de diámetro y 8 de anchura y tiene un gran agujero para ensartar de 6 mm. de diámetro. Otra cuenta es de vidrio azul oscuro en forma de cubo de 6. mm. de lado con todas las esquinas matadas. Otra igual a la anterior, pero el cubo de 5 mm. de lado. Cuatro cuentas de vidrio azul oscuro y forma lenticular, de 5,5 mm. de diámetro. Otra del mismo material y forma, y 7 mm. de diámetro. Otra de vidrio verde y forma de cubo de 2 mm. de lado. Dos cilíndricas de vidrio verde, de unos 7 mm. de lado y 3,5 de diámetro. Otra redondeada, pequeña, de vidrio amarillo claro. Otra cuenta es de ámbar, discoidea, de 8 mm. de diámetro y 3,5 de grueso; y finalmente, hay pequeños fragmentos de cuentas de vidrio verde y amarillo y de ámbar.

Aparece hacia el centro de la caja, ligeramente hacia la izquierda y hacia la cabecera, bastante amontonadas las cuentas pero con imposibilidad total de intentar ponerlas de acuerdo con la posición original. De todas formas parece evidente que la cuenta negra de vidrio central tenía que ir flanqueada por la de ámbar y otra idéntica desintegrada, ya que casi todas las otras se cuelan por el agujero de la central.

Enterramiento nº 34.- Fosa de 1,86 x 0,57 mts. y 0,78 de profundidad, con caja trapezoidal de madera de 1,75 mts. de largo x 0,45 de ancho a la cabecera y 0,36 a los pies, sujeta por 23 clavos de hierro. No quedan restos del esqueleto ni hay ajuar. A los pies, las tachuelas de las botas.

Enterramiento nº 35.- Fosa de 1,46 x 0,55 mts. y 0,69 de profundidad, con caja de madera de 1,16 mts. de largo x 0,37 de ancho a la cabecera y 0,30 a los pies, sujeta por 13 clavos de hierro. Sin restos de esqueleto ni ajuar.

Enterramiento nº 36.- Fosa de 1,37 x 0,48 mts. y 0,78 de profundidad, con caja de madera de 1,05 x 0,36 mts. (a los pies) sujeta por 20 clavos de hierro. Las tablas laterales de la caja montan sobre las del fondo, caso insólito en esta necrópolis. Sin restos de esqueleto ni ajuar.

Enterramiento nº 37.- Fosa de 1,23 x 0,48 mts. y 0,64 de profundidad, con caja de madera de forma trapecial de 1,08 mts. de largo x 0,34 de ancho a la cabecera y 0,30 a los pies, sujeta por 25 clavos de hierro. No hay restos de esqueleto ni ajuar.

Enterramiento nº 38.- Fosa de 1,94 x 0,80 mts. y 0,93 de profundidad, con caja de madera de 1,90 mts. de largo x 0,44 de ancho a la cabecera y 0,41 al centro sujeta por 18 clavos de hierro. Sin restos del esqueleto.

Ajuar:

Hierro cónico que aparece en el centro de la caja, ligeramente hacia la derecha, con la punta hacia los pies.

Mide 29 cms. de largo.

Enterramiento nº 39.- Fosa de 2,04 x 0,80 mts. y 0,88 de profundidad, con caja de madera de 1,93 mts. de largo x 0,48 de ancho a la cabecera y 0,41 a los pies, sujeta por 24 clavos de hierro. No hay restos de esqueleto ni ajuar.

Enterramiento nº 40.- Fosa de 2,26 x 0,68 mts. y 0,85 de profundidad, con caja de madera de 2 mts. de largo x 0,41 de ancho a la cabeza y 0,35 a los pies, sujeta por 24 clavos de hierro. No quedan restos del esqueleto.

Ajuar:

1.- Pulsera de cobre de sección laminar cuyos extremos, que terminan en punta matada, montan y van unidos por un clavillo. Tiene una decoración consistente en dos series lineales de pequeñas incisiones, muy juntas, que corren a lo largo de toda la pulsera. Está entera y bien conservada.

Mide 58 mm. de diámetro y 6 mm. de ancho la lámina.

2.- Sortija de azabache con sello de forma cuadrada que tiene una decoración incisa consistente en un aspa con los extremos redondeados; la sortija tiene a su vez una serie de incisiones en forma de A y V concéntricas, bastante separadas, por todo el exterior. Entera y bien conservada.

Mide 26 mm. de diámetro y tiene una anchura variable, que va desde un mínimo de 6 mm. en la parte posterior hasta un máximo de 10 en el sello.

3.- Hierro cónico de 24,5 cms. de largo.

El ajuar aparece así: la sortija colocada en el centro de la pulsera, a la izquierda de los pies; y el hierro también a los pies, atravesado y con la punta hacia la izquierda. Todo dentro de la caja.

Enterramiento nº 41.- Fosa de 1,38 x 0,66 mts. y 0,80 de profundidad, con caja de madera de 1,07 mts. de largo x 0,37 de ancho a la cabecera y 0,35 a los pies, sujeta por 17 clavos de hierro. Sin restos de esqueleto ni ajuar.

Enterramiento nº 42.- Fosa de 1 x 0,45 mts. y 0,57 de profundidad, con caja de madera de forma trapezoidal, de 0,83 mts. de largo x 0,28 de ancho a la cabecera y 0,23 a los pies, sujeta por 15 clavos de hierro.

Sin restos de esqueleto ni ajuar.

Enterramiento nº 43.- Fosa de 1,08 x 0,50 mts. y 0,56 mts. de profundidad, con caja de madera de 0,93 mts. de largo x 0,35 de ancho a la cabecera y 0,32 a 15 cms. de los pies, sujeta por 15 clavos de hierro.

No hay restos de esqueleto ni ajuar.

Enterramiento nº 44.- Fosa de 2 x 0,80 mts. y 1,02 de profundidad, con caja de madera de 1,80 mts. de largo x 0,53 de ancho a la cabecera y 0,40 a los pies, sujeta por 29 clavos de hierro.

Quedan leves vestigios del cráneo. Sin ajuar.

Enterramiento nº 45.- Fosa de 2,10 x 0,77 mts. y 0,92 de profundidad, con caja de madera de 1,70 mts. de largo x 0,50 de ancho a la cabecera y 0,54 a los pies, sujeta por 28 clavos de hierro.

No quedan restos del esqueleto.

Ajuar:

1.- Ungüentario de vidrio verdoso, con panza esférica y cuello alto que se ensancha en la boca. Pequeña base con umbo. Está completo, pero en varios fragmentos y apareció de pie a la izquierda de la cabeza, dentro de la caja.

Medidas: altura total, 102 mm.; diámetro de la panza, 55 mm.; altura del cuello, 45 mm.; diámetro del cuello, 16 mm.; diámetro de la boca, 32 mm.

2.- Hierro cónico, que aparece a la altura del brazo derecho, contra la pared de la caja y dentro de ella.

Mide 27 cms. de longitud.

3.- Gancho de hierro, que aparece junto a la pieza anterior.

Enterramiento nº 46.- Fosa de 1,94 x 0,66 mts. y 0,79 de profundidad, con caja de madera de forma trapecial de 1,50 mts. de largo x 0,52 mts. de ancho a la cabecera y 0,33 a los pies, sujeta por 13 clavos de hierro.

No quedan restos del esqueleto.

Ajuar:

Vaso de Terra Sigillata Hispánica de forma 37 tardía, con pie casi nulo, con el cuarto de círculo característico de la sigillata hispánica en el exterior del fondo y borde de almendra poco marcado. Barniz perdido. Sin decoración. Está completo, pero fragmentado. Aparece a los pies, un poco hacia la izquierda, dentro de la caja y de pie.

Mide 65 mm. de altura, 135 mm. de diámetro en la boca y 48 mm. de diámetro en la base.

Enterramiento nº 47.- Fosa de 2,07 x 0,68 mts. y 0,89 de profundidad, con caja de madera de 1,64 mts. de ~~xxxxx~~ largo x 0,43 de ancho a la cabecera y 0,36 a los pies, sujeta por 14 clavos de hierro.

Del esqueleto sólo quedan unos pequeños fragmentos del antebrazo izquierdo, conservados por el cardenillo.

Ajuar:

1.- Pulsera formada por un hilo de bronce de sección ovalada, rematada en sus dos extremos por el mismo hilo aplastado, sin llegar a cerrar. Rota en dos trozos, pero bastante bien conservada.

Mide 69 mm. de diámetro; el hilo de bronce tiene 3 y 1 mm. de anchura máxima y mínima, respectivamente.

2.- Pulsera idéntica a la anterior y de la misma medida, pero con la diferencia de terminar un extremo en punta (el otro está roto) y cerrar mediante una pequeña barrita de bronce que junta los extremos. Está, como la anterior, en dos fragmentos, pero bien conservada. No tiene decoración.

Aparecen las dos concéntricas rodeando el antebrazo izquierdo.

Enterramiento nº 48.- Fosa de 2,26 x 0,97 mts. y 1,03 de profundidad, con caja de madera de 1,90 mts. de largo x 0,45 mts. de ancho a la cabecera y 0,36 a los pies, sujeta por 24 clavos de hierro.

Sin resto alguno del esqueleto.

Ajuar:

1.- Recipiente globular de vidrio transparente verdoso, con boca exvasada en reborde plano horizontal y base con umbo. Está entero. Aparece a la altura del codo izquierdo, caído hacia la izquierda y dentro de la caja.

Mide 85 mm. de altura, 95 de diámetro máximo en la panza, 74 de diámetro en la boca y 40 de diámetro en la base.

2.- Hierro cónico que aparece a los pies, en diagonal, con la punta hacia la esquina superior izquierda de la caja.

Mide 24 cms. de largo.

Enterramiento nº 49.- Fosa de 2 x 0,80 mts. y 1,05 de profundidad, con paredes laterales (sólo las dos largas) revestidas de téglas puestas de canto, quedando el reborde horizontal y hacia afuera. Hay tres téglas y media a cada lado. En su interior tejadillo ~~de téglas~~ a dos aguas formado por 10 téglas, 5 a cada lado, y cubierto por 3 ímbrex. Dentro está el esqueleto, sin caja; sólo quedan de él restos de muelas o dientes. Estaba orientado con la cabeza al N. Las téglas miden, por término medio 48 x 37 cms; y las ímbrex unos 60 cms. de largo. No hay ajuar

A los pies están las tachuelas de las botas. La izquierda media, aprox., 25 x 8 cms. en la parte delantera. ahcha.

Enterramiento nº 50.- Fosa de 1,80 x 0,60 mts. y 0,63 de profundidad.

Este enterramiento es idéntico al anterior, con la diferencia de que también la solera y lados de cabecera y pies de la fosa están revestidos de té-
gulas. En el fondo hay 4 y media puestas a lo ancho con el reborde hacia abajo;
otra a la cabecera, otra a los pies, y tres y un trozo pequeño a cada lado,
formando todas ellas el revestimiento. El tejadillo con las ímbrex de cubierta
ha caído y está muy fragmentado. No hay caja.

Del esqueleto quedan leves restos de los huesos largos de las piernas
y vestigios de muelas y dientes.

Ajuar:-

1.- Escoplo de hierro con mango cónico.

Mide 22 cms. de largo y 3 de corte. El mango, 2 cms. de diámetro.

2.- Otro escoplo de hierro que tiene solamente el bisel. Suponemos ten-
dría el mango de madera. Regularmente conservado, como el anterior.

Mide 8 cms. de largo y 3 de corte.

Aparecen los dos juntos a la cabecera, contra la pared W. de la fosa.

Enterramiento nº 51.- Fosa revestida con paredes de ladrillo, de 1,75
mts. de largo x 0,56 de ancho en el fondo, sin contar las paredes. Profundidad:
1,08 mts. desde la superficie de la tierra hasta la solera y 0,60 desde la par-
te alta de las paredes hasta la solera.

Se conservan 10 hiladas de ladrillos (6 fragmentos de ellos), de 0,34 x
0,28 x 0,64 mts. La solera la forman cinco grandes baldosas de 0,46 x 0,33 mts.
aprox. (no son exactas unas a otras). No tiene caja.

El esqueleto se conserva bastante bien; mide 1,50 mts desde la cabeza
hasta el extremo del peroné. Estaba enterrado con la cabeza al W.

No hay ajuar.

Enterramiento nº 52.- Fosa de 2,10 x 0,60 mts. y 0,55 de profundidad,
con caja de madera de 1,60 mts. de largo, sujeta por 9 clavos de hierro.

Sin restos de esqueleto ni ajuar.

Quedan a los pies las tachuelas de las botas.

Enterramiento nº 53.- Fosa de 1,95 x 0,50 mts. (medidas interiores), revestida con baldosas (puestas de canto) de 0,49 x 0,33 x 0,04 mts, de medidas medias. Hay cuatro y media a cada lado, seis en el fondo, una a la cabecera y otra a los pies.

Bordeando toda la fosa por arriba hay una serie de ladrillos en forma de trapecio isósceles de 28 y 20,5 cms. de bases y 25 cms. de altura. Posiblemente estuvo tapada también con ese tipo de ladrillos, pues en el fondo hay fragmentos de ellos, al menos en cabecera y pies.

La profundidad total es de 0,83 mts; y de 0,46 desde la solera hasta la fila de ladrillos trapeciales.

Tenía caja de madera de la que recogemos 18 clavos de hierro: 6 del lateral derecho, 6 del izquierdo, dos de la cabecera y 2 de los pies.

No quedan restos del esqueleto ni tiene ajuar.

Enterramiento nº 54.- Fosa de 1,07 x 0,48 mts. y 0,50 de profundidad, con caja de madera de 1 metro de largo x 0,28 de ancho a los pies, de la que recogemos 13 clavos de hierro.

Sin restos de esqueleto ni ajuar.

Enterramiento nº 55.- Fosa de 1,70 x 0,70 mts. y 0,76 de profundidad, sin caja. No quedan restos del esqueleto.

Ajuar:

Jarra de cerámica basta con pequeño pié plano y cuerpo piriforme que se prolonga en el cuello, ancho, y abre finalmente en la boca. El asa iba de la boca a la parte superior de la panza, pero ha desaparecido, así como el trozo de boca en que se insertaba el asa. Tiene pasta blanda, color marrón claro, y la cubre una pintura o barniz gris oscuro, casi perdida por completo. Aparece a los pies (posición teórica del esqueleto) pero tan sólo a 40 cms. de profundidad, lo que hace suponer que se colocó alta, después de cubrir con algo de tierra el enterramiento.

Wide 142 mm. de altura, 45 mm. de diámetro de pié, 110 mm. de diámetro máximo en la panza y 65 mm. de diámetro en la boca.

Enterramiento nº 56.- Fosa de 2,15 x 0,60 mts. y 0,70 de profundidad,

con caja de madera de 1,71 mts. de largo x 0,43 de ancho a la cabecera, sujeta por 17 clavos de hierro.

No hay restos de esqueleto ni ajuar.

A los pies están las tachuelas de las botas.

Enterramiento nº 57.— Fosa de 2 x 0,73 mts. y 0,77 de profundidad, con caja de madera de 1,74 mts. de largo x 0,43 de ancho al medio y 0,38 a los pies, sujeta por 19 clavos de hierro.

Sin restos de esqueleto ni ajuar.

A los pies, las tachuelas de las botas.

Enterramiento nº 58.— Fosa de 1,94 x 0,73 mts. y 0,86 de profundidad, con caja de madera de 1,46 mts. de largo x 0,45 de ancho a la cabecera y 0,33 a los pies, sujeta por 19 clavos de hierro.

No quedan restos de esqueleto ni hay ajuar.

Enterramiento nº 59.— Fosa de 2 x 0,70 mts. y 0,80 de profundidad, con caja de madera de 1,33 mts. de largo x 0,40 de ancho a la cabecera y 0,35 a los pies, sujeta por 18 clavos de hierro: 6 son del lateral derecho, 6 del izquierdo, uno de la cabecera, otro de los pies y 4 de la tapadera.

Sin restos de esqueleto ni ajuar.

Enterramiento nº 60.— Fosa de 2,18 x 0,70 mts. y 0,80 de profundidad, con caja de madera de 1,83 mts. de largo x 0,48 de ancho a la cabecera y 0,39 a los pies, sujeta por 22 clavos de hierro.

Sin restos del esqueleto.

Ajuar:

Hierro cilíndrico, muy oxidado. Está colocado a la cabecera y perpendicular al cadáver.

Mide 13 cms. de largo x 2 de diámetro
Quedan a los pies las tachuelas de las botas.

Enterramiento nº 61.— Fosa de 1,85 x 0,60 mts. y 0,78 de profundidad, con caja de madera de 1,43 mts. de largo x 0,46 de ancho a la cabecera, sujeta por 14 clavos de hierro.

Sin restos del esqueleto.

Ajuar:

1.- Vasito de T.S.H.T. de forma 9 de Palol (1). Tiene base con pié esbozado; después se abre en forma tronco-cónica, para terminar en un alto reborde vertical. Pasta blanda y barniz rojo claro brillante, bastante perdido. Está completo, pero roto en dos fragmentos.

Medidas: altura total, 56 mm.; altura del reborde vertical, 34 mm.; diámetro de la base, 40 mm.; diámetro de la boca, 100 mm.

2.- Jarra de cerámica basta ó quizá sigillata degenerada, pues tiene restos de pintura roja, de pié cónico, cuerpo piriforme y boca trebolada de la que sale el asa que va a morir a la parte más ancha de la panza. Está completo, pero muy fragmentado.

Mide 165 mm. de altura total, 42 mm. de diámetro de pié y 120 mm. de anchura máxima. La boca mide 66 mm. de eje mayor y 54 de eje menor.

3.- Cuchillo de hierro, del que queda la hoja y un pequeño vástago, todo ello muy oxidado.

Mide 13 cms. de largo y 3 de ancho de hoja.

4.- Chuzo de hierro cónico, con el extremo ancho hueco para enmangar. Está muy oxidado.

Mide 14 cms. de largo.

El ajuar apareció así: todo en el interior de la caja: la jarra a los pies, caída hacia la derecha; el cuchillo y el chuzo juntos a la altura de la tibia derecha; y entre estos y la jarra, el vaso de sigillata.

A los pies están las tachuelas de las botas.

Enterramiento nº 62.- Fosa de 0,90 x 0,36 mts. y 0,38 de profundidad, sin caja.

No tiene ajuar ni queda resto alguno del esqueleto.

(1) PALOL- CORTES, Op. cit., pág. 132.

Enterramiento nº 63.- Fosa de 2,15 x 0,90 mts. y 0,80 de profundidad, sin caja.

Tampoco tiene ajuar ni quedan restos del esqueleto.

Enterramiento nº 64.- Fosa de 1,07 x 0,43 mts. y 0,34 de profundidad, con caja de madera de 0,80 mts. de largo x 0,26 de ancho a la cabecera (W) y 0,28 a los pies (Este), sujeta por 19 clavos de hierro.

Sin restos del esqueleto.

Ajuar:

Jarrita de cerámica gris, piriforme, con pié destacado y boca ligeramente exvasada. Tiene roto el asa en dos fragmentos y le falta un poco de la boca, debido quizá a que está sólo a 21 cms. de profundidad. Aparece caído a los pies y fuera de la caja, aunque junto a ella.

Mide 96 mm. de altura, 85 de ancho máximo, 35 de diámetro de pié y 62 de diámetro de boca.

Enterramiento nº 65.- Fosa de 2 x 0,60 mts. y 0,83 de profundidad, con caja de madera de 1,70 mts. de largo x 0,38 de ancho a los pies (Este), sujeta por 9 clavos de hierro. La fosa tiene tres salientes a cada lado, simétricos.

No quedan restos del esqueleto.

Ajuar:

1.- Fragmento de una gran pátera de ~~forma~~ T.S.H.T. de forma 1 de Palol (1). Tiene dos líneas en relieve, muy juntas, por el exterior del fondo, rodeando el plato cerca ya del borde. Barniz rojo fuerte bastante perdido. Está a los pies, en el centro, y dentro de la caja, como el resto del ajuar.

Mediría entera unos 40 cms. de diámetro.

2.- Vaso de T.S.H.T. de forma 37 tardía tipo D de Palol (2), sin pié y con fuerte umbo en la base. Barniz semejante al de la pieza anterior. Está completo, pero fragmentado. Aparece a la altura del pié derecho, boca abajo y sobre la pieza nº 3.

(1) PALOL - CORTES, Op. cit., pág. 123

(2) PALOL - CORTES, Op. cit., pág. 139.

Mide 57 mm. de altura, 122 mm. de diámetro de boca y 43 mm. de diámetro de base.

3.- Pátera de T.S.H.T. de forma 5 de Palol (1) con pasta muy blanda y barniz perdido. También está completa, aunque fragmentada. Aparece boca arriba bajo la pieza anterior.

Mide 158 mm. de diámetro, 35 mm. de altura y 60 mm. de diámetro de base.

4.- Jarrita de cerámica gris idéntica a la descrita en la sepultura anterior. Le falta el asa y tiene fragmentada parte de la boca. Aparece a 40 cms. de profundidad en el tercio inferior (Este) del enterramiento, a la izquierda. A diferencia de las otras piezas del ajuar, está fuera de la caja, bastante más arriba de ella.

Mide 95 cms. de altura, 61 mm. de diámetro de boca, 86 mm. de diámetro de panza y 32 mm. de diámetro de pié.

Enterramiento nº 66.- Fosa de 1,20 x 0,43 mts. y 0,55 de profundidad, con caja de madera de 0,98 mts. de larga x 0,34 de ancha a la cabecera y 0,25 a los pies, sujeta por 14 clavos de hierro.

Sin restos del esqueleto.

Ajuar:

Vasito de T.S.H.T. de perfil troco-cónico un poco curvado, con pequeño reborde exvasado en la boca. Fondo plano. Barniz perdido. Está completo, pero fragmentado. Aparece a la izquierda de la cabeza (posición teórica, al W.), dentro de la caja, boca abajo.

Mide 53 mm. de altura, 95 mm. de diámetro en la boca y 44 mm. de diámetro en la base.

Enterramiento nº 67.- Fosa de 0,90 mts. (aprox.) x 0,44 de anchura y 0,37 de profundidad, sin caja. La cabecera de este enterramiento está cortada por el extremo de la sepultura nº 68.

Sin restos de esqueleto ni ajuar.

(1) PALOL- CORTES, Op. cit., pág. 127.

Enterramiento nº 68.- Fosa de 1,95 x 0,88 mts. y 0,96 de profundidad, con caja de madera de 1,62 mts. de largo x 0,40 de ancho a la cabecera (N) y 0,37 a los pies (Este), sujeta por 18 clavos de hierro.

Sin restos del esqueleto.

Ajuar:

1.- Pequeño recipiente globular de vidrio transparente ligeramente verdoso con boca grande y exvasada en el borde. Base con umbo. Entero. Aparece dentro de la caja, a los pies, en el centro.

Mide 62 mm. de altura, 60 mm. de diámetro máximo y 52 mm. de diámetro de boca.

2.- Vaso de vidrio totalmente destruido. Forma posiblemente tronco-cónica ó similar. Aparece a la cabecera, un poco hacia la derecha, y fuera de la caja.

Enterramiento nº 69.- Fosa de 1,10 x 0,50 mts. y 0,73 de profundidad, sin caja. La tumba está cubierta con dos téglulas puestas juntas y planas, con el reborde hacia arriba. Mide cada una 0,50 x 0,37 mts.

Sin restos de esqueleto ni ajuar.

Enterramiento nº 70.- Fosa de 2,11 mts x 0,75 y 0,68 de profundidad, con caja de madera de medidas inciertas, sujeta por 10 clavos de hierro.

No quedan restos del esqueleto.

Ajuar:

Jarrita de cerámica gris, de forma idéntica a las de las sepulturas nº 64 y 65, pero un poco más pequeña. Le falta un trozo de la boca y está algo agrietada, pero por lo demás se conserva bien, incluso el asa. Aparece dentro de la caja, a la izquierda de los pies.

Mide 90 mm. de altura, 60 mm. de diámetro de boca, 83 mm. de diámetro máximo de panza y 35 mm. de diámetro de pie.

Enterramiento nº 71.- Fosa de 2,19 x 0,80 mts. y 0,86 de profundidad, con caja de madera de 1,96 mts. de largo x 0,46 de ancho a la cabecera y 0,40 a los pies, sujeta por 26 clavos de hierro. La fosa tiene tres salientes simétricos a cada lado, que pueden ser, como ya dijimos antes, restos de postes

X

Enterramiento nº 71.— Fosa de 2,19 x 0,80 mts. y 0,86 de profundidad, con caja de maders de 1,96 mts. de largo x 0,46 de ancho a la cabecera y 0,40 a los pies, sujeta por 26 clavos de hierro. La fosa tiene tres salientes simétricos a cada lado, que pueden ser, como dijimos antes, restos de postes que sujetasen un tejadillo sobre la tumba, lo mismo que en las nº 21 y 65.

A los pies, las tachuelas de las botas: se mide la derecha, de 26 cms. de largo.

Ajuar:

1.— Cuchillo de hierro tipo Simancas, con vaina de cobre o bronce por un lado y cuero por el otro. Con la vaina mostrando el bronce, queda el filo del cuchillo a la derecha. Tiene una contera, también de cobre o bronce, bordeando totalmente el cuchillo: en la parte contraria al filo esta contera lleva el borde aserrado (aunque solamente por una cara) con una serie de pequeñas incisiones muy juntas que hacen de decoración.

La parte de cobre de la vaina tenía una decoración, seguramente incisa, consistente en tres círculos con una flor en su interior: un círculo pequeño en el tercio inferior y dos grandes, uno en el centro y otro en el tercio superior, sin llegar a la contera de arriba. De esta decoración quedan vestigios, sobre todo la huella de una sustancia, que bien pudiera ser cuero, existente entre la vaina y la hoja de hierro. El cobre casi ha desaparecido.

Las dos conteras de cobre del filo y contrafilo estaban unidas por una estrecha lámina de cobre inclinada (más alta en la parte del filo), que iba sobre el cuero. Sólo queda la huella.

El mango, de hierro, es cónico, con la parte estrecha hacia arriba.

El cuchillo está muy mal conservado, sobre todo el cobre casi ha desaparecido.

Aparece junto al pié izquierdo del cadáver, con la punta hacia la cabeza y el filo hacia la derecha del esqueleto.

Medidas: longitud total, 21 cms. La contera de bronce, es decir, la hoja sin mango, 14 cms., y 4 cms., aprox., la anchura máxima.

28

2.- Anilla de bronce, con restos de hierro, que sirvió, seguramente, para colgar el cuchillo anterior. Aparece junto a la lámina de cobre que une las dos conteras del cuchillo.

Mide 2,6 cms. de diámetro.

3.- Punta de lanza de hierro con hoja lanceolada y empaque tubular. Parece tener nervadura central por ambas caras, aunque no se observa bien por la oxidación. Aparece cerca del cuchillo, un poco más arriba y hacia la derecha, con la punta hacia la cabeza.

Mide 24 cms. de larga.

4.- Espátula de hierro. Aparece a la altura de la rodilla izquierda del cadáver, contra la pared de la caja, con todo el resto del ajuar.

Mide 17 cms. de largo y 7 de ancho de corte.

5.- Hierro en forma de escarpia.

Mide 21 cms. de largo y 2,5 la parte corta perpendicular, esta casi plana.

6.- Hierro cilíndrico de 27 cms. de largo y 2 cms. de diámetro.

7.- Hierro cilíndrico de 23 cms. de largo y 2 de diámetro.

8.- Hierro cónico, con punta muy aguzada.

Mide 12 cms. de largo.

A los pies están las tachuelas de las botas; la derecha mide 26 cms. de largo.

Mide 24 cms. de larga.

4.- Espátula de hierro Aparece a la altura de la rodilla izquierda del cadáver, contra la pared de la caja, con todo el resto del ajuar.

Mide 17 cms. de largo y 7 cms. de ancho de corte.

5.- Hierro en forma de escarpia.

Mide 21 cms. de largo y 2,5 la parte corta perpendicular, ésta casi plana.

6.- Hierro cilíndrico de 27 cms. de largo y 2 cms. de diámetro

7.- Hierro cilíndrico de 23 cms. de largo y 2 de diámetro.

8.- Hierro cónico, con punta muy aguzada.

Mide 12 cms. de largo.

A los pies están las tachuelas de las botas; la derecha mide 26 cms. de largo.

Enterramiento nº 72.- Fosa de 1,10 x 0,48 mts. y 0,53 de profundidad, con caja de madera de 0,72 mts. de largo x 0,34 de ancho a la cabeza y 0,31 a los pies, sujeta por 12 clavos de hierro.

Sin restos de esqueleto ni ajuar.

Enterramiento nº 73.- Fosa de 2 x 0,60 mts. y 0,62 de profundidad, con caja de madera de 1,80 mts. de largo x 0,41 de ancho a la cabecera y 0,36 a los pies, sujeta por 19 clavos de hierro. Sin restos del esqueleto.

Ajuar:

1.- Hebilla de cinturón completa.

La placa es una delgada lámina de cobre doblada en forma que coge la hebilla y el cuero del cinturón. Presenta, doblada, forma de trapecio isósceles, con el lado menor abrazando la hebilla y los dos lados iguales ligeramente arqueados. Tres clavillos de cobre sujetan el cuero a la placa. En la cara externa presenta una decoración consistente en una serie de pequeñas muescas que la enmarcan por sus tres lados mayores; y un aspa formada por dos líneas incisas en zig-zag que se cruzan en el centro de la placa.

La hebilla propiamente dicha es de bronce, casi redonda; y el bronce de sección circular.

Finalmente la aguja, muy fuerte y también de bronce, es arqueada, de sección ovalada y tiene como decoración unos pequeños salientes lineales rectos

en la base y en la punta; se engancha a la hebilla no por el extremo opuesto a la punta, sino cerca de él, montando así la totalidad de la aguja sobre la hebilla.

Conservación bastante buena, incluso ha quedado el cuero del cinturón entre la lámina de cobre. Aparece a la derecha de la cabeza, dentro de la caja.

Medidas: la placa mide 33 mm. de largo, 13 mm. de base menor y 25 mm. aprox. de base mayor, contando una esquina que falta. La hebilla tiene 25 mm. de diámetro, y la sección del hilo de bronce es de 4 mm. de diámetro. La aguja mide 31 mm. de largo.

2.7 Pieza de hierro formada por dos chapas rectangulares puestas en forma de L, uniéndose por los lados pequeños. Tienen ambas dos salientes cilíndricos cerca de las esquinas en los extremos más alejados de la L.

Regularmente conservada. Aparece contra la pared de la caja y dentro de ella, a la altura de la cadera ~~izquierda~~ derecha.

Las dos chapas de hierro, que son iguales, miden 13 x 8 cms.; los salientes cilíndricos, 3 cms. de longitud.

A los pies están las tachuelas de las botas.

Enterramiento nº 74.- Fosa de 2,18 x 0,90 mts. y 0,75 de profundidad, con caja de madera de 1,74 mts. de largo x 0,43 de ancho a la cabecera y 0,30 a los pies, sujeta por 20 clavos de hierro.

No hay restos del esqueleto.

Ajuar:

(1) Fíbula en omega de bronce, sin los remates extremos. No tiene decoración.

La aguja tiene forma cónica, terminando en el extremo opuesto a la punta en un anillo que abraza a la fíbula.

Conservación regular. Aparece a la derecha de la cabeza, casi en la esquina ~~de~~ derecha de la cabecera de la caja.

La fíbula mide 32 mm. de anchura máxima y 28 de mínima; la aguja mide 32 mm. de longitud total.

A los pies se recogen las tachuelas de las botas.

Enterramiento nº 75.- Fosa de 1,53 x 0,47 mts. y 0,44 de profundidad, con caja de madera de 0,96 mts. de largo x 0,36 de ancho a la cabeza y 0,31 a los pies, sujeta por 17 clavos de hierro. Sin restos del esqueleto.

Ajuar:

1.- Instrumento de hierro con un lado semejante a un hacha de filo estrecho y el otro a una azada o escardador; es decir, los dos filos están en direcciones perpendiculares. Tiene agujero central para el empuñadura. Conservación regular. Aparece, junto con el siguiente hierro, bajo las botas, hacia la derecha de la caja.

Mide 16,5 cms. de longitud.

2.- Hierro, que puede ser la hoja de un cuchillo, muy estropeado y fragmentado.

Mide 17 cms. de largo y casi 3 de ancho de hoja.

▲ los pies están las tachuelas de las botas.

Enterramiento nº 76.- Fosa de 1,77 x 1 metro y 0,90 de profundidad, sin caja. Llama la atención la gran anchura de la fosa.

No hay restos del esqueleto ni tiene ajuar.

- Enterramiento nº 77.- Es una sepultura de incineración de la primera Edad del Hierro.

Enterramiento nº 78.- Fosa de 1,10 x 0,52 mts. y 0,52 de profundidad, con caja de madera de 0,92 mts. de largo x 0,28 de ancho a la cabecera, sujeta por 15 clavos de hierro. Sin restos de esqueleto ni ajuar.

Enterramiento nº 79.- Fosa de 2 x 0,67 mts. y 0,76 de profundidad, con caja de madera de 1,60 mts. de largo x 0,33 de ancho a los pies, sujeta por 19 clavos de hierro. No quedan restos del esqueleto.

Ajuar:

Hierro cónico que aparece a los pies, con la punta hacia abajo, dentro de la caja.

Mide 25 cms. de largo.

Enterramiento nº 80.- Fosa de 2,22 x 0,80 mts. y 0,91 de profundidad, con caja de madera de 1,70 mts. de largo x 0,45 de ancho a la cabecera y 0,33 a los pies, sujeta por 21 clavos de hierro. Sin restos del esqueleto.

Ajuar:

Hierro cónico. Está a los pies, con la punta hacia la izquierda.

Mide 28 cms. de largo.

Enterramiento nº 81.- Es también de incineración, de la Edad del Hierro.

Enterramiento nº 82.- Fosa de 2,10 x 0,60 mts. y 0,54 de profundidad, sin caja. No quedan restos del esqueleto ni hay ajuar.

Quedan a los pies las tachuelas de las botas.

Enterramiento nº 83.- Fosa de 1,88 x 0,60 mts. y 0,86 de profundidad, con caja de madera de 1,53 mts. de largo x 0,37 de ancho a la cabecera y 0,28 a los pies, sujeta por 19 clavos de hierro. No hay restos de esqueleto ni ajuar.

Enterramiento nº 84.- Fosa de 2,20 x 0,78 mts. y 1,06 de profundidad, con caja de madera de 1,70 mts. de largo x 0,41 de ancho a la cabecera y 0,37 a los pies, sujeta por 23 clavos de hierro. Sin restos del esqueleto.

Ajuar:

Hierro cónico, que aparece a la derecha de las piernas con la punta hacia los pies.

Mide 33 cms. de longitud.

Enterramiento nº 85.- Fosa de 2,17 x 0,80 mts. ~~maxilares~~ y 0,83 de profundidad, con caja de madera de 1,73 mts. de largo x 0,48 de ancho a la cabecera y 0,43 a los pies, sujeta por 20 clavos de hierro. Sin restos del esqueleto ni ajuar.

Enterramiento nº 86.- Fosa de 1,20 x 0,53 mts. y 0,39 de profundidad, sin caja. No quedan restos del esqueleto.

Ajuar:

1.- Botón doble de bronce: es un disco de borde dentado y un segmento

esférico unidos por una barrita. Bien conservado. Aparece a la altura del pié derecho (si es que el esqueleto estaba con la cabeza a l W.), entre materia orgánica.

El disco con borde dentado mide 20 mm. de diámetro; el segmento esférico, 18 mm. de diámetro; la barrita, 9,5 mm. de grosor. Altura total de la pieza, 14 mm.

2.- Hebilla de cinturón de hierro de forma circular. Tanto la aguja como la hebilla, fragmentadas y muy mal conservadas. Aparece a la altura de la rodilla derecha:

Mide 3,5 cms. de diámetro.

Enterramiento nº 87.- Fosa de 1,88 x 0,64 mts. y 0,86 de profundidad, con caja de madera de 1,40 mts. de largo, sujeta por 12 clavos de hierro. Hay dos tégulas puestas de canto respectivamente a la cabeza y a los pies, seguramente apoyando sobre la caja. No quedan restos del esqueleto.

Ajuar:

Vasito de T.S.H.T. forma 37 tardía tipo D de Palol (1), sin pie. No tiene decoración ni le queda barniz. Fragmentado, pero completo. Aparece dentro de la caja, ~~en~~ a la altura de la cadera derecha, de pié.

Mide 46 mm. de altura, 101 mm. de diámetro de boca y 32 mm. de diámetro de base.

Enterramiento nº 88.- Fosa de 0,78 x 0,31 mts. y 0,39 de profundidad, sin caja. No quedan restos del esqueleto ni tiene ajuar.

Enterramiento nº 89.- Fosa de 2,48 x 1 metros y 0,76 de profundidad. Estuvo revestida con muretes de ladrillo, pero está saqueada y destruida, posiblemente para llevarse los ladrillos. En el relleno de ella aparecen numerosos fragmentos de ladrillo, así como pellas de cal. No se puede saber si tuvo caja ó ajuar.

(1) PALOL - CORTES, Op. cit., pág. 139

Enterramiento N° 90.— Fosa de 2,13 x 0,63 mts. y 0,61 de profundidad, con caja de madera de 1,65 mts. de largo x 0,40 de ancho a la cabecera, sujeta por 20 clavos de hierro. Sin restos del esqueleto.

Ajuar:

1.— Vaso de vidrio tronco-cónico, con un hilo del mismo material rodeando el vaso 2 cms. por debajo del borde. Aparece totalmente deshecho, aunque en un bloque de tierra que permite medirlo. Estaba puesto encima de la caja, a la izquierda de la cabecera, a 38 cms. de profundidad.

Mide unos 70 cms. de altura y 110 de diámetro en la boca.

2.— Jarro de T.S.H.T. Podría ser de la forma 14 de Palol(1), aunque éste ejemplar sólo lleva un asa. Base plana. El asa va desde la parte superior de la panza a la inferior del gollote. Barniz totalmente perdido. Completo, aunque muy fragmentado. Aparece caído fuera de la caja, a la derecha de la cabecera.

Mide 214 mm. de alto, 52 mm. de diámetro de boca, 127 mm. de diámetro de panza y 70 mm. de diámetro de base.

A los pies hay tachuelas del calzado.

Enterramiento n° 91.— Fosa de 1,35 x 0,45 mts. y 0,57 de profundidad, con caja de madera de 1 metro de larga x 0,33 de ancha a la cabecera y a los pies, sujeta por 17 clavos de hierro. Sin restos de esqueleto ni ajuar.

Enterramiento n° 92.— Fosa de 2,35 x 1,17 mts. y 0,82 de profundidad. Tuvo paredes de ladrillo, pero está saqueada y sólo quedan unos ladrillos en su sitio a los pies. Entre la tierra, aparte de fragmentos de tégula, ladrillo y cal, se ven fragmentos de los huesos y un clavo. Al W., bastantes fragmentos del cráneo.

Enterramiento n° 93.— Fosa de 0,90 x 0,40 mts. y 0,44 de profundidad, sin caja, ni restos de esqueleto, ni ajuar.

(1) PALOL - CORTES, Op. cit., pág. 134

Enterramiento nº 94.- Fosa de 1,33 x 0,46 mts. y 0,41 de profundidad, con caja de madera de 0,97 mts. de largo x 0,32 de ancho a la cabecera y 0,28 a los pies, sujeta por 10 clavos de hierro. Sin restos de esqueleto ni ajuar.

Enterramiento nº 95.- Fosa de 2,30 x 0,65 mts. y 0,82 de profundidad, con caja de madera de 1,80 mts. de largo x 0,41 de ancho a la cabecera y 0,31 a los pies, sujeta por 21 clavos de hierro.

Ajuar:

→ Anillo de cobre, del que queda un pequeño fragmento. Seguramente estaba puesto en la mano.

Enterramiento nº 96.- Fosa de forma trapecial de 2,05 mts. de largo x 0,90 de ancho a la cabecera y 0,76 a los pies. En su interior, tejadillo de tejas, 5 a cada lado sin imbrex de cubierta, que cubrían el cadáver, del que no quedan restos. No hay caja ni ajuar.

Enterramiento nº 97.- Fosa de 2,45 x 0,85 mts. y 0,83 de profundidad, con caja de madera de 1,83 mts. de largo x 0,45 de ancho a la cabecera y 0,40 a los pies, sujeta por 22 clavos de hierro. No quedan restos del esqueleto ni tiene ajuar.

Enterramiento nº 98.- Fosa de 1,84 x 0,74 mts. y 0,65 de profundidad, con caja de madera de 1,45 mts. de largo sujeta por 16 clavos de hierro. Sin restos de esqueleto ni ajuar.

Enterramiento nº 99.- Fosa de 1,15 x 0,53 mts. y 0,57 de profundidad, con caja de madera de 0,92 mts. de largo x 0,33 de ancho a la cabecera. No hay restos del esqueleto, ni ajuar.

Enterramiento nº 100.- Fosa de 0,96 x 0,45 mts. y 0,42 de profundidad, con caja de madera de 0,63 mts. de largo x 0,27 de ancho a la cabecera y 0,24 a los pies, sujeta por 12 clavos de hierro. No quedan restos del esqueleto.

Ajuar:

1.- y 2.- Pulseras de cobre idénticas, de sección laminar, decoradas

con una serie de muescas en ambos bordes. Aparecen juntas dentro de la caja, en el tercio inferior y de canto, lo que hace suponer estaban puestas en el brazo.

Miden 39 mm. de diámetro; la sección de la lámina es de 4 mm.

3.- Pulsera ó collar de cuentas de vidrio redondas ó lenticulares. Quedan 7 completas amarillas y 9 completas verdes, más varios fragmentos de ambos colores. La mayoría aparece en la posición teórica del pecho, lo que nos hace pensar en un posible collar; pero 2 ó 3 aparecen junto a las pulseras de cobre.

Miden, aprox., 3 mm. de diámetro máximo y 1'5 de mínimo.

Enterramiento nº 101.- Fosa de 1,30 x 0,56 mts. y 0,64 de profundidad, con caja de madera de 1 metro de larga x 0,31 de ancho a la cabecera y 0,33 a los pies, sujeta por 9 clavos de hierro. Del esqueleto, que estaba con la cabeza al W., quedan restos de las muelas. No tiene ajuar.

Enterramiento nº 102.- Fosa de 2,15 x 0,99 mts y 1,05 de profundidad, con caja de madera de 1,75 mts. de largo x 0,42 de ancho a la cabecera y 0,35 a los pies, sujeta por 26 clavos de hierro. Del esqueleto, que estaba con la cabeza al W., quedan huellas de los dos fémures. Sin ajuar.

A los pies están las tachuelas de las botas.

Enterramiento nº 103.- Fosa de 2,33 x 0,90 mts y 1 de profundidad, que estuvo revestida de paredes de ladrillo, pero está saqueada, quedando solamente los dos tercios inferiores de la solera. Se han conservado in situ restos del cráneo y de los huesos largos de las piernas.

Ajuar:

Hierro muy estropeado e informe, quizá una punta de lanza. Aparece en el fondo, a la altura de la rodilla derecha, y estaba dentro de la caja. Si hubo más ajuar no se ha conservado, por el expolio a que fué sometida la tumba.

Mide 17 cm. de largo

A los pies recogemos también las tachuelas de las botas.

Enterramiento nº 104.- Fosa de 1,13 x 0,55 mts. y 0,70 de profundidad, con caja de madera de 0,97 mts. de largo x 0,38 de ancho a la cabeza y 0,31 a los pies, sujeta por 14 clavos de hierro. Sin restos de esqueleto ni ajuar.

Enterramiento nº 105.- Fosa de 1,02 x 0,42 mts. y 0,75 de profundidad, con caja de madera de 0,76 mts de largo x 0,31 de ancho a la cabecera y 0,27 a los pies, sujeta por 12 clavos de hierro. Sin restos de esqueleto ni ajuar.

Enterramiento nº 106.- Fosa de 2,30 x 1 metro y 1 metro de profundidad, revestida de paredes de ladrillo y suelo de baldosa. Quedan 10 hiladas completas en los laterales, más otras dos incompletas - las superiores -, pues hay tres rebajes en cada pared lateral, que se corresponden simétricamente, hechos posiblemente para sujetar algún tipo de tejadillo. Las medidas interiores de la cavidad de ladrillo son: 1,86 mts. de largo x 0,49 de ancho a la cabecera y 0,47 de ancho a los pies.

Tiene caja de madera, de la que recogemos 29 clavos de hierro. No quedan restos del esqueleto.

Ajuar:

1.- Jarra de vidrio transparente, ligeramente amarillento, con pie anular, panza en forma de bulbo y cuello que abre un poco en la boca. Como decoración tiene un grueso hilo de vidrio en la mitad del cuello; y desde éste hasta el borde, finos hilos horizontales. El asa, ancha y delgada, va desde la parte central de la panza hasta la intersección de ésta con el cuello. La pieza está destrozada, pero se ha podido recomponer. Aparece a la altura del pié izquierdo, dentro de la caja.

Mide 132 mm. de altura total, 62 mm. de diámetro de pié, 119 mm. de diámetro de panza y 47 mm. de diámetro de boca. El cuello tiene 58 mm. de alto.

2.- Vaso de vidrio del mismo color que el anterior, de perfil esférico achatado, base anular y boca con reborde plano entrante. Aparece, también fragmentadísimo, a la altura del pié derecho, dentro de la caja y revuelto con la pieza nº 3, de tal forma que se pensó al sacarlas que eran una sola.

Mide 76 mm. de altura, unos 55 mm. de diámetro de base (no está completa), 91 mm. de diámetro de panza y 62 mm. de diámetro exterior de boca.

3.- Vaso de vidrio del color de los anteriores y perfil semiesférico, sin base. También está completamente fragmentado, pero se puede restaurar hasta ver su forma.

Mide 54 mm. de altura y 112 de diámetro de boca.

Enterramiento nº 107.- Fosa de 2 x 0,62 mts. y 0,81 de profundidad, con caja de madera de 1,48 mts. de largo, sujeta por 11 clavos de hierro. En el fondo de la fosa, a los pies, hay dos cantos de río grandes, juntos.

Del esqueleto quedan restos confusos del cráneo, al W. No hay ajuar.

A los pies están las tachuelas de las botas.

Enterramiento nº 108.- Fosa de 2 x 0,70 mts. y 0,70 de profundidad, con caja de madera de 1,70 mts. de largo x 0,58 de ancho a la cabecera y 0,55 a los pies, sujeta por 13 clavos de madera: dos son del lateral derecho, dos del izquierdo, dos de la cabecera, dos de los pies, y 5 de la tapadera. Las tablas de cabecera y pies montan sobre las del fondo.

A 30 - 40 cms. de profundidad, sobre la fosa, se ve abundante materia orgánica, seguramente restos de madera. Del esqueleto, que estaba con la cabeza al W., quedan restos de muelas ó dientes. Hay unas cuantas tachuelas en línea recta a lo largo de la pierna derecha, hasta la altura del tobillo.

Ajuar:

la 108 Anillo de cobre, muy estropeado, que parece ser un aro liso, sin decoración. Aparece a la altura del pecho.

Enterramiento nº 109.- Fosa de 2,35 x 0,76 mts. y 1,15 de profundidad, con caja de madera de 1,83 mts. de largo x 0,53 de ancho a la cabecera y 0,47 a los pies, sujeta por 30 clavos de hierro.

Quedan vestigios apenas perceptibles del cráneo y de los fémures. El esqueleto estaba con la cabeza al W.

Ajuar:

1.- Vasija globular de vidrio, con el borde exvasado y plano. Parece semejante a la de la tumba nº 48 y, sobre todo, a la de la tumba nº 7. Totalmente deshecha. Está a los pies, izquierda, dentro de la caja. No se puede medir.

2.- Hierro cónico, casi deshecho. Aparece a la altura de la rodilla izquierda, dentro de la caja.

Medida, al parecer, 18 cms. de largo, aunque esta medida es aproximada, dado el estado en que se encuentra.

Enterramiento nº 110.— Fosa de 1,40 x 0,50 mts. y 0,90 de profundidad, con caja de madera de 1,10 mts. de largo x 0,38 de ancho a la cabeza y 0,32 a los pies, sujeta por 17 clavos de hierro.

La posición del esqueleto parece ser la cabeza al Este y pies al W., inversa a la de los demás vistos en el cementerio, pues encontramos restos de muelas al Este, más la forma trapezoidal de la caja, con la parte ancha al Este.

Enterramiento nº 111.— Fosa de 2,30 x 0,76 mts. y 0,98 de profundidad, con caja de madera de 1,76 mts. de largo x 0,44 de ancho a la cabecera y 0,37 a los pies, sujeta por 22 clavos de hierro. Quedan restos de las muelas, al W.

Ajuar:

1.— hierro cónico, que aparece dentro de la caja a la altura del fémur derecho, con la punta hacia los pies.

Mide 26,5 cms. de largo.

2.— Instrumento de hierro que consta de una argolla de la que sale un vástago. Totalmente deshecho. Aparece junto al hierro anterior.

Mide 12 cms. de largo; la argolla tiene 2,7 cms. de diámetro.

Enterramiento nº 112.— Fosa de 2,10 x 0,84 mts. y 0,94 de profundidad, con caja de madera de 1,60 mts. de largo x 0,46 de ancho a la cabecera y 0,38 a los pies, sujeta por 14 clavos de hierro. No hay restos de esqueleto ni ajuar.

Enterramiento nº 113.— Fosa de 2 x 0,72 mts. y 0,85 de profundidad, con caja de madera de 1,50 mts. de largo x 0,36 de ancho a la cabecera y 0,32 a los pies, sujeta por 14 clavos de hierro. Sin restos de esqueleto ni ajuar.

Enterramiento nº 114.— Fosa de 2,25 x 0,76 mts. y 0,85 de profundidad. En su interior, tejadillo de téngulas a dos vertientes que cubre el cadáver. Hay 5 téngulas a cada lado, otra de canto a los pies y otras cuatro en el suelo, formando el piso. No hay caja. Del esqueleto quedan restos de muelas, al W.

Ajuar:

1.— Espátula de hierro que aparece sobre el pié derecho, bastante bien conservada.

Mide 16 cms. de largo, 6 cms. de ancho de corte y 2,5 cms. de ancho máximo en el mango.

2.- Cincel de hierro, bien conservado, que aparece sobre el pié derecho. Mide 15,5 cms. de longitud, 1,5 cms. de ancho máximo en el mango y 0,5 cms. de corte.

A los pies recogemos las tachuelas de las botas: además de las que ribetean toda la bota hay dos filas de ellas paralelas muy juntas y rectas a lo largo del talón; y tres filas, también paralelas y rectas, e igualmente en sentido longitudinal, en la parte ancha delantera de la bota. Se puede medir la bota derecha: 25 cms. de largo, 9 de anchura máxima y 6,5 cms. de ancho en el talón.

3.- Junto al extremo inferior izquierda de la fosa, a 20 cms. de profundidad y rota por los arados, aparece una hebilla de cinturón de bronce completa, que procede seguramente del saqueo de alguna tumba.

Tiene placa rectangular con un pequeño saliente en el centro del lado menor más alejado de la hebilla. Decoración cañada, formando SS y figuras geométricas, y adornada con pequeños circulitos incisos con un punto central en ellos. Se une al clavillo de la charnela por cuatro argollas y tiene en el reverso cuatro botones para enganchar la correa de cuero.

La aguja tiene forma de cruz, con los brazos curvados hacia la punta y está también decorada con el circulito con punto central en la intersección de los brazos y con una serie de pequeñas incisiones rectas y paralelas a lo ancho de la mitad inferior de la aguja.

La hebilla propiamente dicha, ultrasemicircular, se remata con dos volutas juntas y opuestas, y está decorada con pequeñas incisiones en grupos de tres, a lo largo de toda ella. Se une al clavillo de la charnela con dos argollas, quedando cada una de ellas entre dos de las de la placa. El clavillo de la charnela es de hierro.

La pieza está muy oxidada y la placa rota en varios fragmentos, aunque prácticamente completa.

Medidas: la placa tiene 61 mm. de largo x 32 mm. de ancho; la aguja tiene 29 mm. de largo; y la hebilla 33 mm. de anchura máxima y 26 mm. de mínima.

Enterramiento nº 115.- Fosa de 1,10 x 0,40 mts. y 0,49 de profundidad, sin caja. No quedan restos del esqueleto ni tiene ajuar.

Enterramiento nº 116.- Fosa de 1,45 x 0,55 mts. y 0,69 de profundidad, con caja de madera de 1,10 mts. de largo sujeta por 8 clavos de hierro. No quedan restos del esqueleto.

Ajuar:

Pulsera de cuentas de vidrio, ámbar y azabache.

De vidrio hay: Tres en forma de cubo con las esquinas matadas, color azul oscuro, de 5 mm. de lado; siete idénticas a las anteriores, pero de 4 mm. de lado, y cuatro idénticas, de 3 mm. de lado.

Ocho son de forma lenticular, color azul oscuro y unos 6 mm. de diámetro mayor, y otra igual pero de 8 mm. de diámetro; tres de la misma forma y tamaño (6 mm. de diámetro) pero verdes, y otra idéntica, también verde, de 8 mm. de diámetro.

Ocho cilíndricas verdes, de longitudes variables entre 5 y 8 mm. y diámetros entre 3,5 y 5,5 mm. Otra cilíndrica, idéntica, azul. Otra amarilla cilíndrica, estriada transversalmente, de 4 mm. de largo y 4 de diámetro. Otra de la misma forma, color azul oscuro, de 3 mm. de largo x 7,5 mm. de diámetro. Otra similar de 2,5 mm. de largo x 6 de diámetro y otra también cilíndrica, azul oscuro, de 9,5 mm. de largo, con dos abultamientos grandes y dos pequeños en el cilindro.

Hay otra en forma de escudo de color azul muy pálido, de 8 x 10 mm. Dos redondas azules, de 4 mm. de diámetro. Otra verde ovalada de 8 mm. de largo y 7 de diámetro máximo. Otra redonda, color amarillo oscuro, de 4 mm. de diámetro.

También hay unas 15 cuentas redondas, amarillas, de unos 3 mm. de diámetro, deshechas; y otras pocas más, quizá 4 ó 5, pequeñas, azules y verdes, también deshechas.

De ámbar hay una cuenta cilíndrica, algo irregular, de 20 mm. de largo y 7 de diámetro medio; otra de la misma forma de 8,5 mm. de largo y 5 de diámetro medio; y tres discoideas de 11, 12 y 12,5 mm. de diámetro x 4,5 mm. de largo las tres.

Finalmente de azabache hay tres cuentas, cilíndricas, estriadas longitudinalmente, de 7, 5 y 3,5 mm. de largo x 7 de diámetro. (las tres).

Es imposible saber en qué posición estuvieron engarzadas las cuentas.

El collar aparece ó entre los pies, si el esqueleto estaba con la cabeza al W., ó en su sitio (el cuello) si era la posición inversa.

Enterramiento nº 117.— Fosa de 2,40 x 0,82 mts. y 0,90 de profundidad, con caja de madera de 1,87 mts. de largo x 0,45 de ancho a la cabecera y 0,35 a los pies, sujeta por 16 clavos de hierro: dos del lateral derecho, dos del izquierdo, dos de la cabecera, dos de los pies y ocho de la tapadera, Las tablas de cabecera y pies montan sobre las del fondo. Quedan vestigios de los fémures. El esqueleto estaba con la cabeza al W.

Ajuar:

Tijeras de hierro, ~~xxx~~ relativamente bien conservadas las dos h^ojas y deshecha la parte por donde se empuñan. Aparecen bajo la bota izquierda.

Miden 13 cms. de largo x 6 de ancho máximo (en las hojas).

Encontramos también a los pies las tachuelas de las botas: la derecha mide 25 cms. de largo y la izquierda 26. La disposición de las tachuelas es la misma que la de las botas de la sepultura nº 114.

Enterramiento nº 118.— Fosa de 1,53 x 0,60 mts. y 0,76 de profundidad, con caja de madera de 1,08 ~~xxx~~ mts. de largo x 0,37 de ancho a la cabecera y a los pies, sujeta por 13 clavos de hierro. No quedan restos del esqueleto.

Ajuar:

Anillo de azabache de una pieza con sello rectangular que lleva las iniciales **AEΛ**. Está roto, pero completo. Aparece hacia el centro del enterramiento, dentro de la caja; seguramente estaba puesto en el dedo.

Mide 18 mm. de diámetro (sin contar el sello); y el sello, 8 x 5 mm.

Enterramiento nº 119.— Fosa de 1,15 x 0,38 mts. y 0,56 de profundidad, sin caja. No queda nada del esqueleto ni hay ajuar.

Enterramiento nº 120.— Fosa de 2,08 x 0,74 mts. y 1,23 de profundidad, con caja de madera de 1,64 mts. de largo x 0,38 de ancho a la cabecera y 0,37 a los pies, sujeta por 27 clavos de hierro. El esqueleto estaba con la cabeza al W.; quedan de él huellas del cráneo y de los fémures. Sin ajuar.

Enterramiento nº 121.— Fosa de 2,38 x 0,73 mts. y 0,86 de profundidad, con caja de madera de 1,80 mts. de largo x 0,45 de ancho, sujeta por 16 clavos de hierro. La fosa tiene 4 fragmentos de tégula puestos de canto, uno a cada

lado de los pies, y dos a la izquierda de la cabecera, cerca de la superficie.

Del esqueleto, que estaba con la cabeza al W., quedan restos de muelas y dientes.

Ajuar:

1.- Fragmento de hoz de hierro, perteneciente a la hoja, que aparece junto al pié izquierdo, en la esquina de la caja.

Mide 15 cms. de largo x 3 de ancho.

2.- Hierro cónico, que aparece también a la izquierda en la caja, cerca de los pies.

Mide 26 cms. de largo.

~~Enterramiento nº 121~~

Enterramiento nº 122.- Fosa de 2,20 x 0,70 mts. y 0,87 de profundidad, con tejadillo de téglulas en su interior; hay 5 téglulas a cada lado, otras dos de canto (una a la cabecera y otra a los pies) y 4 formando la solera, éstas últimas con los rebordes quitados para que asienten bien en el suelo. No tiene caja. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan restos del cráneo (materialmente pegado a la téglula de canto de la cabecera) y de los huesos de las piernas.

Ajuar:

Anillo de bronce con un ensanchamiento ovalado en su frente a manera de sello. Muy estropeado. Aparece puesto en la mano, sin saberse si la derecha o la izquierda.

No se puede medir.

Enterramiento nº 123.- Fosa de 1,30 x 0,55 mts. y 0,75 de profundidad, con caja de madera de 1,10 x 0,30 x 0,30 mts. de largo, ~~xx0,30 x 0,30 x 0,30~~ ~~basarax~~ sujeta por 13 clavos de hierro. Quedan restos de una ó dos muelas, al W. No tiene ajuar.

Enterramiento nº 124.- Fosa de 1,45 x 0,63 mts. y 0,68 de profundidad, sin caja. Del esqueleto quedan restos de pequeños dientes, al W.

Ajuar:

1.- Cuenco de T.S.H.T. de forma 8C de Palol (1). Paredes muy gruesas

y barniz totalmente perdido. Está entero y aparece en la posición teórica del centro del fémur derecho.

Mide 40 mm. de altura, 49 mm. de diámetro de base, y 113 mm. de diámetro de boca, contando el reborde plano: éste reborde tiene 20 mm. de ancho.

2.- Anillo de bronce con sello redondo grabado con una especie de pájaro ~~xxx~~ de cola muy ancha y alas pequeñas y extendidas. Está muy fragmentado y aparece bajo el cuenco de sigillata.

Mide unos 25 mm. de diámetro; el sello tiene 12 mm. de diámetro.

3.- Collar de cuentas de vidrio azules y verdes.

De las azules, seis son cúbicas, de 3 a 4 mm. de lado; 16 también cúbicas, de 2 a 3 mm. de lado, y 7 cilíndricas de 2 a 3 mm. de largo x 2 mm. de diámetro.

Las de color verde son 13, cilíndricas, iguales a las anteriores.

Además había otras tres cuentas, aproximadamente dos azules y una verde, pulverizadas. No se puede saber su posición relativa original.

El collar aparece a la altura del cuello: seguramente estaba puesto, pues entre las cuentas están los restos de los dientes.

Enterramiento nº 125.- Fosa de 2,10 x 0,80 mts. y 0,98 de profundidad, con caja de madera de 1,45 mts. de largo x 0,41 de ancho a la cabecera y 0,36 a los pies, sujeta por 18 clavos de hierro. Sin restos del esqueleto.

Ajuar:

Aro ovalado de bronce, ~~formado~~ que no llega a cerrarse, formado por un hilo de sección cuadrada. Aparece entre los tobillos.

Mide 18 mm. de diámetro mayor y 14 mm. de diámetro menor; la sección del hilo tiene 2mm. de lado.

Enterramiento nº 126.- Fosa de 2 x 0,80 mts. y 0,93 de profundidad, con caja de madera de 1,62 mts. de largo x 0,40 de ancho a la cabecera y 0,28 a los pies, sujeta por 21 clavos de hierro. Sin restos del esqueleto.

Ajuar:

Argolla de hierro (hebilla de cinturón?) que aparece, casi deshecha, a la altura de la tibia derecha, dentro de la caja.

A los pies están las tachuelas de las botas.

Enterramiento nº 127.- Fosa de 1,15 x 0,49 mts. y 0,80 de profundidad, con caja de madera de 0,80 mts. de largo x 0,26 de ancho a la cabeza y 0,24 a los pies, sujeta por 13 clavos de hierro. No quedan restos del esqueleto.

Ajuar:

Pulsera de cuentas de vidrio. Tiene cinco cuentas cilíndricas verdes de 10 mm. de largo x 3,5 mm. de diámetro; una amarilla cilíndrica, con dos acanaladuras en el centro, de 3,5 mm. de largo y 3,5 de diámetro, y otra de forma de peonza con una argollita para la sujeción, también de cristal, que mide 26 mm. de largo (con la argolla) y 22 mm. de diámetro máximo.

Aparece dentro de la caja, a la izquierda y hacia el medio.

Enterramiento nº 128.- Fosa de 1,70 x 0,58 mts. y 0,88 mts. de profundidad, con caja de madera de 1,37 mts. de largo x 0,36 de ancho a la cabecera y 0,34 a los pies, sujeta por 14 clavos de hierro. No quedan restos del esqueleto ni tiene ajuar.

A los pies, las tachuelas de las botas.

Enterramiento nº 129.- Fosa de 2,13 x 0,74 mts. y 0,96 de profundidad, con caja de madera de 1,56 mts. de largo x 0,36 de ancho a la cabecera y 0,32 a los pies, sujeta por 19 clavos de hierro. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan restos del cráneo con muelas y dientes y restos de los huesos largos de las piernas.

Ajuar:

1.- Hierro cónico que está a los pies, dentro de la caja, atravesado con la punta hacia la izquierda.

Mide 28 cms. de largo.

2.- Gancho de hierro, muy estropeado, que aparece junto al hierro cónico.

Mide unos 16 ó 18 cms. de largo.

Enterramiento nº 130.- Fosa de 1,20 x 0,60 mts. y 0,60 de profundidad, con caja de madera de 0,80 mts. de largo x 0,35 de ancho a la cabecera y 0,28 a los pies, sujeta por 14 clavos de hierro: dos del lateral derecho, dos del

izquierdo, dos de la cabecera, dos de los pies y seis de la tapadera. Las tablas de cabecera y pies montan sobre las laterales. *del fondo.*

No hay restos de esqueleto ni ajuar.

Enterramiento nº 131.- Fosa de 2,07 x 0,80 mts. y 1,20 de profundidad, con caja de madera de 1,68 mts, de largo x 0,49 de ancho a la cabecera y 0,40 a los pies, sujeta por 22 clavos de hierro. Del esqueleto, que estaba con la cabeza al W., quedan leves vestigios de los fémures.

Ajuar:

1.- Anillo de azabache de una pieza, con sello rectangular en el que hay, como decoración, dos líneas curvas incisas en forma de aspa. La parte del aro tiene pequeñas muescas incisas en el borde, cerca ya del sello, por ambos lados. Está entero y bien conservado. Aparece dentro de la caja, a la izquierda, cerca del centro, pero ya un poco hacia los pies: seguramente estaba en la mano izquierda, caída a lo largo del cuerpo.

Mide 25 mm. de diámetro; el sello, 10 x 8,5 mm., y el aro del anillo tiene 4,5 mm. de anchura mínima en la parte opuesta al sello.

2.- Fragmentos de un anillo de cobre, casi deshecho, que aparece con la pieza anterior, seguramente en el mismo dedo.

3.- Hierro cónico que aparece a los pies, dentro de la caja, a la derecha, con la punta hacia la esquina inferior derecha de la caja.

Mide 26 cms. de largo.

Enterramiento nº 132.- Fosa de 2,15 x 0,73 mts. y 1,30 de profundidad, con caja de madera de 1,80 mts. de largo x 0,48 de ancho a la cabecera y 0,45 a los pies, sujeta por 23 clavos de hierro: seis del lateral derecho, seis del izquierdo, dos de la cabecera, dos de los pies y siete de la tapadera. Las tablas de la cabeza y pies montan sobre las laterales. *del fondo.*

Del esqueleto, que estaba con la cabeza al W., quedan leves vestigios de los fémures.

Ajuar:

1.- Hierro cónico que está dentro de la caja, a los pies, atravesado, la punta hacia la derecha.

Mide 31 cms. de largo.

2.- Gancho de hierro, muy deshecho, que está junto a la pieza anterior.
Mide 11 cms. de largo.

Enterramiento nº 133.- Fosa de 1,66 x 0,66 mts. y 0,76 de profundidad, con caja de madera de 1,17 mts. de largo x 0,33 de ancho a la cabecera y 0,28 a los pies, sujeta por 12 clavos de hierro. Sin restos de esqueleto ni ajuar.

Enterramiento nº 134.- Fosa de 1,10 x 0,52 mts. y 0,61 de profundidad, con caja de madera de 0,93 mts. de largo x 0,26 de ancho a los pies, sujeta por 14 clavos de hierro. Sin restos de esqueleto ni ajuar.

Enterramiento nº 135.- Fosa de 2 x 0,75 mts. y 0,83 de profundidad, con caja de madera de 1,70 mts. de largo x 0,45 de ancho a la cabecera y 0,41 a los pies, sujeta por 17 clavos de hierro. No quedan restos del esqueleto ni tiene ajuar.

A los pies (Este) están las tachuelas de las botas.

Enterramiento nº 136.- Fosa de 2,05 x 0,56 mts. y 0,68 de profundidad, con caja de madera de 1,64 mts. de largo x 0,40 de ancho a la cabecera y 0,35 a los pies, sujeta por 13 clavos de hierro. No hay restos de esqueleto ni ajuar.

En el extremo W. de la caja aparecen las tachuelas de las botas: esto pudiera hacer pensar que el cadáver estaba con los pies en esa posición, W.; sin embargo, la forma de la caja, más ancha al W., parece prueba concluyente de que el cadáver estuvo con la cabeza al W., y en ese caso las botas estaban junto a la cabeza, quizá como ajuar personal. Una de las botas se puede ver aún orientada con la punta hacia el Este y el tacón contra la pared W. de la caja; las tachuelas estaban colocadas en el talón en curvas concéntricas y no en líneas rectas como en otros casos.

Enterramiento nº 137.- Fosa revestida con paredes de ladrillos cuadrados que tienen de 25 a 26 cms. de lado. La pared izquierda de la tumba consta de seis hiladas de ladrillos completos (la inferior tiene 8 ladrillos); sobre ellas otra hilada formada por fragmentos de ladrillo algo más grueso y de color oscuro, y, finalmente, otra hilada superior de fragmentos de imbrex: ésta

última está muy destrozada por los arados.

El lado derecho tiene también seis hiladas de ladrillo en la parte inferior, encima otra hilada de ímbrex y, finalmente, la hilada superior de fragmentos de ímbrex. Las dos paredes pequeñas son similares a las laterales.

El fondo, que es algo más alto a la cabecera y desciende hacia los pies, tiene 16 ladrillos completos, de dos en dos, más 20 fragmentos: seguramente éstos fragmentos son también ladrillos completos sobre los que se han levantado las paredes, tapándolos en su mayor parte.

Las medidas interiores de la caja de ladrillo son: 2,18 mts. de largo x 0,72 de ancho a la cabecera y 0,74 a los pies. La profundidad total al medio es de 0,84 mts.; y las paredes de ladrillo tienen 49 cms. de altura.

La caja de madera mide 2,07 mts. de largo x 0,64 de ancho a la cabecera y 0,54 a los pies, y tenía 8 cantoneras formadas por una pletina de hierro de 18 x 2,5 cms. doblada en L y clavada a la madera por dos clavos. Hay una cantonera a los pies, en la pared estrecha de la caja, dos contrapuestas a los pies en las laterales; y, también en las laterales, una al medio, izquierda, otra en el tercio superior derecha y dos contrapuestas cerca de la cabeza. Finalmente, hay otra en la cabecera (pared estrecha), a la derecha. Además de los clavos que sujetan las cantoneras hay otros 31 clavos sujetando las tablas de la caja.

No queda resto alguno del esqueleto.

Ajuar:

Recipiente pequeño de vidrio, totalmente pulverizado, por lo que no se puede saber su forma ni medidas. Está a la derecha, a los pies, dentro de la caja.

Enterramiento nº 138.— Fosa de 2,12 x 0,70 mts. y 1,10 de profundidad, con caja de madera de 1,72 mts. de largo x 0,41 de ancho a la cabecera y 0,36 a los pies, sujeta por 20 clavos de hierro. La caja se distingue bien por la coloración más oscura de la tierra. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan leves vestigios del cráneo.

Ajuar:

1.— Hierro cónico que está a los pies, atravesado, con la punta hacia la izquierda.

Mide 29 cms. de largo x 3 de diámetro máximo.

2.— Gancho de hierro, que aparece junto al hierro anterior.

Mide 15 cms. de largo.

Enterramiento nº 139.- Fosa revestida de paredes de ladrillo, de ésta forma: hay cinco hiladas en la parte superior y después tierra hasta la solera en el lateral derecha; en el izquierdo tierra y al final una hilada de ladrillos junto a la solera. La solera es de fragmentos de ladrillo colocados con bastante desorden.

Las medidas interiores del hueco de ladrillo son: 2,04 mts. de largo x 0,58 de ancho a la cabecera (W.) y 0,51 a los pies. La altura del hueco es de 0,52 mts.; de ellos corresponden 0,29 mts. a las cinco hiladas superiores. La profundidad total del enterramiento es de 0,89 mts.

Había caja de madera de 1,93 mts. de largo x 0,50 de ancho a la cabecera y 0,45 a los pies, ^{sujeta por 25 clavos de hierro} No quedan restos del esqueleto ni hay ajuar.

A los pies están las tachuelas de las botas.

Enterramiento nº 140.- Es de incineración, de la Edad del Hierro.

Enterramiento nº 141.- Fosa de 2,10 x 0,70 mts. y 1 metro de profundidad, sin caja. No hay restos de esqueleto ni ajuar.

Al Este de la fosa están las tachuelas de las botas.

Enterramiento nº 142.- De incineración como la nº 140.

Enterramiento nº 143.- Fosa de 2,36 x 0,68 mts. y 0,80 de profundidad, con caja de madera de 1,92 mts. de largo x 0,48 de ancho a la cabecera y 0,38 a los pies, sujeta por 29 clavos de hierro. No hay restos de esqueleto ni ajuar.

A los pies (Este) están las tachuelas de las botas.

Enterramiento nº 144.- De incineración, como las nº 140 y nº 141.

Enterramiento nº 145.- También de incineración, Edad del Hierro.

Enterramiento nº 146.- De incineración, como las anteriores.

Enterramiento nº 147.- Fosa de 1,45 x 0,53 mts. y 0,56 de profundidad, con caja de madera de 1,05 mts. de largo x 0,39 de ancho a la cabecera (W.) y 0,40 a los pies, sujeta por 23 clavos de hierro. Sin restos del esqueleto.

Ajuar:

Hacha de hierro con agujero para el empuñadura en la parte opuesta al filo, que está dentro de la caja, a la altura del hombro izquierdo.

Mide 7,5 cms. de largo x 3 de ancho de filo.

Enterramiento nº 148.- Fosa de 1,10 x 0,37 mts. y 0,41 de profundidad, con caja de madera de 0,98 mts. de largo x 0,36 de ancho a la cabecera y 0,29 a los pies (Este), sujeta por 12 clavos de hierro. No hay restos de esqueleto ni ajuar.

Enterramiento nº 149.- Fosa de 1 x 0,43 mts. con caja de madera de medidas imprecisas, pues faltan los clavos de la parte Norte, alcanzados por los arados. Sin restos de esqueleto ni ajuar.

Enterramiento nº 150.- Fosa de 2 x 0,73 mts. y 0,79 de profundidad, con caja de madera de 1,75 mts. de largo, sujeta por 19 clavos de hierro. No quedan restos del esqueleto.

Ajuar:

Hierro cónico que aparece a los pies, derecha, con la punta hacia la cabeza.

Mide 25 cms. de largo.

Hay a los pies alguna tachuela -pocas- del calzado.

Enterramiento nº 151.- Fosa de 1,62 x 0,50 mts. y 0,60 de profundidad, con caja de madera de 1,23 mts. de largo x 0,35 de ancho a la cabecera y 0,29 a los pies, sujeta por 14 clavos de hierro. Sin restos del esqueleto.

Ajuar:

1.- Cuenco de T.S.H.T. de forma 8 B de Palol (1) decorada con doble

(1) PALOL - CORTES, Op. cit., pág. 132

línea de puntos en zig-zag, estampada, formando una gran estrella en el reborde. Tiene barniz rojo claro casi perdido, sobre todo en el exterior. Se conserva entera y aparece boca abajo, a la derecha de la cabeza, dentro de la caja.

Mide ~~42x128x39~~ 39 mm. de altura y ~~122x128~~ 128 mm. de diámetro total en la boca; el reborde plano mide 21 mm. de ancho.

2.- Jarra de cerámica basta y color rojizo, piriforme, como otras cuatro ya halladas (aunque aquellas eran de color negro). El asa va desde la boca al centro de la panza. Está entera y aparece de pie, algo inclinada, a la altura de los pies, en el centro de la caja.

Tiene 100 mm. de altura, 64 mm. de diámetro de boca, 36 mm. de diámetro de pie y 90 mm. de diámetro máximo.

3.- Pulsera de lámina de cobre, que cierra con un clavillo también de cobre. La decoración consiste en dos filas de muescas a lo largo de toda la pulsera, y entre ellas otras muescas en zig-zag formando V. Muy fragmentada, aparece hacia el centro de la caja, a la izquierda; seguramente estaba en el brazo izquierdo.

Mide 49 mm. de diámetro; la lámina de cobre tiene 6 mm. de anchura y 1 mm. de sección.

4.- Pulsera de cuentas de vidrio y azabache.

Hay dos de vidrio amarillo, cilíndricas, de 7 mm. de largo y 8,5 mm. de diámetro. Otras dos idénticas, pero de 4,5 mm. de largo y 6 mm. de diámetro. Otras dos redondas del mismo color, de 4 mm. de diámetro. Una ovalada de vidrio azul claro, de 11 mm. de largo y 8,5 mm. de diámetro máximo. Otra semejante de 6 x 4 mm. Otra muy parecida, aunque algo más corta, de vidrio verde pálido y otra de vidrio amarillo que es como tres cuentas redondas seguidas y unidas, de 13 mm. de longitud total y 2,5 mm. de diámetro máximo en los tres ensanchamientos. Hay, además, una verde y dos azules de vidrio pulverizadas.

De azabache hay cuatro en forma de prisma con cuatro lados rectangulares y dos cuadrados, con las esquinas matadas, y decorados con circulito con un punto central en los lados grandes.

Miden 16 x 9,5 mm., 14,5 x 10 mm., 12 x 11 mm., y 11 x 9,5 mm. A esta última le falta casi la mitad, de antiguo.

Otra cuenta es cilíndrica, estriada, de 8,5 mm. de largo x 8,5 mm. de diámetro. Otra tronco-cónica, estriada a la larga, de 13 mm. de largo, 9,5 de

diámetro de base mayor y 6,5 mm. de diámetro de base menor. Además hay otras ocho, también de azabache, de forma cilíndrica, de 5 mm. de diámetro medio y estas longitudes: 13,5 mm., 12 mm., 11 mm., ~~10,5 mm.~~, 6 mm., 4 mm., 3,5 mm., 3 mm. y 2 mm. respectivamente.

El collar ó pulsera aparece a la altura del pié derecho, dentro de la caja y muy juntas las cuentas, aunque es imposible precisar su posición relativa original.

Enterramiento nº 152.— Fosa de 1,20 x 0,47 mts. y 0,55 de profundidad, con caja de madera de 0,85 mts. de largo x 0,30 de ancho a la cabecera (W.) y 0,29 a los pies, sujeta por 5 grandes clavos de hierro: dos a los pies y tres a la cabecera. Hay un fragmento de ladrillo puesto de canto a los pies. Sin restos de esqueleto.

Ajuar:

Jarrita de cerámica gris, piriforme, con boca grande exvasada y base plana. El asa va desde la boca al centro de la panza. Como decoración tiene una línea horizontal en rehundido en la parte más ancha de la panza, y otra paralela algo más arriba; entre ellas, muchas líneas paralelas oblicuas, hechas seguramente con espátula. Está completo, pero con el asa despegada de la jarra, y aparece fuera de la caja, contra la pared de la cabecera, de pie.

Mide 94 mm. de altura, 66 mm. de diámetro interior de boca, 31,5 mm. de diámetro de base y 80 mm. de diámetro máximo.

Enterramiento nº 153.— Fosa de 2,68 x 1,40 mts. y 0,75 de profundidad, que estuvo revestida con paredes de ladrillo y solera de téglulas, pero está saqueada, quedando sólo un ladrillo entero a la cabecera, de estas medidas: 40,5 cms. x 21 cm. x 5 cms.

Entre la tierra, restos muy abundantes de téglulas y ladrillos, un clavo y fragmentos de un fémur.

Enterramiento nº 154.— Fosa de 1,04 x 0,53 mts. y 0,39 de profundidad, con caja de madera de la que recogemos 6 clavos; pero como está alcanzada por los arados, ni podemos medirla ni sabemos si tenía más. No quedan restos de esqueleto ni hay ajuar.

Enterramiento nº 155.- Fosa de 1,17 x 0,49 mts. y 0,41 de profundidad, con caja de madera de 0,87 mts. de largo sujeta por 9 clavos de hierro. No hay restos de esqueleto ni ajuar.

Enterramiento nº 156.- Fosa de 2 x 0,78 mts. y 0,66 de profundidad, con caja de madera de 1,78 mts. de largo x 0,46 de ancho a la cabecera y 0,39 a los pies (Este), sujeta por 23 clavos de hierro. Sin restos de esqueleto ni ajuar.

Enterramiento nº 157.- Fosa de 1,60 x 0,50 mts. y 0,48 de profundidad, con caja de madera de 1,30 mts. de largo x 0,34 de ancho a la cabecera y a los pies sujeta por 12 clavos de hierro. No hay restos de esqueleto ni ajuar.

Enterramiento nº 158.- Fosa de 1,94 x 0,73 mts. y 0,76 de profundidad, con tejadillo de téglulas a dos vertientes en su interior: Hay cinco téglulas a cada lado, tres formando la solera, una a la cabecera y otra a los pies, éstas dos últimas puestas de canto. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan leves vestigios del cráneo. No hay ~~ajuar~~ caja ni ajuar.

A los pies, las tachuelas de las botas.

Enterramiento nº 159.- Fosa de 2,08 x 0,63 mts. y 0,63 de profundidad, con caja de madera de 1,70 mts. de ~~xxxx~~ largo x 0,43 de ancho a la cabecera y 0,38 a los pies (Este), sujeta por 29 clavos de hierro. Sin restos de esqueleto ni ajuar.

A los pies están las tachuelas de las botas.

Enterramiento nº 160.- Fosa de 1,63 x 0,55 mts. y 0,62 de profundidad, con caja de madera de 1,45 mts. de largo x 0,39 de ancho a la cabecera y 0,35 a los pies, sujeta por 15 clavos de hierro: 4 del lateral derecho, 3 del izquierdo, dos de la cabecera, dos de los pies y 4 de la tapadera. Las tablas de cabecera y pies montan sobre las del fondo. No hay restos de esqueleto ni ajuar.

Quedan a los pies las tachuelas de las botas.

Enterramiento nº 161.- Fosa de 1,50 x 0,63 mts. y 0,65 de profundidad,

con caja de madera de 1,05 mts. de largo sujeta por 12 clavos de hierro. Sin restos de esqueleto ni ajuar.

Enterramiento nº 162.- Fosa de 2,40 x 0,90 mts. y 0,72 de profundidad, con caja de madera de 1,83 mts. de largo x 0,46 de ancho al medio, sujeta por 23 clavos de hierro. Quedan leves vestigios del cráneo (al W.) y de las tibias.

Ajuar:

- 1.- Hierro cónico de 33 cms. de longitud.
- 2.- Gancho de hierro rematado en una argolla. Mide 17 cms. de largo.
- 3.- Escarpia de hierro. Mide 13 cms. el lado largo y 5 el corto.

Aparecen las tres piezas juntas, dentro de la caja y puestas atravesadas a los pies.

Las tachuelas de las botas aparecen a la altura de las rodillas; estas tachuelas ribetean la bota, sin que haya tachuelas al medio, como en otros casos.

La bota derecha medía 26 cms. de largo x 9 cms. de ancho máximo.

Enterramiento nº 163.- Fosa de 1,75 x 0,64 mts. y 0,50 de profundidad, con caja de madera de 1,35 mts. de largo x 0,40 de ancho a la cabecera y 0,38 a los pies (Este), sujeta por 12 clavos de hierro. Sin restos del esqueleto.

Ajuar:

Hebilla de cinturón de bronce compuesta de hebilla propiamente dicha y de placa.

La placa es rectangular y presenta una decoración calada en forma de zarcillos, más una línea incisa en zig-zag que rodea la placa excepto por el lado de enganche al clavillo de la charnela. Por el revés tiene dos botones para enganchar a la correa de cuero: uno está completo y del otro queda el vástago. La placa es idéntica a la de la tumba nº 52 de la necrópolis de Simancas (1) y lleva cuatro anillas para unir a la hebilla.

La hebilla es cuadrangular, con los lados pequeños, es decir, derecho

(1) PEDRO DE PALOL, "La Necrópolis de San Miguel del Arroyo y los broches hispano-romanos del Siglo IV. Boletín del Seminario de Arte y Arqueología, Universidad de Valladolid, vol. XXXIV - XXXV, pág. 139.

e izquierdo más delgados en el centro, el lado superior arqueado, presentando concavidad hacia afuera, y el lado de unión con la charnela recto. Esta unión se hace con dos enganches, cada uno de los cuales queda entre dos de la placa. La hebilla presenta dos bolitas salientes en los ángulos extremos superiores y tiene una decoración incisa consistente en líneas oblicuas muy juntas en el lado recto (el que une con la charnela), una línea a lo largo de los otros tres lados, y dos líneas formando una cruz en los ángulos, bajo las bolitas.

Carece de aguja.

El clavillo de la charnela es de hierro, y al estar oxidado no permite girar las piezas de la hebilla.

La placa está ligeramente oxidada y la hebilla muy bien conservada. Aparece dentro de la caja sobre el pie derecho, y con los botones de enganche al cuero hacia arriba.

Medidas de la placa: 63 mm. de largo (contando los enganches al clavillo de la charnela) x 16 mm. de ancho. La hebilla mide 16 x 11 mm.

Enterramiento nº 164.- Fosa de 1,80 x 0,63 mts. y 0,55 de profundidad, sin caja. No hay ajuar ni quedan restos del esqueleto.

Enterramiento nº 165.- Fosa de 2 x 0,80 mts. y 0,62 de profundidad, con caja de madera de 1,37 mts. de largo x 0,35 de ancho a la cabecera y 0,24 a los pies (al Este), sujeta por 17 clavos de hierro. No quedan restos del esqueleto ni tiene ajuar.

Enterramiento nº 166.- Fosa de 2,07 x 0,60 mts. y 0,62 de profundidad, con caja de madera de 1,68 mts. de largo x 0,36 de ancho a la cabecera (W.) y 0,40 a los pies, sujeta por 18 clavos de hierro: 5 del lateral derecho, 4 del izquierdo, 3 de la cabecera, 3 de los pies y 3 de la tapadera. Las tablas de cabecera y pies montan sobre las del fondo. Del esqueleto quedan restos del cráneo y de los huesos largos de las piernas. No tiene ajuar.

Enterramiento nº 167.- Fosa de 0,96 x 0,50 mts. y 0,44 de profundidad, con caja de madera de 0,54 mts. de largo x 0,31 de ancho a la cabecera (al W.) y 0,29 a los pies, sujeta por 5 clavos de hierro. Sin restos de esqueleto ni ajuar.

Enterramiento nº 168.- Fosa de 1,76 x 0,57 mts. y 0,48 de profundidad, con caja de madera de 1,20 mts. de largo x 0,33 de ancho a la cabecera (al W.) y 0,28 a los pies, sujeta por 15 clavos de hierro. Del esqueleto quedan leves vestigios del cráneo. No hay ajuar.

Enterramiento nº 169.- Fosa de 1,23 x 0,50 mts. y 0,40 de profundidad, sin caja. No quedan restos del esqueleto ni hay ajuar.

Enterramiento nº 170.- Fosa de 2,07 x 0,75 mts. y 0,75 de profundidad, con caja de madera de 1,80 mts. de largo x 0,49 de ancho a la cabecera (al W.) y 0,43 a los pies, sujeta por 30 clavos de hierro. Las tablas de cabecera y pies montan sobre las del fondo. Del esqueleto quedan vestigios de los fémures.

Ajuar:

Hebilla de cinturón de bronce, redonda, sin decoración; es, sencillamente, un grueso hilo, de bronce enrollado. La aguja es de hierro. Aparece debajo de la bota derecha, dentro, por tanto, de la caja.

Mide 36 mm. de diámetro; el hilo de bronce tiene 5,5 mm. de diámetro máximo. La aguja de hierro tiene unos 40 mm. de longitud.

A los pies están las tachuelas de las botas: la izquierda mide 27 cms. de largo y 10 y 6 cms., respectivamente, de anchura de la parte delantera y talón. Las dos botas están con la punta hacia la cabeza y el talón contra la tabla de los pies de la caja.

Enterramiento nº 171.- Fosa de 2,10 x 0,77 mts. y 0,88 de profundidad, con caja de madera de 1,80 mts. de largo x 0,38 de ancho a la cabecera (W.) y 0,37 a los pies, sujeta por 14 clavos de hierro: 4 del lateral derecho, 4 del izquierdo, 1 de la cabecera, 1 de los pies y 4 de la tapadera. Las tablas de cabecera y pies montan sobre las del fondo.

No hay restos de esqueleto ni ajuar.

Enterramiento nº 172.- Fosa de 1,94 x 0,75 mts. y 0,60 de profundidad, con caja de madera de 1,40 mts. de largo x 0,40 de ancho a la cabecera (W.), sujeta por 15 clavos de hierro. Sin restos de esqueleto ni ajuar.

Enterramiento nº 173.— Fosa de 1,98 x 0,56 mts. y 0,56 de profundidad, con caja de madera de 1,78 mts. de largo x 0,40 de ancho a la cabecera y 0,36 a los pies, sujeta por 25 clavos de hierro. Por la posición de los clavos sabemos que las tablas laterales montan sobre las del fondo (es la primera vez que vemos una caja así dispuesta), y la tabla de la cabecera monta, a su vez, sobre las laterales. Del esqueleto quedan leves vestigios del cráneo, al W.

Ajuar:

1.— Hebilla de cinturón de cobre ó bronce de forma elipsoidal y sección laminar. Remata en dos cabezas animales esquemáticas afrontadas que miran hacia la base de la aguja: ésta es también de sección laminar. Muy mal conservada, fragmentada y oxidada, aparece dentro de la caja, como el resto del ajuar, y a la altura del pie izquierdo.

Mide 51 x 29 mm. La aguja tiene 25 mm. de longitud, y la sección de la lámina de cobre es de 0,3 a 0,6 mm.

2.— Cuchillo tipo "Simancas". Tenía, al parecer, vaina de madera de la que quedan restos conservados por el cardenillo, y en ella cantoneras de cobre decoradas con una serie de muescas en el borde interior. El mango, ó fragmento de mango, es de hierro, totalmente oxidado. El cuchillo está muy estropeado y roto y aparece a la altura del pie derecho, en la esquina de la caja, con la punta hacia la cabeza y el filo hacia la izquierda.

Mide 170 mm. de largo, sin mango, y 50 mm. de ancho máximo. El mango tiene 25 mm. de longitud.

3.— Herramienta de hierro con agujero central para el empuñe; por un lado es un hacha y por el otro tiene un estrecho filo en sentido contrario al anterior, Conservación regular. Aparece a la altura de la rodilla derecha.

Mide 15 cms. de longitud. El hacha tiene 6,5 cms. de corte y el lado opuesto 3 cms. de corte.

4.— Tijeras de hierro. Aparecen, muy oxidadas y fragmentadas, a la altura del pie derecho.

Miden 19 cms. de largo.

A los pies están las tachuelas de las botas.

Enterramiento nº 174.— Fosa de 2,62 x 1,20 mts. y 0,80 de profundidad, que estuvo revestida con paredes de ladrillo y tuvo solera; pero está saqueada

y desmontada, quedando solamente algún restos de ^etégula y de imbrx y pellas de cal, principalmente en la solera. También salen dos clavos lo que nos dice que tuvo caja de madera, y pequeños fragmentos de hueso, principalmente de los de las piernas.

Enterramiento nº 175.- Fosa de 2,40 x 0,92 mts. y 0,78 de profundidad, revestida de paredes de ladrillo y caja de madera en su interior. Las medidas interiores del hueco de ladrillo son: 1,89 mts. de largo, 0,58 mts. de ancho a la cabecera, 0,51 a los pies y 0,47 de altura. La tumba está ~~saqueada~~ saqueada, pero quedan in situ pequeños fragmentos de hueso, lo que permite ver que el cadáver estuvo con la cabeza al W., más 6 ó 7 clavos revueltos y una tachuela. Al saquearla han destruido parte del muro lateral derecho, pero sin llevarse los ladrillos.

Enterramiento nº 176.- Fosa de 0,97 x 0,50 mts. y 0,50 de profundidad, con caja de madera de 0,65 mts. de largo x 0,34 de ancho a la cabecera (al Sur) y 0,32 a los pies. El arado ha movido los clavos de la tapadera y quizá ha llevado alguno: recogemos en total 7 clavos de hierro. Sin restos del esqueleto.

Ajuar:

1.- Pulsera de plata de sección laminar con decoración geométrica sobre rectángulos de unos 7 mm. de largo a manera de metopas. Diez de ellos, unidos de dos en dos, tienen una figura saliente de forma elipsoidal rematada en punta; otros dos tienen tres líneas rectas incisas que se cortan en el centro del rectángulo: dos de estas líneas son las diagonales y la otra es una paralela al lado menor; otros dos tienen incisiones en espiguilla, y, finalmente, otro tiene solamente un punto en el centro del rectángulo.

La pulsera está fragmentada en tres trozos; por lo demás, está bien conservada. Aparece dentro de la caja, en el centro, junto a la tabla lateral izquierda. Seguramente estaba puesta en el brazo.

Mide 40 mm. de diámetro. La lámina de plata tiene 4 mm. de ancho. Pesa 5,5 gramos.

2.- Collar de cuentas de vidrio redondeadas. Hay 51 enteras color amarillo ámbar, de unos 3 mm. de diámetro y otras 66 también enteras color

verde, de unos 2,5 mm. de diámetro. Además hay otras fragmentadas, que no pasarán de 4 amarillas ni de 7 verdes. Aparece a la altura del pecho, bastante extendidas las cuentas.

Enterramiento nº 177.- Fosa de 1,07 x 0,56 mts. y 0,53 de profundidad, con caja de madera de 0,80 mts. de largo x 0,32 de ancho a la cabecera (W.) y 0,27 a los pies, sujeta por 12 clavos de madera. En la esquina superior izquierda de la fosa hay tres fragmentos de tégula puestos de canto, cerca de la superficie. Sin restos de esqueleto ni ajuar.

Enterramiento nº 178.- Fosa de 2 x 0,70 mts. y 0,70 de profundidad, con caja de madera de 1,70 mts. de largo x 0,55 mts. de ancho a la cabecera (al W.) y 0,46 a los pies, sujeta por 31 clavos de hierro.

Del esqueleto quedan vestigios del cráneo, con muelas y dientes, y de las tibias. Sin ajuar.

Enterramiento nº 179.- Fosa de 1,17 x 0,50 mts. y 0,45 de profundidad, con caja de madera de 0,90 mts. de largo sujeta por 9 clavos de hierro. No hay restos de esqueleto ni ajuar.

Enterramiento nº 180.- Fosa de 2 x 0,90 mts. y 0,97 de profundidad, con caja de madera de 1,67 mts. de largo x 0,42 de ancho a la cabecera (al W.) y 0,37 a los pies, sujeta por 21 clavos de hierro. Sin restos del esqueleto.

Ajuar:

1.- Tijeras de hierro. Muy estropeadas, aparecen dentro de la caja, junto a la tabla de la cabecera.

Miden 22 cms. de largo y 6 de ancho máximo.

2.- Instrumento de hierro, casi deshecho: pudiera ser un escoplo o quizás un cuchillo. Aparece debajo de las tijeras.

Mide 22 cms. de largo.

A los pies están las tachuelas de las botas.

Enterramiento nº 181.- Fosa de 1,20 x 0,55 mts. y 0,57 de profundidad,

con caja de madera de 0,96 mts. de largo x 0,32 de ancho a la cabecera y a los pies, sujeta por 17 clavos de hierro. No hay restos de esqueleto ni ajuar.

Enterramiento nº 182.- Fosa de 1,88 x 0,63 mts. y 0,75 de profundidad, con caja de madera de 1,66 mts. de largo x 0,39 de ancho a la cabecera (al W.) y 0,40 a los pies, sujeta por 21 clavos de hierro. Sin restos de esqueleto.

Ajuar:

Hierro cónico, que aparece dentro de la caja a la izquierda de los pies, con la punta hacia la cabeza.

Mide 29 cms. de largo.

Enterramiento nº 183.- Fosa de 1,92 x 0,60 mts. y 0,67 de profundidad, con caja de madera de 1,67 mts. de largo x 0,35 de ancho a la cabecera (W.) y 0,32 a los pies, sujeta por 20 clavos de hierro: 6 del lateral derecho, 6 del izquierdo, 1 de la cabecera, 1 de los pies y 6 de la tapadera. Todas las tablas laterales de la caja montan sobre las del fondo, es decir, excepto los clavos de la tapadera, los demás están con la cabeza hacia abajo, verticales.

No quedan restos del esqueleto ni hay ajuar.

Enterramiento nº 184.- Fosa de 1,28 x 0,40 mts. y 0,43 de profundidad, con caja de madera de 1 metro de largo x 0,31 de ancho a la cabecera y a los pies. Sin restos de esqueleto.

Ajuar:

1.- Sestercio de Faustina Menor, con busto mirando a la derecha y leyenda FAVSTINA AVGVSTA en el anverso y figura femenina sentada junto a otra en pie, muy pequeña, en el reverso. Está bien conservado, pero muy gastado por los bordes. Aparece a los pies, a unos 30 cms. de profundidad, sobre la caja, y no hay seguridad total de que pertenezca al ajuar del enterramiento.

2.- Cuenta de pasta vitrea negra de forma lenticular, que aparece a la altura del codo izquierdo (suponiendo el enterramiento con la cabeza al W.), dentro de la caja.

Mide 5 mm. de diámetro.

Enterramiento nº 185.- Fosa revestida con paredes de ladrillo de estas medidas interiores en su parte inferior: 2 metros de largo x 0,56 de ancho y 0,61 de profundidad. La profundidad total hasta la superficie del suelo es de 0,90 mts. Se trata de la primera sepultura de ladrillo que encontramos intacta, con el interior hueco.

La tumba se construyó haciendo cuatro paredes ~~en~~ verticales con diez hiladas tanto de ladrillos como de téglulas e incluso ímbex; después se hicieron otras cuatro hiladas que fueron cerrando por arriba la fosa formando una falsa bóveda; la última hilada casi cierra por completo, y el cierre definitivo se hizo con seis ~~grandes~~ baldosas de 32 x 46 cms. La solera la forman tres grandes baldosas de 44 x 46 cms. más otras dos más pequeñas a la cabecera, de 30 x 44 cm. Todo el material va cogido con argamasa de cal y arena.

El enterramiento tuvo caja, de la que quedan 21 clavos, y del esqueleto queda completo el cráneo, que está a la altura de la rodilla derecha (suponemos que al llenarse de agua la tumba en las grandes lluvias habrá cambiado de sitio) y pequeños fragmentos de los huesos de brazos y piernas, más la mandíbula inferior, todo esto en su sitio. El esqueleto estaba con la cabeza al W.

Sin ajuar.

Enterramiento nº 186.- Fosa de 0,89 x 0,40 mts. y 0,38 de profundidad, con las paredes forradas de téglulas (las dos laterales largas están incompletas) y el fondo embaldosado; quedan en él dos fragmentos de baldosa. Seguramente tuvo cubierta de téglulas, pues se ven numerosos fragmentos entre la tierra.

No hay caja, ni quedan restos del esqueleto ni tiene ajuar.

Enterramiento nº 187.- Fosa revestida con paredes de ladrillo y lucida después con argamasa de cal, de la que quedan restos en el interior de las dos paredes laterales. Las medidas interiores son: 2,01 mts. de largo x 0,68 mts. de ancho a la cabecera (al Este) y 0,54 a los pies (al W.). Profundidad total: 0,96 mts. Se conservan 9 hiladas de ladrillo.

La tumba ha sido saqueada, apareciendo fragmentos de huesos (fémures, tibias y cráneo) entre la tierra y 38 clavos de hierro, procedentes de la caja, más ó menos dispersos por el fondo.

Enterramiento nº 188.— Fosa revestida con paredes de ladrillo, de estas medidas interiores: 2,07 mts. de longitud arriba, 1,87 mts. de longitud en el fondo (las dos paredes laterales menores están inclinadas), 0,66 mts. de anchura a la cabecera y 0,55 mts. de anchura a los pies. Profundidad desde el primer ladrillo al fondo: 0,58 mts. Profundidad total: 0,97 mts. Se conservan 11 hiladas de ladrillo; por término medio éstos miden 47 x 33 x 3 cms. No hay solera.

Quedan huellas de la madera de la caja, singularmente del lado derecho; estaba sujeta por 38 clavos de hierro. El esqueleto, bastante bien conservado, y con la cabeza al W., se ajusta mucho a la caja, conteniéndole ésta casi exactamente. No hay ajuar.

A los pies recogemos las tachuelas del calzado.

Enterramiento nº 189.— Fosa revestida con paredes hechas de fragmentos de tégula, que mide interiormente 1,34 mts. de longitud x 0,44 mts. de ancho a la cabecera (al W.) y 0,34 de ancho a los pies. Profundidad total: 0,68 mts.

La tumba está saqueada, quedando como máximo 4 hiladas de tégulas al lado izquierdo. También está destruida casi toda la solera de tégulas.

No hay restos de esqueleto, pero tuvo que haber ajuar, pues entre la tierra aparece un fragmento del pie de un vaso de vidrio, de forma anular y color verde.

Enterramiento nº 190.— Fosa de 1,05 x 0,48 mts. y 0,37 de profundidad, con caja de madera que ha sido alcanzada por los arados y de la que sólo podemos recoger 2 clavos de hierro. Sin restos de esqueleto ni ajuar.

Enterramiento nº 191.— Fosa de 1,53 x 0,60 mts. y 0,66 de profundidad, con caja de madera de 1,23 mts. de largo x 0,35 de ancho a la cabecera (W.) y 0,37 a los pies, sujeta por 19 clavos de hierro. No hay restos de esqueleto ni ajuar.

A los pies están las tachuelas de las botas.

Enterramiento nº 192.— Fosa de 2,40 x 0,80 mts. y 0,87 de profundidad, con caja de madera de 1,58 ~~xx0,44~~ mts. de largo x 0,44 de ancho a la cabecera y 0,41 a los pies, sujeta por 18 clavos de hierro: 5 del lateral derecho, 5 del

izquierdo, 1 de la cabecera, 1 de los pies y 6 de la tapadera. Las tablas de cabecera y pies montan sobre las del fondo. En la parte de la cabecera hay un imbrex fragmentado.

Quedan restos deshechos de todos los huesos largos del esqueleto y del cráneo; de éste se puede recoger la mandíbula inferior. Estaba con la cabeza al W. No hay ajuar.

Enterramiento nº 193.- Fosa de 2,20 x 1 metro y 1,03 de profundidad, con caja de madera de 1,66 mts. de largo x 0,40 de ancho a la cabecera y 0,30 a los pies, sujeta por 22 clavos de hierro. La fosa tiene cuatro salientes laterales cerca de las esquinas, que se corresponden dos a dos, como ya hemos visto en otras (nº 21, etc.). Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan vestigios del cráneo y de todos los huesos largos.

Ajuar:

1.- Jarra de vidrio translúcido, ligeramente azulado, con bastantes imperfecciones. Tiene pié anular, panza ovoide, casi esférica y cuello alto que se exvasa en la boca. El asa va desde la parte superior de la panza a la superior del cuello, por debajo de la boca. Está muy fragmentada, pero se reconstruye hasta quedar casi completa.

Mide 165 mm. de altura total, 47 mm. de diámetro de pié, 90 mm. de diámetro máximo y 47 mm. de diámetro de boca. El cuello tiene 23 mm. de diámetro y 67 mm. de altura.

2.- Vaso tronco-cónico de vidrio con base sin pié, ni reborde en la boca. Fragmentadísimo, pero se puede extraer conservando su forma.

Mide 68 mm. de altura, 115 mm. de diámetro de boca y 32 mm. de diámetro de base.

3.- Vaso de vidrio tronco-cónico, con pié y un amplio reborde horizontal saliente en la boca. Está pulverizado, pero también se ha podido extraer conservando su forma.

Mide 68 mm. de alto, 120 mm. de diámetro de boca, contando el reborde y 55 mm. de diámetro de pié.

4.- Recipiente de cerámica basta de pasta amarillenta y forma casi cilíndrica, pero que estrecha algo en la base y ensancha en el tercio inferior,

(dándole aspecto de barril), teniendo después las paredes rectas hasta la boca. Tenía dos asas diametralmente opuestas que iban de la panza hasta un poco más abajo de la boca: sólo queda una. Está fragmentado, pero completo, excepto el asa citada.

Mida 110 mm. de altura, 97 mm. de diámetro de boca, 105 mm. de diámetro máximo y 61 mm. de diámetro de base.

5.- Hierro cónico de 26 cms. de largo.

El ajuar aparece todo junto dentro de la caja, en su esquina superior, a la derecha de la cabeza.

El hierro cónico está baja los vasos, con el extremo opuesto a la punta en la esquina de la caja y la punta hacia el pecho del esqueleto. La jarra de vidrio está de pie, en la misma esquina de la caja; junto a ella y hacia el cráneo está el vaso de vidrio de borde exvasado, caído. También junto a la jarra, pero hacia los pies está el otro vaso de vidrio, y junto a este y hacia los pies, el recipiente de cerámica.

Enterramiento nº 194.- De incineración, de la 1ª Edad del Hierro.

Enterramiento nº 195.- Fosa de 2,10 x 0,80 mts. y 0,80 de profundidad, con caja de madera de 1,60 mts. de largo x 0,40 de ancho a la cabecera y 0,36 a los pies, sujeta por 21 clavos de hierro. Las tablas de cabecera y pies montan sobre las del fondo. Del esqueleto quedan vestigios del cráneo, al W. No hay ajuar.

Enterramiento nº 196.- Fosa de 2,20 x 0,80 mts. y 0,78 de profundidad, con caja de madera de 1,67 mts. de largo x 0,37 de ancho a la cabecera (al W.) y 0,36 a los pies, sujeta por 25 clavos de hierro. Sin restos de esqueleto ni ajuar.

Enterramiento nº 197.- De incineración, hallstättico.

Enterramiento nº 198.- Fosa de 2,25 x 1 metro y 0,88 de profundidad, con caja de madera de 1,60 mts. de largo x 0,45 de ancho a la cabecera y 0,49

a los pies, sujeta por 31 clavos de hierro. La fosa tiene seis salientes, tres a cada lado, simétricos; dentro de ella se ven aún huellas de maderos, tanto transversales como longitudinales, que es de suponer sujetarían una cubierta hundida, quizá apoyada en esos salientes. Del esqueleto quedan restos del cráneo y de los huesos largos. Estaba con la cabeza al W.

Ajuar:

1.- Jarrita de cerámica color rojizo, de forma ovalada, ligeramente exvasada en el borde, sin pié. Muy fragmentada, aunque completa, incluso el asa, aparece a la altura del pie derecho, dentro de la caja.

Mide 94 mm. de altura, 45 mm. de diámetro de base, 85 mm. de diámetro máximo y 62 mm. de diámetro de boca.

2.- Hierro cónico que aparece a la izquierda de las tibias, contra la pared de la caja y dentro de ella, la punta hacia los pies.

Mide 25 cms. de largo.

Enterramiento nº 199.- Fosa de 2,25 x 0,87 mts. y 1,25 mts. de profundidad, con tejadillo a dos aguas de téngulas en su interior, cubriendo el cadáver. Hay cuatro téngulas a cada lado formando el tejadillo, otra a la ~~cabecera~~ cabecera, de canto y con el reborde vertical y otra a los pies, también de canto, pero con el reborde horizontal. Otras cuatro téngulas forman la solera. Por encima de las téngulas del tejadillo hay una cumbreira de fimbrex. No hay caja. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan restos del cráneo y de los huesos largos. Sin ajuar.

Enterramiento nº 200.- Fosa de 1,20 x 0,50 mts. y 0,72 de profundidad, con caja de madera de 0,77 mts. de largo x 0,27 de ancho a la cabecera y 0,28 a los pies (Este), sujeta por 10 clavos de hierro. No hay restos de esqueleto ni ajuar.

Enterramiento nº 201.- Fosa de 2,43 x 0,70 mts. y 1 de profundidad, con caja de madera de 1,70 mts. de largo x 0,47 de ancho a la cabecera y 0,38 a los pies, sujeta por 19 clavos de hierro. La fosa tiene seis salientes, tres a cada lado, simétricos. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan vestigios

del cráneo.

Ajuar:

Hierro cónico, muy estropeado, que aparece dentro de la caja, contra la pared de la izquierda, a la altura del fémur, la punta hacia los pies.

Enterramiento nº 202.— Fosa de 1,40 x 0,50 mts. y 0,70 de profundidad, con caja de madera de 1,13 mts. de largo x 0,36 de ancho a la cabecera (al W.) y 0,28 a los pies, sujeta por 14 clavos de hierro: las dos tablas laterales largas montan sobre las del fondo. Sin restos de esqueleto ni ajuar.

Enterramiento nº 203.— Fosa de 1,10 x 0,55 mts. y 0,53 de profundidad, con caja de madera de 0,87 mts. de largo x 0,32 de ancho a la cabecera y 0,33 a los pies, sujeta por 13 clavos de hierro. Del esqueleto quedan restos de las muelas, al W. No tiene ajuar.

Enterramiento nº 204.— Fosa de 0,97 x 0,42 mts. y 0,59 de profundidad, con caja de madera de 0,80 mts. de largo x 0,25 de ancho a la cabecera y a los pies, sujeta por 8 9 clavos de hierro. Sin restos del esqueleto. En la tierra de relleno de la tumba hay un fragmento de cuchillo de sílex de color rojo.

Ajuar:

Tres cuentas de collar de vidrio de forma cilíndrica. Una es negra con manchas circulares amarillas y mide 14 mm. de diámetro y 7,5 mm. de longitud. Las otras dos son negras con gruesas vetas rojas y mide una 14 mm. de diámetro y 9,5 mm. de longitud, y la otra 13,5 mm. de diámetro y 7 mm. de longitud.

Aparecen en la posición teórica de los pies y a su alrededor está la tierra con el tinte característico del cobre (ó bronce), aunque nada se ve de este metal: posiblemente estaban las cuentas unidas por un hilo de este metal, desaparecido por el tiempo.

Enterramiento nº 205.— Fosa de 1,97 x 0,66 mts. y 0,97 de profundidad, con caja de madera de 1,73 mts. de largo x 0,45 de ancho a la cabecera y 0,43 a los pies, sujeta por 16 clavos de hierro. La fosa tiene seis salientes, como la nº 201, etc. Del esqueleto, que estaba con la cabeza al W., quedan huellas del

cráneo y de todos los huesos grandes. Sin ajuar.

A los pies, las tachuelas de las botas.

Enterramiento nº 206.— Fosa de 1,80 x 0,94 mts. y 0,90 de profundidad, con caja de madera de 1,65 mts. de largo x 0,36 de ancho a los pies, sujeta por 15 clavos de hierro; las tablas laterales de cabeza y pies montan sobre las del fondo. La tumba tiene cuatro salientes, dos a cada lado, simétricos, cerca de las esquinas.

Del esqueleto, que estaba con la cabeza al W., quedan vestigios del cráneo, tibias y fémures. Sin ajuar.

Enterramiento nº 207.— Fosa de 1,70 x 0,60 mts. y 0,72 de profundidad, con caja de madera de 1,37 mts. de largo x 0,37 de ancho a la cabecera (W.) y 0,30 a los pies, sujeta por 16 clavos de hierro: 5 del lateral derecho, 5 del lateral izquierdo y 6 de la tapadera. No hay restos de esqueleto ni ajuar.

Enterramiento nº 208.— Fosa de 2,08 x 0,70 mts. y 0,94 de profundidad, con caja de madera de 1,72 mts. de largo x 0,45 de ancho a la cabecera y 0,36 a los pies, sujeta por 25 clavos de hierro. Las tablas de cabecera y pies montan sobre las del fondo. Del esqueleto, que estaba con la cabeza al W., quedan huellas del cráneo y de los huesos largos. No tiene ajuar.

Enterramiento nº 209.— Fosa de 2,27 x 0,70 mts. y 0,88 de profundidad, con caja de madera de 1,75 mts. de largo x 0,38 de ancho a la cabecera y 0,40 a los pies, sujeta por 28 clavos de hierro. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan huellas del cráneo y de los fémures.

Ajuar:

1.— Azadilla o escardador de hierro, de forma curvada, con agujero para el empuñe; el lado contrario al filo es de sección cuadrada. Está a los pies, contra la pared estrecha de la caja y dentro de ella.

Mide 21 cms. de largo y 6,5 cms. de ancho de corte; el lado contrario al filo tiene 2,5 cms. de lado.

2.— Instrumento cónico de hierro, quizás un puntero, con un ensancha-

miento cerca de su extremo, que puede ser una arandela encajada en él. Está junto al hierro anterior.

Mide 20 cms. de longitud; el ensanchamiento tiene 3,5 cms. de diámetro.

Enterramiento nº 210.— Fosa de 1,57 x 0,57 mts. y 0,83 de profundidad, sin caja. Tiene solera formada por tres tégulas, y el cadáver estaba cubierto por otras cinco tégulas, más algún fragmento, puestas planas y no formando tejadillo.

Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan restos del cráneo con las muelas y de los huesos largos. Sin ajuar.

Enterramiento nº 211.— Fosa de 2,10 x 0,60 mts. y 0,70 de profundidad, con caja de madera de 1,88 mts. de largo, x sujeta por 9 clavos de hierro. Del esqueleto, que estaba con la cabeza al W., quedan leves vestigios del cráneo. No tiene ajuar.

Enterramiento nº 212.— Fosa de 1,40 x 0,60 mts. y y 0,76 de profundidad, con caja de madera de 1,08 mts. de largo x 0,30 de ancho a los pies (Este), ~~SIXX~~ sujeta por 13 clavos de hierro. Sin restos de esqueleto ni ajuar.

Enterramiento nº 213.— Fosa de 1,45 x 0,58 mts. y 0,82 de profundidad, con caja de madera de 0,98 mts. de largo x 0,40 de ancho a la cabecera y 0,41 a los pies, sujeta por 15 clavos de hierro. Las tablas de cabecera y pies montan sobre las del fondo y están sujetas a ella por un sólo clavo respectivamente. La tierra de relleno de la sepultura es muy negra, con restos de materia orgánica.

Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan restos de muelas y dientes. No hay ajuar.

Enterramiento nº 214.— Fosa de 1,90 x 0,60 mts. y 0,80 de profundidad, con caja de madera de 1,55 mts. de largo x 0,37 de ancho a la cabecera (W.) y 0,35 a los pies, sujeta por 15 clavos de hierro. Sin restos de esqueleto ni ajuar.

Enterramiento nº 215.— De incineración, de la Edad del Hierro.

Enterramiento nº 216.— Fosa de 2,05 x 0,70 mts. y 0,90 de profundidad, con caja de madera de 1,60 mts. de largo x 0,45 de ancho a la cabecera y 0,40 a los pies, sujeta por 18 clavos de hierro. Del esqueleto, que estaba con la cabeza al W., quedan vestigios del cráneo.

Ajuar:

1.— Hierro cónico que está dentro de la caja, a los pies, con la punta hacia la izquierda.

Mide 28 cms. de largo.

2.— Gancho de hierro. Está, muy estropeado, a la altura del pie derecho.

Mide 15 cms. de largo y 6,5 cms. de diámetro la curva del gancho.

Enterramiento nº 217.— De incineración, hallstática.

Enterramiento nº 218.— Fosa de 1,50 x 0,70 mts. y 0,82 de profundidad, con caja de madera de 0,93 mts. de largo x 0,40 de ancho a la cabecera (al W.) y 0,38 a los pies, sujeta por 24 clavos de hierro: 7 del lateral derecho, 9 del izquierdo y 8 de la tapadera. No quedan restos del esqueleto.

Ajuar:

1.— Vaso de vidrio transparente, color verdoso, con muy pocas impurezas, de forma tronco-cónica, con pared ligeramente curvada, Base con umbo, sin pie. Tiene como decoración dos líneas horizontales en rehundido cerca del borde. Fragmentado, pero prácticamente completo. Aparece dentro de la caja, a los pies y un poco hacia la derecha.

Mide 70 mm. de altura, 94 mm. de diámetro de boca y 30 mm. de diámetro de base.

2.— Jarra de vidrio transparente, color amarillo miel. Forma tronco-cónica con la base mayor abajo y cuello cilíndrico con boca exvasada. El asa va desde la parte superior de la panza a la superior del cuello, por debajo de la boca. Sin pie. Base con fuerte umbo. Fragmentada, pero prácticamente completa. Aparece con el vaso anterior, caída con la boca hacia la derecha.

Mide 142 mm. de altura (de ellos 75 son el cuello y la boca), 100 mm. de diámetro máximo de la panza (parte baja) y 51 mm. de diámetro de boca.

~~3.— Vaso de Terra Sigillata Hispánica forma 37 también tipo B de Palol (1)~~

3.- Vaso de Terra Sigillata Hispánica forma 37 tardía tipo D de Palol (1) con barniz perdido. Aparece muy fragmentada, aunque completo, con los anteriores vasos.

Mide 49 mm. de altura, 110 mm. de diámetro de boca y 50 mm. de diámetro de base.

4.- Una cuenta de collar de vidrio amarillo, cilíndrica, con las esquinas redondeadas, que aparece con la arandela siguiente y suponemos forma un conjunto con ella.

Mide 6,5 mm. de largo x 9,5 mm. de diámetro.

5.- Arandela de cobre que aparece dentro de la caja a la altura del antebrazo izquierdo. En su centro está la cuenta de vidrio anterior.

Mide 45 mm. de diámetro y 3,5 mm. de anchura.

6 y 7.- Dos pulseras idénticas, de sección laminar, decoradas con dos series de pequeñas incisiones formando línea a lo largo de toda la pulsera. Aparecen juntas y concéntricas a la altura de la cadera derecha.

Miden 58 mm. de diámetro y 5 mm. de ancho. La lámina de cobre tiene 1 mm. de grueso.

Enterramiento nº 219.- De incineración, de la Edad del Hierro.

Enterramiento nº 220.- Fosa de 1,90 x 0,70 mts. y 0,64 de profundidad, con caja de madera de 1,60 mts. de largo x 0,43 de ancho a la cabecera y 0,34 a los pies, sujeta por 16 clavos de hierro. Del esqueleto, con la cabeza al W. quedan huellas del cráneo.

Ajuar:

Disco de piedra con agujero central. Aparece dentro de la caja, a la altura del pie derecho.

Mide 50 mm. de diámetro y 10 mm. de grueso. El agujero central tiene 11 mm. de diámetro.

(1) PALOL - CORTES, Op. cit., pág. 139 y fig. 46

Enterramiento nº 221.- Fosa de 2,30 x 0,70 mts. y 0,84 de profundidad, con caja de madera de 1,80 mts. de largo x 0,43 de ancho a la cabecera y 0,35 a los pies, sujeta por 17 clavos de hierro. Del esqueleto, que estaba con la cabeza al W., quedan huellas del cráneo. Sin ajuar.

A los pies recogemos las tachuelas de las botas.

Enterramiento nº 222.- Fosa de 2,16 x 0,70 mts. y 0,68 de profundidad, con caja de madera de 1,70 mts. de largo x 0,37 de ancho a la cabecera y 0,32 a los pies, sujeta por 18 clavos de hierro. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan huellas del cráneo con los dientes. No tiene ajuar.

Enterramiento nº 223.- Fosa de 1,80 x 0,70 mts. y 0,85 de profundidad, con caja de madera de 1,58 mts. de largo x 0,40 de ancho a la cabecera y 0,34 a los pies, de la que quedan huellas por una coloración más oscura de la tierra; sin embargo solamente recogemos 2 clavos de la tapadera y dos fragmentos de clavo a ambos lados, respectivamente. Del esqueleto, con la cabeza ~~en~~ al W., quedan restos de los huesos largos.

Ajuar:

Argolla de hierro que aparece a la altura del pie izquierdo, junto con seis tachuelas de hierro.

Mide 32 mm. de diámetro.

Enterramiento nº 224.- Fosa de 2,30 x 0,80 mts. y 0,72 de profundidad, con caja de madera de 1,94 mts. de largo x 0,41 de ancho a la cabecera y 0,36 a los pies, sujeta por 23 clavos de hierro. Las tablas de cabecera y pies montan sobre las tablas del fondo. El esqueleto estaba con la cabeza al W., y se ven de él vestigios del cráneo.

Ajuar:

1.- Hebilla de cinturón de hierro, redondeada. Aparece sobre la bota izquierda, muy estropeada.

Mide 4,5 cms. de diámetro máximo, 4 cms. de diámetro mínimo y 0,5 cms. de sección

2.- Podadera (falx) de hierro. Está junto a la bota derecha, contra la pared de la caja y dentro de ella. Bien conservada.

Mide 23 cms. de largo.

A los pies ~~así~~ están las tachuelas de las botas.

Enterramiento nº 225.- De incineración, hallstática.

Enterramiento nº 226.- Fosa de 1,60 x 0,65 mts. y 0,63 de profundidad, con caja de madera de 1,20 mts. de largo x 0,30 de ancho a la cabecera y 0,29 a los pies, sujeta por 14 clavos de hierro. Del esqueleto, ^{con la cabeza al W.,} quedan huellas de dientes o muelas y un pequeño fragmente del hueso del brazo izquierdo.

Ajuar:

Pulsera ~~de bronce~~ formada por un hilo de bronce que no llega a cerrar. Bien conservada, aparece puesta en el brazo izquierdo. (Es la que ha conservado el frgmento de hueso citado).

Mide 49 mm. de diámetro. El hilo de bronce tiene 2 mm. de sección.

Enterramiento nº 227.- Fosa de 1,97 x 0,70 mts. y 0,80 de profundidad, con caja de madera de 1,50 mts. de largo x 0,42 de ancho a la cabecera y 0,30 a los pies, sujeta por 16 clavos de hierro. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan restos de muelas y dientes y huellas de las tibias y fémures.

Ajuar:

Cuchillo de hierro, que aparece a la altura de la cadera derecha, dentro de la caja, con el filo hacia afuera y la punta hacia abajo.

Mide 14 cms. de largo y 3 cms. de ancho máximo.

A los pies están las tachuelas de las botas.

Enterramiento nº 228.- Fosa de 2,05 x 0,72 mts. y 0,82 de profundidad, con caja de madera de 1,80 ~~xx0,53xmtx~~ mts. de largo x 0,53 de ancho a la cabecera y 0,46 a los pies, sujeta por 20 clavos de hierro, Del esqueleto, que estaba con la cabeza al W., quedan restos del cráneo y de los fémures. Sin ajuar.

Enterramiento nº 229.- Fosa de 2,10 x 0,70 mts. y 0,75 de profundidad, con caja de madera de 1,80 mts. de largo x 0,38 de ancho a la cabeza y a los pies, sujeta por 19 clavps de hierro. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan huellas

del cráneo y de ptros huesos. No hay ajuar.

Enterramiento nº 230.— Fosa de 1,53 x 0,80 mts. y 0,63 de profundidad, con caja de madera de 1,20 mts. de largo x 0,32 de ancho a la parte W., sujeta por 10 clavos de hierro. Bajo el extremo W. de la caja hay un fragmento de ladrillo. Sin restos de esqueleto ni ajuar.

Enterramiento nº 231.— Fosa de 2,16 x 0,60 mts. y 0,80 de profundidad, con caja de madera de 1,80 mts. de largo x 0,48 de ancho a la cabecera y 0,42 a los pies, sujeta por 20 clavos de hierro: las tablas de cabecera y pies montan sobre las laterales, como vimos sucedía en la caja del enterramiento nº 173. El esqueleto estaba con la cabeza al W. y quedan ~~suficientes~~ da él restos del cráneo y de los huesos de los brazos. Sin ajuar.

A los pies están las tachuelas de las botas.

Enterramiento nº 232.— Fosa de 2 x 0,80 mts. y 0,92 de profundidad, con caja de madera de 1,60 mts. de largo x 0,58 de ancho a la cabecera y 0,53 a los pies, sujeta por 22 clavos de hierro. La fosa tiene seis salientes, tres a cada lado, simétricos; estos salientes profundizan de 40 a 50 cms. Sobre la caja, a los pies, hay una tégula.

Del esqueleto, que estaba con la cabeza al W., quedan restos de muelas y de algún hueso largo. Sin ajuar.

Enterramiento nº 233.— Fosa de 2,10 x 0,80 mts. y 1,12 de profundidad, con caja de madera de 1,82 mts. de largo x 0,40 de ancho a la cabecera y 0,37 a los pies, sujeta por 22 clavos de hierro. Quedan restos, mal conservados, de todo el esqueleto; estaba con la cabeza al W.

Ajuar:

Fíbula en forma de omega, de bronce, de sección romboidal, no redonda, decorada con pequeñas incisiones cerca de los extremos. Los dos extremos terminan en remates cónicos, uno de ellos partido. Le falta la aguja. Aparece dentro de la caja, un poco más abajo de la cadera, a la izquierda del fémur izquierdo y junto a él.

Mide 33 mm. de anchura máxima y 30 mm. de mínima; la sección romboi-

dal tiene en su parte más ancha (el centro) 6 x 5 mm.

A los pies recogemos las tachuelas de las botas.

Enterramiento nº 234.- Fosa de 2,10 x 0,70 mts. y 0,88 de profundidad, con caja de madera de 1,70 mts. de largo x 0,40 de ancho a la cabecera y 0,34 a los pies, sujeta por 19 clavos de hierro. No quedan restos del esqueleto.

Ajuar:

Fragmento (el sello) de un anillo de cobre y hierro. Está a la altura de la mano izquierda, totalmente estropeado.

Enterramiento nº 235.- Fosa revestida con paredes de ladrillo, de estas medidas interiores: 1,83 mts. de largo x 0,54 de ancho a la cabecera (W.) y 0,50 a los pies. Profundidad total, 0,61 mts. Sobre la polera, hecha con 14 ladrillos enteros de 44,5 x 29 x 3,5 cms., puestos de dos en dos, se levantaron las paredes, pero éstas no ya de ladrillos completos sino de fragmentos de ladrillo. La tumba está saqueada y de las paredes quedan como máximo 4 hiladas de ladrillo.

No se ven restos de huesos ni clavos; tampoco hay ajuar.

Enterramiento nº 236.- Fosa de 2,20 x 0,70 mts. y 1,13 de profundidad, con tejadillo de téglas en su interior, que cubre el cadáver. En total hay 20 téglas: 5 forman la solera, 10 el tejadillo (cinco a cada lado), otras dos puestas planas a la cabecera y a los pies, respectivamente, otra de canto a los pies y otras dos de canto a la cabecera. Sin caja.

Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan restos del cráneo y de los huesos largos. No hay ajuar, pero hay tachuelas a la izquierda del pecho y a la altura de la tibia izquierda.

Enterramiento nº 237.- Fosa de 2,17 x 0,94 mts. y 1,10 de profundidad, con caja de madera de 1,80 mts. de largo x 0,45 de ancho a la cabecera y 0,42 a los pies, sujeta por 21 clavos de hierro. Las tablas laterales largas montan sobre las tablas del fondo (clavos con la cabeza abajo y la punta arriba).

La fosa tiene seis salientes, tres a cada lado, simétricos, que se ven confusamente. La caja es mucho mayor que el esqueleto: el cráneo dista unos 30 cms. de la tabla vertical de la cabecera. Del esqueleto, que estaba con la cabeza al W., quedan restos del cráneo y de casi todos los demás huesos. No hay ajuar.

Enterramiento nº 238.— Fosa revestida con paredes de ladrillos y té-
gulas, de estas medidas interiores: 2,03 mts. de largo x 0,59 de ancho a la
cabecera (al W.) y 0,49 a los pies. Profundidad total, 0,77 mts. Profundidad
desde la solera a la hilada superior, 0,44 mts. De las paredes de la fosa que-
dan 8 ó 9 hiladas de técula y ladrillo. La solera la forman seis baldosas de
medidas desiguales.

Del esqueleto quedan huellas del cráneo y de los fémures. Sin ajuar.
A los pies están las tachuelas de las botas.

Enterramiento nº 239.— Fosa de 2,40 x 0,80 mts. y 0,93 de profundidad,
con caja de madera de 1,60 mts. de largo x 0,45 de ancho a la cabecera y 0,39 a ~~la~~
los pies, sujeta por 19 clavos de hierro. Del esqueleto, con la cabeza al W.,
queda la huella del cráneo. Sin ajuar.

Enterramiento nº 240.— Fosa de 2,25 x 0,76 mts. y 1,04 de profundidad,
con caja de madera de 1,90 mts. de largo x 0,46 de ancho a la cabecera y 0,38
a los pies, sujeta por 21 clavos de hierro. Las tablas de cabecera y pies mon-
tan sobre las del fondo. Del esqueleto, que estaba con la cabeza al W., quedan
restos de las muelas. No tiene ajuar.

Enterramiento nº 241.— Fosa de 1,60 x 0,80 mts. y 0,72 de profundidad,
con caja de madera de 0,90 mts. de largo x 0,30 de ancho al medio. No quedan
restos del esqueleto, ni ajuar. *sujeta por 13 clavos de hierro*

Enterramiento nº 242.— Fosa de 1,17 x 0,45 mts. y 0,50 de profundidad,
seguramente con caja de madera, pues encontramos dos clavos horizontales y opues-
tos, con la cabeza hacia afuera, hacia el centro de la fosa, que pueden ser los
de la tapadera, y haber estado la caja sujeta con pernos de madera. No quedan

restos del esqueleto.

Ajuar:

Vaso de T.S.H.T. forma 10 de Palol (1) con pie bastante marcado. Barniz perdido. Está completo y tiene roto sólo un pequeño fragmento del borde. Aparece boca abajo a la altura del pie derecho (suponiendo que el enterramiento estuviese con la cabeza al W.), dentro de la caja.

Mide 54 mm. de altura, 110 mm. de diámetro de boca y 40 de diámetro de base

Enterramiento nº 243. Fosa revestida con paredes hechas de fragmentos de tégula y ladrillo de estas medidas interiores: 1,97 mts. de largo x 0,52 de ancho a la cabecera (al W.) y 0,48 a los pies. Quedan de 10 a 12 hiladas en los laterales, 12 a los pies y 13 hiladas a la cabecera. Seis tégulas forman la solera; sobre las dos extremas apoyan las paredes pequeñas de cabecera y pies, tapándolas en parte. Caja de madera de 1,88 mts. de largo x 0,52 de ancho a la cabecera y 0,41 a los pies, sujeta por 34 clavos de hierro.

Quedan, muy mal conservados, todos los huesos largos del esqueleto y fragmentos del cráneo. No hay ajuar.

Enterramiento nº 244.— Fosa de 2,28 x 0,92 mts. y 0,91 de profundidad, con tejadillo de tégulas en su interior: cinco a cada lado forman el tejadillo, hay otra de canto a la cabecera y otra a los pies, también de canto. Detrás de esta hay otra media y la mitad que falta está, también de canto, a la izquierda del tejadillo, a la altura de los pies. Cubren el tejadillo varias imbrices. Encima de todo esto se han colocado, planas, otras cuatro tégulas completas y fragmentos de otras dos. La solera la forman cinco tégulas con el reborde hacia abajo. No hay caja. Del esqueleto, con la cabeza al W., se ven huellas del cráneo y de los huesos largos.

Ajuar:

Hebilla de hierro que aparece, muy oxidada y estropeada, a la derecha de la cabeza y junto a ella, dentro de la caja.

Mide 4 x 3,5 cms., aprox.

Enterramiento nº 245.- Fosa de 1,53 x 0,90 mts. y 0,79 de profundidad, sin caja. Sin restos de esqueleto ni ajuar.

Enterramiento nº 246.- Fosa de 1,07 x 0,55 mts. y 0,66 de profundidad, con caja de madera de 0,93 mts. de largo x 0,31 de ancho a la cabecera (al W.) y 0,27 a los pies, sujeta por 13 clavos de hierro. Se ven restos de tablas gruesas de madera de roble conservadas por el cardenillo. No quedan restos del esqueleto.

Ajuar:

1) Caldera de cobre de forma 1a de Palol (1) con asa de hierro. La caldera está bastante oxidada y rota y el asa muy estropeado. Aparece sobre la caja, en el centro, a la derecha.

Mide 83 mm. de alto x 120 mm. de diámetro de boca. Los salientes triangulares para sujetar el asa tienen 12 mm. de alto.

2) Arandela de cobre. Aparece, bien conservada, a la altura del pecho, a la izquierda, dentro de la caja.

Mide 23 mm. de diámetro exterior y 3 mm. de ancho.

Enterramiento nº 247.- Fosa de 1,56 x 0,65 mts. y 0,82 de profundidad, con caja de madera de 1,25 mts. de largo x 0,40 de ancho a la cabecera (al W.) y 0,34 a los pies, sujeta por 16 clavos de hierro: ⁶ seis del lateral derecho, 6 del izquierdo y 4 de la tapadera. No quedan restos del esqueleto ni hay ajuar.

Enterramiento nº 248.- Fosa de 2,40 x 0,78 mts. y 1,05 de profundidad, con caja de madera de 1,93 mts. de largo x 0,44 de ancho a la cabecera y 0,35 a los pies, sujeta por 32 clavos de hierro. La fosa tiene seis grandes salientes, tres a cada lado, simétricos, muy bien señalados.

Del esqueleto, que estaba con la cabeza al ~~Norte~~ Sur, quedan huellas del cráneo y de los huesos largos. No tiene ajuar.

A los pies están las tachuelas de las botas.

(1) PEDRO DE PALOL.- "Necrópolis hispanorromanas del Siglo IV en el Valle del Duero.- III Los vasos y recipientes de bronce. Boletín del Seminario de Arte y Arqueología de la Universidad de Valladolid., vol. XXXVI, pág. 232

Enterramiento nº 249.— Fosa de 2,06 x 0,60 mts. y 0,75 de profundidad, con caja de madera de 1,70 mts. de largo x 0,48 de ancho a la cabecera y 0,50 a los pies, sujeta por 24 clavos de hierro.

Del esqueleto, con la cabeza al ~~Norte~~ Sur, quedan huellas del cráneo y de los huesos largos. Sin ajuar.

Enterramiento nº 250.— Fosa de 1,62 x 0,58 mts. y 0,50 de profundidad, con caja de madera de 1,46 mts. de largo x 0,40 de ancho a la cabecera y 0,29 a los pies, sujeta por 16 clavos de hierro. Del esqueleto, que estaba con la cabeza al N., quedan huellas del cráneo y de los huesos largos; el cráneo llega al extremo de la caja, sin embargo a los pies les faltan varios centímetros para llegar al fin de la caja.

Ajuar:

1) Jarra de cerámica basta color amarillento con perfil ovaído y boca exvasada de la que sale el asa, que va al tercio superior de la panza. Tiene una línea rehundida horizontal en el centro de la panza. Está entera, con alguna grieta que no ha llegado a romperla. Aparece dentro de la caja, caída hacia la izquierda. Dentro de ella hay algunos fragmentos de hierro.

Mide 172 mm. de altura, 47 mm. de diámetro de base, 120 mm. de diámetro máximo y 76 mm. de diámetro de boca.

2) Hebilla de cinturón de bronce, completa. La placa, de forma de trapecio, tiene una decoración calada que consiste en cuatro volutas tangentes entre sí, con unos salientes que las sujetan al marco de la placa. Las dos bases de ésta rematan en tres líneas rehundidas paralelas. Se sujeta al clavillo de la charnela con cuatro abrazaderas.

La hebilla propiamente dicha es redondeada y remata en dos volutas. Se sujeta al clavillo de la charnela con dos abrazaderas.

La aguja es de forma laminar, muy ancha en la base y un poco curvada en la punta. El clavillo de la charnela es de hierro, y al estar muy oxidado no deja girar las piezas de la hebilla.

La pieza está bien conservada y aparece dentro de la caja a la izquierda de las tibias.

Medidas: la placa tiene 66 mm. de largo, 20 de base mayor y 18 de base menor; la hebilla mide 26 x 19 mm., y la aguja tiene 15 mm. de longitud.

3) Tijeras de hierro de 19 cms. de largo x 5 cms. de ancho máximo.

4) Punta de lanza de hierro, con hoja de forma lanceolada y nervio central y talón de sección cuadrada.

Mide 22 cms. de largo x 3 de ancho máximo.

5) Hierro cónico (punzón) de 9 cms. de largo.

Estos tres hierros aparecen juntos debajo de la cabeza.

A los pies están las tachuelas de las botas.

Enterramiento nº 251.— Fosa de 2,15 x 0,70 mts. y 0,90 de profundidad, con caja de madera de 1,70 mts. de largo x 0,46 de ancho a la cabecera y 0,42 a los pies, sujeta por 33 clavos de hierro. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan huellas de los dientes y de los fémures. Sin ajuar.

Enterramiento nº 252.— Fosa de 2,20 x 0,70 mts. y 0,98 de profundidad, con caja de madera de 1,70 mts. de largo x 0,42 de ancho a la cabecera y 0,38 a los pies, sujeta por 24 clavos de hierro. Sobre la caja, a los pies, hay dos ladrillos de 39 x 20 x 5 cms. y una baldosa de 31 x 29 x 3 cms., sin orden alguno.

Del esqueleto, que estaba con la cabeza al W., quedan restos del cráneo y huesos largos. No tiene ajuar.

Enterramiento nº 253.— Fosa de 2,80 x 1 metro y 1,07 de profundidad, que estuvo revestida con paredes de ladrillo y tégula, pero que ha sido saqueada. En la parte de la cabecera, al W., se ha conservado un poco de la solera: dos tégulas completas, ~~dos medias~~ y dos medias. Sobre ellas quedan in situ fragmentos de los dos húmeros y de una clavícula y algo de la mandíbula inferior. Además, entre la tierra, salen fragmentos del cráneo y de los fémures, de gran tamaño. También entre la tierra encontramos varios clavos de hierro de la caja y tres tachuelas del calzado. No queda ajuar, si es que lo hubo.

Enterramiento nº 254.— Fosa de 2,18 x 0,70 mts. y 0,81 de profundidad,

con caja de madera de 1,70 mts. de largo x 0,40 de ancho a la cabecera y 0,35 a los pies, sujeta por 27 clavos de hierro. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan vestigios del cráneo y de los huesos largos.

Ajuar:

Jarra de cerámica gris con perfil bitroncocónico y boca algo exvasada de la que sale el asa que va al centro de la panza. Tiene sobre ella un fino espatulado. Está entera y aparece dentro de la caja (aunque este dato no es absolutamente seguro), a los pies, en el centro, caída hacia la derecha.

Mide 105 mm. de altura, 50 mm. de diámetro de base, 105 mm. de diámetro máximo y 74 mm. de diámetro de boca.

Enterramiento nº 255.— Fosa de 1,55 x 0,50 mts. y 0,70 de profundidad, con caja de madera de 1,30 mts. de largo x 0,32 de ancho a la cabecera y (al W.) y 0,27 a los pies, sujeta por 17 clavos de hierro. Sin restos del esqueleto ni ajuar.

Enterramiento nº 256.— Fosa revestida con paredes de ladrillo cuyas hiladas superiores se van aproximando hasta cerrar formando una falsa bóveda. La tumba se encuentra todavía hueca, al no haberse hundido la bóveda. Las medidas interiores de la fosa son: 2,13 mts. de largo x 0,56 de ancho a la cabecera y 0,58 a los pies. La profundidad desde el fondo a la cubierta es de 0,70 mts. la profundidad total, 0,90 mts. El número total de hiladas de ladrillo es de 13: de ellas, 8 forman las paredes rectas verticales y con las otras 5 se hace el cerramiento de falsa bóveda.

Había caja de madera, de la que recogemos 30 clavos de hierro. El esqueleto se conserva relativamente bien. No hay ajuar.

Enterramiento nº 257.— Fosa de 1,57 x 0,58 mts. y 0,60 de profundidad, con caja de madera de 1,24 mts. de largo x 0,34 de ancho al W. y 0,36 al Este, sujeta
No hay restos de esqueleto ni ajuar. (por 19 clavos de hierro)

Enterramiento nº 258.— Fosa de 1,15 x 0,60 mts. y 0,70 de profundidad, con caja de madera de medidas imprecisas de la que se recogen 5 clavos de hierro. Sin restos de esqueleto ni ajuar.

Enterramiento nº 259.— Fosa de 1,40 x 0,60 mts. y 0,52 de profundidad, con caja de madera de medidas imprecisas, sujeta por 10 clavos de hierro. No hay restos de esqueleto ni tiene ajuar.

Enterramiento nº 260.— Fosa de 2,15 x 0,62 mts. y 0,77 de profundidad, con caja de madera de 1,75 mts. de largo x 0,40 de ancho a la cabecera y 0,33 a los pies, sujeta por 14 clavos de hierro. Del esqueleto, que estaba con la cabeza al W., quedan vestigios del cráneo.

Ajuar:

→ Recipiente de vidrio totalmente deshecho. Parece de pequeño tamaño y estaba dentro de la caja, a la derecha de los pies.

Enterramiento nº 261.— Fosa de 1,26 x 0,60 mts. y 0,62 de profundidad, con caja de madera de 0,90 mts. de largo x 0,33 de ancho a la cabecera y (al W.) y 0,28 a los pies, sujeta por 14 clavos de hierro. Sin restos de esqueleto ni ajuar.

Enterramiento nº 262.— Fosa de 1,34 x 0,50 mts. y 0,67 de profundidad, con caja de madera de 0,85 mts. de largo x 0,20 de ancho al Este, No quedan restos del esqueleto ni hay ajuar. *sujeta por 12 clavos de hierro*

Enterramiento nº 263.— Fosa de 2,18 x 1 metro y 1,02 de profundidad, con caja de madera de 1,55 mts. de largo x 0,40 de ancho a la cabecera y 0,36 a los pies, sujeta por 19 clavos de hierro. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan huellas del cráneo y de los huesos largos. No hay ajuar.

Enterramiento nº 264.— Fosa de 1,95 x 0,70 mts. y 0,80 de profundidad, con caja de madera de 1,40 mts. de largo x 0,40 de ancho a la cabecera, sujeta por 13 clavos de hierro. Del esqueleto, que estaba con la cabeza al W., quedan vestigios del cráneo. No hay ajuar.

A los pies se ven las tachuelas de las botas: la derecha mide 26 cms. de largo x 8 de ancho en la delantera y 6 de ancho en el talón.

Enterramiento nº 265.- Fosa revestida con paredes de ladrillos cogidos con argamasa de cal y cubierta de téglas, que aparece saqueada, seguramente para reaprovechar los ladrillos. Los saqueadores han conservado la cabecera y han metido allí desordenadamente el esqueleto, tapando después con una tégula entera. Se conservan también en esa zona tres ladrillos de la solera. Los ladrillos miden 40 x 20 x 5 cms. La profundidad desde la solera a la parte superior de la pared ~~xxxx~~ conservada es de 45 cms; la profundidad total es de 86 cms.

El enterrado era, por el tamaño de los huesos, un muchacho de regular tamaño. Seguramente había ajuar, pues entre la tierra encontramos un fragmento de vidrio.

Enterramiento nº 266.- Fosa de 2,35 x 0,80 mts. y 0,90 de profundidad, con caja de madera de 1,70 mts. de largo x 0,43 de ancho a la cabecera y 0,40 a los pies, sujeta por 21 clavos de hierro: 5 del lateral derecho, 4 del izquierdo, 1 de la cabecera, otro de los pies y 10 de la tapadera. Todas las tablas laterales montan sobre las del fondo. Del esqueleto, que estaba con la cabeza al W., quedan vestigios del cráneo. Sin ajuar.

Enterramiento nº 267.- De incineración, hallstático.

Enterramiento nº 268.- Fosa de 1,28 x 0,50 mts. y 0,55 de profundidad, con caja de madera de 1,05 mts. de largo x 0,40 de ancho a la cabecera y 0,28 a los pies, sujeta por 16 clavos de hierro. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan restos de las tibias. No hay ajuar.

Enterramiento nº 269.- Fosa de 2,18 x 0,70 mts. y 0,90 de profundidad, con caja de madera de 1,90 mts. de largo x 0,54 de ancho a la cabeza y 0,41 a los pies, sujeta por 31 clavos de hierro. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan vestigios del húmero y tibia izquierdos.

Ajuar:

1) Hierro alargado y bastante plano que aparece dentro de la caja, seguramente debajo de la cabeza.

Mide 15 cms. de largo x 2 de ancho máximo.

2) Otro hierro largo, que aparece dentro de la caja, a la derecha de las tibias.

Mide 23 cms. de longitud.

A los pies están las tachuelas de las botas: estas tachuelas ribetean la bota, sin que las haya por el centro. Se puede medir la bota derecha, que tiene 28 cms. de largo x 9 de ancho delantero y 6 de ancho de talón.

Enterramiento nº 270.- Fosa de 2 x 0,57 mts. y 0,83 de profundidad, con caja de madera de 1,50 mts. de largo x 0,40 de ancho a la cabecera y 0,34 a los pies, sujeta por 23 clavos de hierro. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan vestigios del cráneo.

Ajuar:

Vaso de Terra sigillata hispánica forma 37 tardía variante D de Palol (1) con el barniz perdido. Está entero y aparece boca abajo a la izquierda de los pies y dentro de la caja.

Mide 47 mm. de altura, 46 mm. de diámetro de base y 105 mm. de diámetro de boca.

Enterramiento nº 271.- Fosa de 2,30 x 0,73 mts. y 1,12 de profundidad, con tejadillo de téngulas en su interior: hay 5 a cada lado formando el tejadillo, 2 de canto a la cabecera, otra de canto a los pies y 5 de solera. Algunas tienen el reborde quitado, pero no las de la solera. Tres ímbrex cubren el tejadillo. La fosa presente seis salientes, tres a cada lado, simétricos, como otras ya vistas. No hay caja.

Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan los huesos largos y el cráneo; parte de éste aparece fuera de su sitio, seguramente movido por las aguas, pues el interior del tejadillo se conserva aún húcco. No hay ajuar.

(1) PALOL - CORTES, Op. cit., pág. 139

Enterramiento nº 272.- Fosa de 1,35 x 0,55 mts. y 0,62 de profundidad, con caja de madera de 0,76 mts. de largo x 0,24 de ancho a la cabecera y a los pies, sujeta por 11 clavos de hierro. Las tablas laterales montan sobre las del fondo. No quedan restos del esqueleto ni hay ajuar.

Enterramiento nº 273.- Fosa de 2,10 x 0,80 mts. y 0,94 de profundidad, con caja de madera de 1,70 mts. de largo x 0,50 de ancho a la cabecera (al W.) y 0,42 a los pies, sujeta por 35 clavos de hierro; además hay cuatro abrazaderas de hierro, dos a cada lado, en el centro de las tablas laterales, que sujetaban la tapadera a la caja. Son pletinas en L rematadas en ángulo recto en ambos extremos y sujetas por dos clavos cada una. Miden 12 cms. de largo x 5 6 6 de ancho. No hay restos de esqueleto ni ajuar.

Enterramiento nº 274.- Incineración hallstättica.

Enterramiento nº 275.- Fosa de 1,90 x 0,60 mts. y 0,78 de profundidad, con caja de madera de 1,70 mts. de largo x 0,39 de ancho a los pies, sujeta por 23 clavos de hierro. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan huellas del cráneo.

Ajuar:

1) Hebilla de hierro cuadrangular. Está dentro de la caja, a la derecha de los pies.

Mide 4 x 5 cms.

2) Hebilla de hierro redondeada. Muy estropeada, aparece a la altura del fémur izquierdo, dentro de la caja.

Mide aproximadamente 4 x 3,5 cms.

3) Lima de hierro con el extremo del empuñadura, que sería de madera o hueso, terminado en punta. Se encuentra atravesada a los pies, un poco hacia la derecha, y también dentro de la caja.

Mide 22 cms. de largo x 1,5 de ancho máximo.

A los pies recogemos las tachuelas del calzado.

Enterramiento nº 276.- Fosa de 1,27 x 0,50 mts. y 0,46 de profundidad,

con caja de madera de 0,96 mts. de largo x 0,36 de ancho a la cabecera (al W.) y 0,30 a los pies, sujeta por 20 clavos de hierro. No quedan restos del esqueleto ni hay ajuar.

Enterramiento nº 277.- Fosa de 1,37 x 0,50 mts. y 0,71 de profundidad, con caja de madera de 1,05 mts. de largo x 0,32 de ancho a la cabecera (al W.) y 0,32 a los pies, sujeta por 15 clavos de hierro. Sin restos de esqueleto.

Ajuar:

Vaso de T.S.H. forma 37 tardía tipo D de Palol (1) sin decoración. Tiene una línea horizontal en rehundido en la parte baja de la panza. Barniz perdido. Está completo, aunque fragmentado, y aparece dentro de la caja, a la derecha de la cabeza.

Mide 52 mm. de alto, 112 mm. de diámetro de boca y 45 mm. de diámetro de pie.

Enterramiento nº 278.- Fosa de 2,18 x 0,70 mts. y 0,88 de profundidad, con caja de madera de 1,80 mts. de largo x 0,40 de ancho a la cabecera y 0,35 a los pies, sujeta por 12 clavos de hierro. Se ven muy claramente las paredes y fondo de la caja, de madera oscura y tabla gorda.

Del esqueleto, que estaba con la cabeza al W. y no ocupa toda la caja, sino que es bastante más pequeño, quedan huellas del cráneo y tibias. Sin ajuar.

Enterramiento nº 279.- Incineración de la 1ª Edad del Hierro.

Enterramiento nº 280.- Fosa de 2 x 0,70 mts. y 0,88 de profundidad, con caja de madera de 1,60 mts. de largo x 0,43 de ancho a la cabecera y 0,41 a los pies, sujeta por 19 clavos de hierro. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan huellas de dientes, fémures y caderas. No hay ajuar.

(1) PALOL - CORTES, Op. cit., pág. 139

Enterramiento nº 281.- Incineración hallstättica.

Enterramiento nº 282.- Otra incineración como la anterior

Enterramiento nº 283.- Fosa de 1,25 x 0,57 mts. y 0,56 de profundidad, con caja de madera de 0,90 mts. de largo sujeta por 10 clavos de hierro. Sin restos de esqueleto ni ajuar.

Enterramiento nº 284.- Incineración de época Hallstatt.

Enterramiento nº 285.- Otra incineración Hallstatt.

Enterramiento nº 286.- Fosa de 2,20 x 0,60 mts. y 0,73 de profundidad, con caja de madera de 1,90 mts. de largo x 0,50 de ancho a la cabecera y 0,47 a los pies, sujeta por 17 clavos de hierro. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan huellas de las muelas.

Ajuar:

Hierro cónico que aparece dentro de la caja, a la derecha de las piernas, con la punta hacia los pies.

Mide 30 cms. de largo.

Enterramiento nº 287.- Fosa de 1,02 x 0,46 mts. y 0,62 de profundidad, con caja de madera de 0,88 mts. de largo x 0,28 de ancho al W. y 0,35 al Este, sujeta por 11 clavos de hierro. No quedan restos del esqueleto ni hay ajuar.

Enterramiento nº 288.- Fosa de 2,08 x 0,60 mts. y 0,50 de profundidad, con caja de madera de 1,80 mts. de largo x 0,50 de ancho a la cabecera y 0,40 a los pies, sujeta por 27 clavos de hierro. Las tablas de cabecera y pies montan sobre las del fondo. Del esqueleto, que estaba con la cabeza al W., quedan restos del cráneo.

Ajuar:

1) Hierro cónico. Aparece dentro de la caja, a la izquierda de las tibias, con la punta hacia los pies.

Mide 27 cms. de largo.

2) Gancho de hierro. Está dentro de la caja, a la derecha de los pies. Mide 8 cms. de largo.

Enterramiento nº 289.- Incineración hallstättica.

Enterramiento nº 290.- Fosa de 1,50 x 0,65 mts. y 0,76 de profundidad, con caja de madera de 1,05 mts. de largo x 0,44 de ancho a la cabecera y 0,40 a los pies, sujeta por 14 clavos de hierro. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan vestigios de las muelas. No tiene ajuar.

Enterramiento nº 291.- Fosa de 2,23 x 0,80 mts. y 0,93 de profundidad, con caja de madera de 1,93 mts. de largo x 0,48 de ancho a la cabecera y 0,46 a los pies, sujeta por 24 clavos de hierro: 7 del lateral derecho, 7 del izquierdo, 9 de la tapadera y otro en el centro, abajo. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan huellas del cráneo y de las tibias. Sin ajuar.

Enterramiento nº 292.- Fosa de 1,23 x 0,60 mts. y 0,55 de profundidad, con caja de madera de 0,76 mts. de largo x 0,32 de ancho al W. y 0,33 al Este, sujeta por 16 clavos de hierro. Las tablas de cabecera y pies montan sobre las del fondo. No quedan restos del esqueleto ni hay ajuar.

Enterramiento nº 293.- Fosa de 2,25 x 0,90 mts. y 0,83 de profundidad, con caja de madera de 1,70 mts. de largo x 0,44 de ancho a la cabecera y 0,40 a los pies, sujeta por 14 clavos de hierro. Del esqueleto, que estaba con la cabeza al W., quedan vestigios del cráneo. No tiene ajuar.

A los pies están las tachuelas de las botas.

Enterramiento nº 294.- Es una incineración hallstättica.

Enterramiento nº 295.- Fosa de 1,88 x 0,70 mts. y 0,78 de profundidad, con caja de madera de 1,57 mts. de largo x 0,47 de ancho a la cabecera y 0,40 a los pies, sujeta por 17 clavos de hierro. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan vestigios de los fémures y tibias. Sin ajuar.

Enterramiento n° 296.- Fosa de 2,33 x 0,82 mts. y 0,89 de profundidad, con caja de madera de 1,80 mts. de largo x 0,41 de ancho a la cabecera x (al W.) y 0,32 a los pies, sujeta por 23 clavos de hierro. Además la caja tiene un asa de hierro en el centro de la pared de los pies, que mide 18 cms. de largo x 8 de ancho y está sujeta a la madera de la caja por dos clavos doblados y usados como abrazaderas.

En la cabecera del enterramiento y a unos 30 cms. bajo la superficie hay 5 grandes cantos de río juntos (alguno pesa de 15 a 20 Kgs.). No quedan restos del esqueleto ni hay ajuar.

Enterramiento n° 297.- Fosa de 2,05 x 0,80 mts. y 0,69 de profundidad, con tejadillo de téglulas en su interior. Hay 10 téglulas formando el tejadillo, una de canto a la cabecera, otra también de canto a los pies y 5 formando la solera. Sin caja.

Del esqueleto, que estaba con la cabeza al W., quedan leves vestigios de los fémures; además hay restos de dentadura de un niño muy pequeño a la altura de las caderas. No hay ajuar.

Enterramiento n° 298.- Fosa de 2,53 x 0,96 mts. y 0,97 de profundidad, con caja de madera de 2,03 mts. de largo x 0,45 de ancho a la cabecera y 0,43 a los pies, sujeta por 34 clavos de hierro. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan restos de las tibias, fémures y del húmero derecho. No hay ajuar.

A los pies están las tachuelas de las botas: la izquierda mide 27 cms. de largo x 10 de ancho en la delantera y 6 en el talón. La derecha mide también 27 cms. de largo. Las tachuelas ribetean la bota; además hay una fila recta de tachuelas a lo largo de toda la bota por el centro, interrumpida en el medio, y otras seis filas rectas perpendiculares a la anterior: dos en el talón y cuatro en la delantera.

Enterramiento n° 299.- Fosa de 1,95 x 0,80 mts. y 1,12 de profundidad, con caja de madera de 1,60 mts. de largo x 0,40 de ancho a la cabecera y 0,38 a los pies, sujeta por 24 clavos de hierro. Se ve la huella de las tablas del fondo de la caja. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan huellas del cráneo, dientes y todos los huesos largos. No tiene ajuar.

Enterramiento nº 300.- Es una incineración Hallstatt.

Enterramiento nº 301.- Fosa de 2,14 x 0,80 mts. y 0,88 de profundidad, con caja de madera de 1,70 mts. de largo x 0,50 mts. de ancho a la cabecera y 0,47 a los pies, sujeta por 27 clavos de hierro. Del esqueleto, que estaba con la cabeza al N., quedan huellas del cráneo, muelas, fémures y tibias.

Ajuar:

Hierro cuya forma y cuya sección no se pueden apreciar por la fuerte oxidación. Está dentro de la caja, a la izquierda de las tibias.

Mide 14 cms. de largo x 2 cms. de ancho.

Enterramiento nº 302.- Fosa de 2,65 x 0,80 mts. y 0,96 de profundidad, con caja de madera de 1,90 mts. de largo x 0,55 de ancho a la cabecera y 0,51 a los pies, sujeta por 26 clavos de hierro. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan vestigios de los fémures y de dientes o muelas.

Ajuar:

1) Hierro cónico. Está dentro de la caja, atravesado a los pies, con la punta hacia la derecha.

Mide 26 cms. de largo.

2) Gancho de hierro, muy deshecho. Aparece junto al hierro anterior.

Mide 10 cms. de largo.

Enterramiento nº 303.- Fosa de 2,40 x 0,80 mts. y 0,81 de profundidad, en la que hay una sepultura de téngulas. Hay ocho formando el tejadillo (al que cubren 3 imbrex), otras dos de canto a la cabecera y pies y 4 y media más en la solera. Sin caja. Del esqueleto, que estaba con la cabeza al W., quedan huellas del cráneo, fémures y caderas.

Ajuar:

Hierro cónico que está a la izquierda de los pies, fuera de las téngulas de la solera, aunque junto a ellas, con la punta hacia la cabeza.

Mide 23 cms. de longitud.

Enterramiento nº 304.- Fosa de 1,20 x 0,60 mts. y 0,47 de profundidad, con caja de madera de 0,65 mts. de largo x 0,27 de ancho a la cabecera (al W.)

y 0,25 a los pies, sujeta por 9 clavos de hierro. Sin restos del esqueleto.

Ajuar:

Jarro de cerámica basta color marrón claro con cuerpo ovoide y boca con grueso reborde tronco-cónico, casi cilíndrico. Sin pie. El asa va desde la parte baja del reborde de la boca hasta la parte alta de la panza. Fragmentado, aunque completo. Aparece fuera de la caja, a la altura de la cabeza y a su derecha, caído con la boca hacia los pies.

Mide 173 mm. de alto, 50 mm. de diámetro de base, 93 mm. de diámetro máximo, y 47 mm. de diámetro de boca. El reborde de ésta tiene 22 mm. de alto.

Enterramiento nº 305.- Incineración hallstättica.

Enterramiento nº 306.- Fosa de 2,30 x 0,80 mts. y 0,77 de profundidad, con caja de madera de 1,90 mts. de largo x 0,40 de ancho a la cabecera y 0,34 a los pies, sujeta por 29 clavos de hierro. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan vestigios del cráneo.

Ajuar:

Recipiente de vidrio, totalmente pulverizado. Está dentro de la caja, a la derecha de la cabeza, y aunque a la izquierda también se ve algún escasísimo fragmento de vidrio, pudiera ser del mismo recipiente.

Enterramiento nº 307.- Fosa de 2,20 x 1 metro y 0,86 de profundidad, sin caja. Quedan restos de todo el esqueleto, que estaba con la cabeza al W.: mide 1,53 mts. desde la cabeza a los tobillos. Sobre la cabeza hay un ladrillo de 33 x 33 x 5 cms.

Ajuar:

Hierro que aparece a la derecha de la cabeza.

Mide 17 cms. de largo; la anchura es pequeña, pero no se puede precisar por la oxidación.

A los pies están las tachuelas de las botas.

Enterramiento nº 308.- Fosa de 1,45 x 0,60 mts. y 0,54 de profundidad, con caja de madera de 1,05 mts. de largo que ha sido alcanzada por los arados. Hay un fragmento de ladrillo puesto de canto a la cabecera. Sin restos de esqueleto ni ajuar.

Enterramiento nº 309.— Fosa de 2,20 x 0,70 mts. y 0,77 de profundidad, con caja de madera de 1,60 mts. de largo x 0,42 mts. de ancho a la cabecera y a los pies. No quedan restos del esqueleto ni hay ajuar.

A los pies (al Este) están las tachuelas de las botas. Podemos medir la izquierda (26 cms. de largo x 10 de ancho en la delantera y 6 de ancho en el talón) y ver la disposición de las tachuelas en ella: hay 53 ribeteando toda la bota, 19 formando una fila a lo largo de toda ella, por el centro, 4 en una fila perpendicular a la anterior en la parte más ancha, y otras 4 en otra fila paralela a esta última en el centro del talón.

Enterramiento nº 310.— Fosa de 1,70 x 0,70 mts. y 0,85 de profundidad, con caja de madera de 0,90 mts. de largo x 0,30 de ancho a la cabecera (al W.) y 0,26 a los pies, sujeta por 13 clavos de hierro: 2 del lateral derecho, 2 del izquierdo, 2 de la cabecera, 2 de los pies y 5 de la tapadera. Las tablas de cabecera y pies montan sobre las tablas del fondo. Sorprende el pequeño tamaño de la caja con relación al de la fosa. No quedan restos del esqueleto.

Ajuar:

Cuenco de T.S.H.T. forma 10 de Palol (1) de perfil oval en la parte inferior y recto vertical en la superior. Sin base. Barniz perdido. ~~Intero~~. Está entero y aparece dentro de la caja, a la izquierda de las tibias.

Mide 55 mm. de altura, 40 mm. de diámetro de base y 82 de diámetro de boca.

Enterramiento nº 311.— Fosa de 1,84 x 0,70 mts. y 0,70 de profundidad, sin caja. No quedan restos del esqueleto ni hay ajuar.

Enterramiento nº 312.— Fosa de 1,86 x 0,74 mts. y 0,95 de profundidad, sin caja. Sin restos del esqueleto.

Ajuar:

Hierro cónico. Está a la izquierda de los pies, suponiendo al esqueleto

con la cabeza al W., con la punta hacia el Este.

Mide 30 cms. de longitud.

Enterramiento nº 313.— Fosa de 2,05 x 0,65 mts. y 0,80 de profundidad, con caja de madera de 1,80 mts. de largo x 0,38 de ancho a la cabecera y 0,35 a los pies, sujeta por 14 clavos de hierro. Del esqueleto, que estaba con la cabeza al W., quedan huellas del cráneo y de los fémures.

Ajuar:

1) Hebilla circular de hierro con aguja de bronce de sección circular. Está dentro de la caja a la derecha de la cabeza.

Mide 5 cms. de diámetro. La aguja tiene 5 cms. de largo y 0,3 cms. de sección.

2) Clavo de bronce de sección cuadrada y cabeza anular. Está dentro de la caja, entre los pies.

Mide 67 mm. de longitud. La cabeza tiene (aprox.) 17 mm. de diámetro.

Enterramiento nº 314.— Fosa de 2,08 x 0,80 mts. y 1,05 de profundidad, con caja de madera de 1,73 mts. de largo x 0,46 de ancho a la cabecera y 0,40 a los pies, sujeta por 19 clavos de hierro. Hay un fragmento de ladrillo a los pies, seguramente sobre la caja, y otro a la derecha de las tibias, a la misma altura que el anterior. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan huellas del cráneo.

Ajuar:

Hierro cónico. Está dentro de la caja, a los pies, con la punta hacia la izquierda.

Mide 21 cms. de largo.

Enterramiento nº 315.— Fosa de 1,85 x 0,70 mts. y 0,58 de profundidad, con caja de madera de 1,10 mts. de largo x 0,30 de ancho a la cabecera y a los pies, sujeta por 16 clavos de hierro. Sin restos de esqueleto ni ajuar.

Enterramiento nº 316.— Fosa de 1,74 x 0,77 mts. y 0,63 de profundidad, con caja de madera de 1,27 mts. de largo x 0,32 de ancho a la cabecera y 0,28

a los pies, sujeta por 16 clavos de hierro. Del esqueleto, que estaba con la cabeza al W., quedan huellas de las muelas. Sin ajuar.

Enterramiento nº 317.- Fosa de 1,40 x 0,66 mts. y 0,86 de profundidad, con caja de madera de 25 cms. de anchura y forma semicilíndrica, quizás un tronco de árbol vaciado o mejor una artesa, con tapadera sujeta por un único clavo de hierro. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan huellas de los fémures de un niño muy pequeño. No tiene ajuar.

Enterramiento nº 318.- Fosa de 2 x 0,70 mts. y 0,90 de profundidad, con caja de madera de 1,67 mts. de largo x 0,42 de ancho a la cabecera y 0,38 a los pies, sujeta por 16 clavos de hierro. Del esqueleto, que estaba con la cabeza al W., quedan huellas de muelas y fémures.

Ajuar:

Vaso de T.S.H. forma 37 tardía sin decoración. Barniz perdido. Está entero y aparece dentro de la caja en la esquina izquierda de los pies.

Mide 66 mm. de alto, 47 mm. de diámetro de base y 130 mm. de diámetro de boca.

Enterramiento nº 319.- Fosa de 2,18 x 0,70 mts. y 0,96 de profundidad, con caja de madera de 1,60 mts. de largo x 0,43 de ancho a la cabecera y 0,42 a los pies, sujeta por 17 clavos de hierro. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan huellas del cráneo. No tiene ajuar.

Enterramiento nº 320.- Fosa de 1,95 x 0,70 mts. y 0,86 de profundidad, con caja de madera de 1,63 mts. de largo x 0,45 de ancho a la cabecera y 0,43 a los pies, sujeta por 22 clavos de hierro. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan huellas del cráneo. Sin ajuar.

A los pies, las tachuelas de las botas.

Enterramiento nº 321.- Fosa de 2,20 x 0,80 mts. y 0,89 de profundidad, con caja de madera de 1,65 mts. de largo x 0,45 de ancho a la cabecera. x sujeta por 9 clavos de hierro. Del esqueleto, que estaba con la cabeza al W., quedan

huellas de los fémures, tibias y peronés. No hay ajuar.

Enterramiento nº 322.— Fosa de 2,30 x 0,90 mts. y 1,02 de profundidad, con caja de madera de 1,93 mts. de largo x 0,49 de ancho a la cabecera y 0,47 a los pies, sujeta por 21 clavos de hierro. Las tablas de cabecera y pies montan sobre las del fondo. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan huellas del cráneo con los dientes y de los huesos largos.

Ajuar:

Vaina de cuchillo tipo Simancas, de hierro. No se ve dentro huella alguna del cuchillo. Está casi deshecha y aparece dentro de la caja a la derecha de los tobillos, con la punta hacia la cabeza y el filo hacia afuera.

Mide 11,5 cms. de largo y unos 5,5 cms. de ancho máximo.

A los pies están las tachuelas de las botas.

Enterramiento nº 323.— Fosa de 2,10 x 0,85 mts. y 1,05 de profundidad, con caja de madera de 1,75 mts. de largo x 0,51 de ancho a los pies, sujeta por 16 clavos de hierro. Del esqueleto, que estaba con la cabeza al W., quedan leves vestigios del cráneo y huellas de los fémures.

Ajuar:

Instrumento de hierro, seguramente una lima, con un extremo aguzado para sostener el mango. Muy mal conservado, aparece a la derecha de los pies, con la punta (el mango) hacia la pared de los pies de la caja.

Mide 20 cms. de longitud; la mitad de ella tiene 2 cms. de anchura (la posible lima) y la otra mitad 1,2 cms. de ancho (el empuñador).

Enterramiento nº 324.— Fosa de 1 x 0,53 mts. y 0,45 de profundidad, con caja de madera de 0,88 mts. de largo x 0,28 de ancho al Este, sujeta por 14 clavos de hierro. Las tablas de cabecera y pies montan sobre las del fondo.

Sin restos de esqueleto ni ajuar.

Enterramiento nº 325.— Fosa de 1,74 x 0,72 mts. y 0,70 de profundidad, con caja de madera de 1,40 mts. de largo x 0,34 de ancho a la cabecera y 0,33 a los pies, sujeta por 22 clavos de hierro. Quedan huellas de todo el esqueleto

de un niño, con la cabeza al W. No hay ajuar, aunque a los pies se ven restos de madera que no es de la caja.

A los pies están también las tachuelas de las botas.

Enterramiento nº 326.— Fosa de 2,08 x 0,75 mts. y 0,76 de profundidad, sin caja. Sobre la fosa, y entre la tierra que la llena, hay fragmentos de téglulas y de imbrex en desorden, dando la impresión de un posible saqueo. Del esqueleto se ven pequeños fragmentos de las tibias. No hay ajuar.

Enterramiento nº 327.— Fosa de 1,55 x 0,58 mts. y 0,80 de profundidad, con caja rectangular de madera de 0,90 mts. de largo x 0,30 de ancho, sujeta por 11 clavos de hierro. Las tablas de la cabecera y pies montan sobre las del fondo. No quedan restos del esqueleto ni hay ajuar.

Enterramiento nº 328.— Fosa de 1,14 x 0,50 mts. y 0,60 de profundidad, con caja de madera de 0,75 mts. de largo x 0,28 de ancho a la cabecera y 0,26 a los pies, sujeta por 7 clavos de hierro. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan huellas del cráneo, con una muela. Sin ajuar.

Enterramiento nº 329.— Fosa de forma trapezoidal de 1,23 mts. de larga x 0,60 de ancha ~~axlaxxah~~ al W. y 0,50 al Este, y 0,60 mts. de profundidad, con caja rectangular de madera de 0,90 mts. de largo x 0,34 de ancho, sujeta por 12 clavos de hierro. El fondo de la fosa tiene una solera hecha de fragmentos de téglulas e imbrex. No hay restos de esqueleto ni ajuar.

Enterramiento nº 330.— Fosa de 1,85 x 0,76 mts. y 0,93 de profundidad, con caja de madera de 1,59 mts. de largo x 0,46 de ancho a la cabecera (al W.) y 0,41 a los pies, sujeta por 21 clavos de hierro. Sin restos de esqueleto ni ajuar.

Enterramiento nº 331.— Fosa de 2 x 0,80 mts. y 0,94 de profundidad, con caja de madera de 1,63 mts. de largo x 0,37 de ancho a la cabecera y 0,34

a los pies, sujeta por 16 clavos de hierro. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan huellas del cráneo, húmeros, fémures y tibias. No tiene ajuar.

A los pies están las tachuelas de las botas.

Enterramiento nº 332.- Fosa de 2,05 x 0,73 mts. y 0,98 de profundidad, con caja rectangular de madera de 1,72 mts. de largo x 0,46 de ancho, sujeta por 23 clavos de hierro. Las tablas de cabecera y pies montan sobre las del fondo. No quedan restos del esqueleto ni tiene ajuar.

Enterramiento nº 333.- Fosa de 1,84 x 0,65 mts. y 0,71 de profundidad, sin caja, pero con tejadillo de téglulas en su interior. Hay 4 a cada lado formando el tejadillo (sobre el que se ven restos de una cubrera de imbrex), un fragmento grande de canto a la cabecera y otra entera, también de canto y con el reborde recortado, a los pies. De solera hay 3 téglulas completas, con el reborde hacia arriba, puestas en sentido longitudinal. Algunas téglulas llevan marcada en el reverso una gran aspa, de esquina a esquina, hecha por el alfarero sobre la pasta blanda con dos o tres dedos juntos.

Del esqueleto, que es de un niño y está con la cabeza al W., quedan vestigios del cráneo y huellas de los huesos largos. Sin ajuar.

Enterramiento nº 334.- Fosa de 1,10 x 0,55 mts. y 0,60 de profundidad, con caja de madera de 0,73 mts. de largo x 0,26 de ancho a la cabecera (al W.) y 0,24 a los pies, sujeta por 7 clavos de hierro. Las tablas de la cabecera y pies montan sobre las del fondo. Sin restos de esqueleto ni ajuar.

Enterramiento nº 335.- Fosa de 1,95 x 0,70 mts. y 0,60 mts de profundidad, con tejadillo de téglulas en su interior. Hay 10 formando el tejadillo (5 a cada lado) y 3 y media formando la solera; a estas últimas, puestas con el reborde hacia arriba, se les quitó dicho reborde después de estar colocadas, quedando allí los fragmentos. Algunas téglulas tienen en el reverso la misma marca que las de la tumba nº 333, y otras un semicírculo. Sin caja.

Del esqueleto, que estaba con la cabeza al W., quedan huellas del cráneo y de casi todos los huesos. No tiene ajuar.

Enterramiento nº 336.- Fosa de 2,05 x 0,70 mts. y 0,95 de profundidad, sin caja. Es ptra tumba con tejadillo de téglulas: 12 forman el tejadillo, otras 2 están de canto respectivamente a la cabecera y a los pies y 4 forman la solera. Todas tienen quitado el reborde. Algunas tienen marcado en el reverso una gran V.

El esqueleto está bastante completo, aunque no se puede recoger, pues se deshace; es de un individuo de aprox. 1,75 mts. de altura, con fuertes fémures y tibias y mandíbula muy pequeña. Estaba con la cabeza al W. Sin ajuar.

Enterramiento nº 337.- Fosa de 1,60 x 0,60 mts. y 0,72 de profundidad, con caja de madera de 1,30 mts. de largo sujeta por 7 clavos de hierro: 2 del lateral derecho, 2 del izquierdo, uno de la cabecera, uno de los pies y otro de la tapadera. Del esqueleto, con la cabeza al W., se ven vestigios de los dientes y de los huesos de las piernas. No hay ajuar.

Enterramiento nº 338.- Fosa de 1,05 x 0,50 mts. y 0,58 de profundidad, sin caja, aunque al fondo de la fosa se ven restos de madera hacia el lugar de las tibias. Del esqueleto, que es de un niño pequeño que estaba con la cabeza al W., quedan vestigios del cráneo, con muelas y dientes y del fémur derecho. Sin ajuar.

Enterramiento nº 339.- Fosa de 1,97 x 0,62 mts. y 0,60 de profundidad, sin caja. Quedan vestigios de casi todo el esqueleto, que estaba con la cabeza al W. No tiene ajuar.

Enterramiento nº 340.- Fosa de 2,05 x 0,58 mts. y 0,80 de profundidad, sin caja. Dentro de la fosa, tejadillo formado por 11 téglulas (5 a cada lado, más una sobre la parte derecha), otra de canto a los pies, y varios fragmentos en la solera. Varias imbrices forman la cumbreira y otras tres tapan juntas de las téglulas que forman el tejadillo. Algunas de las téglulas tienen en el anverso la marca V, otras un semicírculo, y otras, en el reverso, una gran X. Todas estas marcas están hechas con los dedos. Además de las téglulas de tamaño normal (50 x 34 cms. aprox.) hay otras de 44 x 31 cms. Quedan huellas de todo el esqueleto, que estaba con la cabeza al W. No hay ajuar.

Enterramiento nº 341.— Fosa de 2 x 0,72 mts. y 0,64 de profundidad, con caja de madera de 1,76 mts. de largo x 0,47 de ancho a la cabecera y 0,36 a los pies, sujeta por 12 clavos de hierro. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan huellas del cráneo y de los huesos largos.

Ajuar:

Cuchillo de hierro. Muy oxidado y fragmentado, aparece dentro de la caja a la altura de la rodilla derecha, o poco más arriba, con la punta hacia los pies y el filo hacia afuera.

Mide 15,5 cms. de longitud total (de ellos 6,5 el mango) y 3,5 cms. de ancho máximo de hoja.

Enterramiento nº 342.— Fosa de 2,07 x 0,72 mts. y 0,87 de profundidad, con caja de madera de 1,75 mts. de largo, sujeta por 23 clavos de hierro. Del esqueleto, que estaba con la cabeza al W., quedan huellas del cráneo y de todos los huesos largos.

Ajuar:

1) Jarrita de cerámica gris, piriforma, con base destacada y boca ligeramente exvasada. Tiene una línea horizontal en rehundido en lo mas ancho de la panza. ~~Kiaax~~ El asa va desde el borde a la parte superior de la panza. Está entera y aparece caída encima de la caja, a la cabecera, ligeramente hacia la izquierda.

Mide 103 mm. de altura, 40 mm. de diámetro de base, 96 mm. de diámetro máximo y 65 mm. de diámetro de boca.

2) Cazuela de cerámica basta de forma tronco-cónica, paredes gruesas y boca con una ligera concavidad hacia adentro. Aparece entera dentro de la caja, a la izquierda de la cabeza, debiendo notarse que la cabeza está muy a la derecha de la caja, casi en la esquina de ella.

Mide 42 mm. de altura, 140 mm. de diámetro medio de base (no es un círculo perfecto), 162 mm. de diámetro medio de boca.

3) Pequeño regatón o chuzo cónico, de hierro, hueco, con huellas de madera en su interior. Está dentro de la caja, a la izquierda de los fémures, ya cerca de la rodilla, con la punta hacia los pies.

Mide 10,5 cms. de largo y 2 cms. de ancho máximo.

4) Tijeras de hierro. Muy oxidadas y fragmentadas, aparecen dentro de

la caja a la altura del hombro derecho, con la punta hacia los pies.

Miden 15 cms. de longitud total y 5 cms. de ancho máximo. La hoja de la tijera, muy pequeña, tiene 6 cms. de longitud.

A la altura del pie derecho se recogen 6 ó 7 tachuelas, que parecen estar alineadas y pueden pertenecer a las botas.

Enterramiento nº 343.— Fosa de 1,37 x 0,60 mts. y 0,66 de profundidad, con caja de madera de 1,03 mts. de largo x 0,33 de ancho a la cabecera y 0,27 a los pies, sujeta por 13 clavos de hierro: 3 del lateral derecho, 4 del izquierdo, 2 de la cabecera, 2 de los pies y 2 de la tapadera. Las tablas de cabecera y pies montan sobre las del fondo. Del esqueleto, que estaba con la cabeza al N., quedan restos de muelas y dientes y leves vestigios de húmeros y fémures.

Ajuar:

1) Plato de T.S.H.T. de forma 4 de Palol (1) con el barniz perdido.

Está fragmentado, pero completo y aparece fuera de la caja, a la derecha de la cabecera.

Mide 173 mm. de diámetro, 32 mm. de alto y 69 mm. de diámetro de pie.

2) Pulsera ó collar de cuentas de ámbar, azabache y vidrio.

De ámbar hay tres: dos de forma cilíndrica, de 11 x 3 mm. y 13 x 5 mm., ésta última decorada con estrias transversales muy juntas, y otra de forma redondeada, muy irregular, de unos 8 mm. de diámetro.

Las de azabache son dos, una de forma almohadillada de 23 x 14 mm. con dos agujeros para el engarce, y otra en forma de prisma de 7 x 15 mm., con las esquinas matadas, decorado con circulitos en cuatro de sus caras.

Hay otra de vidrio azul: es un cubo de 9 mm. de lado con las esquinas matadas formando ocho pequeños triángulos equiláteros tangentes por sus esquinas. Además hay pequeños fragmentos, casi polvo, de vidrio azul y verde, que formarían alguna otra cuenta: ó dos ó tres pequeñas, ó quizás otra grande como la anterior.

Las cuentas aparecen dentro de la caja y a los pies, y por su posición no se puede deducir el orden en que estuvieron engarzadas en el collar ó pulsera.

Enterramiento nº 344.- Fosa de 1,30 x 0,55 mts. y 0,56 de profundidad, con caja de madera de ~~1,10 x 0,34~~ 1,10 mts. de largo sujeta por 9 clavos de hierro. Las tablas de cabecera y pies montan sobre las del fondo. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan vestigios del cráneo, con muelas y dientes, y de los fémures. Sin ajuar.

Enterramiento nº 345.- Fosa de 1,85 x 0,60 mts. y 0,61 de profundidad, con caja de madera de 1,69 mts. de largo x 0,34 de ancho a la cabecera y 0,31 a los pies, sujeta por 22 clavos de hierro. Del esqueleto, que estaba con la cabeza al W., quedan muy leves vestigios del cráneo.

Ajuar:

1) Jarrita de cerámica gris con base cilíndrica, cuerpo bitronco-cónico, más que ovalado, y boca exvasada. El asa va desde la parte superior de la panza al extremo del cuello, bajo el borde. Es muy parecida a la de la sepultura nº 342. Está fragmentada, aunque completa, y aparece en la esquina izquierda de la cabecera de la fosa, a muy poca profundidad (unos 30 cms.), encima de la caja.

Mide 115 mm. de alto, 35 mm. de diámetro de base, 100 mm. de diámetro máximo y 64 mm. de diámetro de boca.

2) Plato de T.S.H.T. de forma 4 de Palol (1) con el barniz perdido. Es muy parecido al de la sepultura nº 343. Aparece entero, junto a la jarrita, contra la pared izquierda de la fosa y encima de la caja.

Mide 164 mm. de diámetro, 23 mm. de alto y 63 mm. de diámetro de pie.

Enterramiento nº 346.- Incineración hallstática.

(1) PALOL - CORTES, Op. cit., pág. 124 y fig. 37

Enterramiento nº 347.— Es un fondo de cabaña de la 1ª Edad del Hierro.

Enterramiento nº 348.— Fosa de 1,95 x 0,68 mts. y 1,02 de profundidad, con caja de madera de 1,65 mts. de largo x 0,48 de ancho a la cabecera y 0,39 a los pies, sujeta por 13 clavos de hierro. Del esqueleto, con la cabeza al N., quedan restos de una muela pequeña, casi sin raíz, del húmero izquierdo, de la columna vertebral y de los fémures.

Ajuar:

1) Pulsera de hierro, casi deshecha, que aparece dentro de la caja a la altura del codo izquierdo.

Mide unos 6 cms. de diámetro.

2) Hierro cónico que está dentro de la caja, junto al brazo derecho, con la punta hacia los pies.

Mide 27 cms. de largo.

Enterramiento nº 349.— Fosa de 1,20 x 0,60 mts. y 0,64 de profundidad, con caja de madera de 0,86 mts. de largo x 0,30 de ancho al Este, sujeta por 11 clavos de hierro. No hay restos de esqueleto ni tiene ajuar.

Enterramiento nº 350.— Fosa de 1,60 x 0,53 mts. y 0,65 de profundidad, con caja de madera de 1,03 mts. de largo x 0,34 de ancho al medio, sujeta por 21 clavos de hierro. La fosa tiene varios fragmentos de ladrillo puestos como solera, y algunos más de canto, revistiendo las paredes. Sin restos de esqueleto ni ajuar.

Enterramiento nº 351.— Fosa de 1,30 x 0,58 mts. y 0,54 de profundidad, con caja de madera de 1 metro de largo x 0,37 de ancho a la cabecera (al W.) y 0,31 a los pies, sujeta por 14 clavos de hierro: 5 del lateral derecho, 5 del izquierdo y 4 de la ~~XXXXXX~~ tapadera. No quedan restos del esqueleto ni hay ajuar.

Enterramiento nº 352.— Fosa de 2,57 x 0,90 mts. y 1,05 de profundidad hasta la solera, que estuvo revestida con paredes de ladrillo; pero está saqueada para llevarse los ladrillos. Las paredes revestían la fosa solamente en

su parte superior: desde la solera a la primera hilada, que es la única que, en parte, se conserva, hay 0,28 mts. Los ladrillos son cuadrados, de 20 ó 21 cms. de lado x 4 de grueso. Entre la tierra salen gran cantidad de pellas de cal, fragmentos de ímbrex de curvatura muy abierta, y cantos de río. La solera es también de cantos de río -e entre ellos dos enormes, quizás de más de 40 kgs. de peso cada uno - y una piedra caliza blanca bajo los pies.

Había vajaja, de la que se recoge algún clavo. El esqueleto se conserva relativamente bien y mide 1,78 mts. desde el cráneo hasta el extremo de las tibias. Estaba con la cabeza al W.

Ajuar:

Aunque no se puede saber si hubo más objetos, al menos se ha conservado, muy mal por ~~ser~~ cierto, la parte delantera de un anillo de hierro con sello rectangular de 8 x 10 mm. Está a la altura de la rodilla izquierda.

Enterramiento nº 353.- Fosa de 1,54 x 0,70 mts. y 0,92 de profundidad, con caja de madera de 1,08 mts. de largo x 0,40 de ancho a la cabecera (al W.) y 0,33 a los pies, sujeta por 21 clavos de hierro. Las tablas de cabecera y pies montan sobre las del fondo. No quedan restos del esqueleto.

Ajuar:

Collar de cuentas de ámbar azabache y vidrio. De ámbar hay 23 cuentas, discoideas, de un diámetro medio de 10- 12 cms. (con un máximo de 14 y un mínimo de 9) y un grosor medio de 4 - 5 mm.

De azabache hay 8 cuentas: una grande, ovalada, de 20 mm. de largo x 17 de ancho, decorada totalmente con incisiones paralelas muy juntas formando diversos grupos. Otra de la misma forma, de 17 x 14 mm., también decorada. Otra semejante, de 14 x 11 mm. De forma cilíndrica hay: una de 13 mm. de largo x 15 de diámetro, decorada con incisiones. Otra de 12 mm. de largo x 16 de diámetro, decorada. Otra de 10 mm. de largo x 13 de diámetro igual a las anteriores y otra de 9 mm. de largo x 13 de diámetro. Finalmente hay una en forma de prisma con las esquinas matadas, de 13 x 11 mm., con decoración de circulitos, igual que varias ya vistas en otros enterramientos.

De vidrio oscuro hay 17 cuentas, de esta forma y color: 2 cilíndricas

negras de 3 mm. de largo x 2 de diámetro; 2 verdes y 2 azules también cilíndricas de 2,5 mm. de largo x 2 de diámetro. Otra negra doble, como dos cilíndricas unidas, de 3,5 mm. de largo x 2 de diámetro. De forma lenticular hay 10 cuentas: 9 negras (una de 6 mm. de diámetro, dos de 5 mm., otras dos de 4 mm., otra de 3,5 mm. y las tres restantes de 2 mm.) y una azul claro de 3 mm. de diámetro.

Además hay bastantes cuentas (no se puede precisar su número, aunque posiblemente fueran 6), casi desintegradas, de vidrio amarillo casi incoloro; por una bastante completa se ve que eran redondeadas, de unos 6 mm. de diámetro.

El collar aparece dentro de la caja, a la altura de la rodilla izquierda, con las cuentas de azabache juntas, aunque dispersas, las de ámbar también ~~juntas~~ juntas (algunas todavía alineadas), varias de canto y otras caídas. Las de vidrio están bajo las de azabache y da la impresión, aunque no hay seguridad, por su mal estado, de que alternaban amarillas y oscuras.

Aunque la posición original completa no se puede precisar, se puede asegurar que iban juntas las de ~~azabache~~ ámbar, y posiblemente las de azabache, aunque cabe la posibilidad de que estas últimas alternasen con las de vidrio. Tampoco se puede descartar la posibilidad de que se trate de varias pulseras: dos de ámbar, una de azabache y otra de vidrio.

A los pies hay 10 tachuelas pequeñas, pertenecientes seguramente al calzado.

Enterramiento nº 354.— Fosa de 1,90 x 0,63 mts. y 1,05 de profundidad, con caja de madera de 1,67 mts. de largo x 0,44 de ancho a la cabecera y a los pies, sujeta por 29 clavos y 12 abrazaderas de hierro. Estas abrazaderas son pletinas en L de 4 cms. de ancho x 11 a 13 de largo cada brazo de la L. Iban sujetas cada una por dos clavos y estaban así distribuidas: 4 sujetan las tablas laterales a las de la cabecera y pies, una en cada esquina; otras 4, bajo las anteriores, sujetan las tablas del fondo a las tablas laterales, y finalmente otras 4 sujetan la tapadera a las tablas laterales. De estas últimas no se puede saber su posición exacta, y parecen ser algo más largas que las anteriores: unos 16 - 17 cms. cada brazo de la L. Las tablas de cabecera y pies montan sobre las del fondo.

Del esqueleto, que estaba con la cabeza al W., quedan vestigios del

cráneo y huellas de fémures, húmeros, tibias y pies.

Ajuar:

1) Broche de bronce en forma de botón doble, el anterior con saliente central semiesférico, borde dentado y decoración de calados triangulares radiales y el posterior un sencillo botón liso para la sujeción. Van unidos por un vástago. Cogida al broche por una correa de cuero que se conserva, va una anilla de bronce, abrazada por la correa de cuero. El conjunto está regularmente conservado. El cardenillo, además del cuero, ha conservado también huesos de los dedos de los pies, sobre los que estaba en broche, dentro de la caja.

Medidas: el broche 31 mm. de diámetro y el botón posterior, 17 mm. de diámetro. Anchura total, 14 mm. La anilla de bronce tiene 25 mm. de diámetro y sección circular de 4 mm. de diámetro:

2) Hebilla de cinturón de bronce de forma trapecial; la base mayor es en la que se inserta la aguja, que es de hierro. El bronce tiene sección rectangular de 4 x 5 mm. de término medio. y está decorado en su cara anterior con grupos de incisiones paralelas (algunas apenas se ven por la oxidación). Presenta también una acanaladura a lo largo de la base mayor. Los lados del trapecio que forma la hebilla se prolongan y rematan en sendas esferas decoradas también con dos líneas paralelas incisas cerca de la unión con el vástago. En una de ellas ya no se aprecia la decoración. Conservación regular. Aparece dentro de la caja, bajo el pie derecho.

Mide 30 mm. de base mayor, 25 de base menor y 23 los lados, que llegan a los 37 con la prolongación y remate esférico. Las esferas tienen 8 mm. de diámetro. La aguja mide 27 mm.

A los pies están las tachuelas de las botas.

Enterramiento nº 355.— Fosa revestida con paredes de ladrillo de estas medidas interiores: 1,64 mts. de largo x 0,26 de ancho a la cabecera, abriendo al medio hasta los 0,32 mts., y la misma medida, 0,32 mts., a los pies. Profundidad total, 0,70 mts. Profundidad desde la hilada superior de ladrillo hasta la solera, 0,34 mts. La solera es también de ladrillo. Se conservan 7 hiladas de ladrillo, verticales; sin embargo, unos ladrillos sueltas sobre estas 7 hiladas a la cabecera y a los pies permiten ver que la fosa cerraría con otras 2 ó 3 hiladas, formando una falsa bóveda.

Sin caja. Se ve el lugar donde estuvo el cráneo, al N., aunque ya no queda nada de él. Del resto del esqueleto se conserva un pequeño fragmento de la cabeza del fémur derecho, perteneciente a una niña, quizá de unos 5 años.

Ajuar:

1) Pulsera de cobre de forma ovalada y sección laminar, que cierra por medio de un clavillo y está decorada con grupos de tres incisiones paralelas formando metopas que encierran cada una un aspa. La decoración está casi borrada y la pulsera medianamente conservada -bastante oxidada- aunque entera.

Mide 60 x 68 mm. La sección de la lámina de cobre es de casi 4 mm., engrosando en el cierre hasta los 5,5 mm.

2) Pulsera de cobre ó bronce semejante a la anterior, aunque esta cierra sencillamente por aproximación de los extremos. La decoración se reduce a los extremos: un circulito con un punto central, flanqueado por dos rayas verticales a cada lado. Bien conservada y entera.

Mide 60 mm. de diámetro, por término medio. La anchura de la lámina de cobre, que es algo más gruesa que la anterior, es de 3,5 mm., llegando en los extremos a los 4,5 mm.

3) Pulsera formada por un hilo de bronce que se aplasta en los extremos en forma de lámina. ~~Cierra~~ Cierra por aproximación. Los extremos están decorados cada uno con cuatro aspás separadas entre sí por líneas verticales. Perfectamente conservada.

Mide 64 - 66 mm. de diámetro. El hilo de bronce tiene 3 mm. de diámetro. La lámina de los extremos, 5,5 mm. de anchura.

4) Pulsera formada por un hilo de bronce aplastado en los extremos, que están perforados para formar el cierre. Sin decoración. Conservación perfecta.

Mide 62 mm. de diámetro. El hilo de bronce tiene 2 mm. de diámetro. ~~Los extremos~~ Las cuatro pulseras están juntas y concéntricas a la altura de la cadera derecha, y tumbadas, no de canto. La cabeza del fémur derecho se conserva junto a ellas.

5) Osculatorio de bronce con anilla de sección cuadrada decorada con tres grupos de tres incisiones paralelas en anverso y reverso. Junto al astil

tiene dos pequeños apéndices, como formando un lazo.

El astil tiene en el centro un ensanchamiento prismático decorado con profundas incisiones, sobre todo en las dos caras que presenta el osculatorio puesto de perfil. El pájaro del remate está también decorado con incisiones en la cola y alas. Muy bien conservado. Aparece entre entre la cabecera de la niña y la pared de la fosa, casi junto a esta, con la anilla hacia la derecha y el pájaro mirando hacia la pared.

A la izquierda de los pies encontramos 14 tachuelas, y otras 11 entre la cabeza y la pared de la fosa, desde el osculatorio hasta la esquina ~~del~~ derecha de la fosa.

Enterramiento nº 356.— Fosa de 2 x 0,70 mts. y 1 metro de profundidad, con caja rectangular de madera de 1,78 mts. de largo x 0,40 de ancho, sujeta por 23 clavos de hierro. Del esqueleto, que estaba con la cabeza al W., quedan huellas del fémur derecho.

Ajuar:

1) Hierro cónico. Está dentro de la caja, junto a la tibia derecha, con la punta hacia la cabeza.

Mide 31 cms. de largo.

2) Gancho de hierro. Aparece, muy oxidado y estropeado, bajo el hierro anterior.

Mide 12 cms. de largo.

A los pies, las tachuelas de las botas.

Enterramiento nº 357.— Fosa de 2 x 0,74 mts. y 1,25 de profundidad, con caja de madera de 1,55 mts. de largo x 0,50 de ancho a la cabecera y 0,45 a los pies, sujeta por 21 clavos de hierro. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan huellas del cráneo, húmeros, fémures y tibias. Sin ajuar.

A los pies están las tachuelas de las botas.

Enterramiento nº 358.— Fosa revestida con paredes de ladrillo de estas medidas interiores: 1,80 mts. de largo x 0,45 de ancho a la cabecera y 0,37 a los pies. En la parte izquierda, cabecera y pies, quedan 15 hiladas de ladri-

llo, y 17 en la parte derecha; en estas últimas se ve ya el inicio de la falsa bóveda de la cubierta. El fondo de la fosa está a 1,30 mts. de profundidad; pero sobre él hay una gran piedra a la cabecera, a 0,95 mts. de profundidad, y otras piedras a los pies, a 1 metro de profundidad; sobre ellas descansaba el ataúd, y, posiblemente, un suelo de argamasa se extendía entre ambos soportes. Al hundirse, ha quedado parte del esqueleto sobre estas piedras, cayendo la mayoría al fondo de la fosa. La profundidad desde la hilada superior de ladrillo hasta el fondo es de 1,01 mts.

Entre la tierra de la fosa sale gran cantidad de pellas de cal, algunas formando planchas grandes de diferente espesor, y algún fragmento minúsculo de estuco de muy buena calidad de colores rojo, amarillo, verde y marrón. Del esqueleto, que estaba con la cabeza al W., se conserva el cráneo, que ha caído al fondo de la fosa, las tibias, que han quedado de punta entre el fondo y las piedras de los pies, y los húmeros, también en posición vertical entre el fondo y la piedra de la cabecera. La caja no se puede medir, por estar los clavos en desorden. Recogemos 17 clavos.

Ajuar:

1) Ungüentario de vidrio incoloro, con panza de forma bulbosa aplastada y cuello cilíndrico. Está muy fragmentado, pero se puede reconstruir en parte. Aparece sobre el fémur derecho, cerca de la rodilla.

Mide 93 mm. de altura a falta de la boca, que no se puede reconstruir; de ellos 47 son el cuello. El diámetro de la panza es de 94 mm.

2) Hierro cónico. Está dentro de la caja, junto al pie derecho, con la punta hacia los pies.

Mide 30 cms. de largo.

3) Gancho de hierro; la parte recta es una pletina y la curva tiene sección circular. Bien conaervado, aparece junto al hierro anterior.

Mide 15 cms. de largo x 6 de diámetro de la parte curva.

Enterramiento nº 359.— Fosa de 1,35 x 0,55 mts. y 0,64 de profundidad, con caja de madera de 1,07 mts. de largo x 0,33 de ancho al W., sujeta por 8 clavos de hierro. No quedan restos del esqueleto.

Ajuar:

1) Cuenco de T.S.H.T. de forma tronco-cónica que termina en un borde casi vertical. Sólo conserva un poco de barniz en el interior del fondo. Pasta de muy mala calidad. Como decoración tiene dos líneas horizontales en rehundido por el interior, cerca del fondo; y otras dos al exterior, una en la parte alta y otra en la parte media de la panza. Fragmentado, pero completo. Aparece boca abajo dentro de la caja, al Este, es decir, en la posición teórica de los pies.

Mide 52 mm. de altura, de ellos 21 del borde, 116 mm. de diámetro de boca y 46 mm. de diámetro de base.

2) Hierro cónico. Está, muy estropeado, a la cabecera, dentro de la caja.

Mide 12 cms. de largo x 1,3 de diámetro de base.

Enterramiento nº 360.— Fosa revestida de paredes de ladrillo, de estas medidas interiores: 2 mts. de largo x 0,61 de ancho a la cabecera y 0,53 a los pies. Profundidad total, 0,97 mts. Profundidad desde la hilada superior de ladrillo hasta la solera, 0,55 mts. En la hilada superior de la pared, aparte de fragmentos de ladrillos rectangulares, se ven también ladrillos cuadrados de 20 cms. de lado x 3 de grueso. En la solera hay otros también de forma cuadrada de 30 cms. de lado x 4 de grueso; y de este mismo tipo encontramos varios puestos de canto en el fondo, casi junto a la pared, que no sabemos si han caído de la cubierta -caso de que la hubiera- ó si se colocaron allí por sobrantes.

La caja mide 1,75 mts. de largo x 0,50 de ancho a la cabecera y 0,46 a los pies y está sujeta por 30 clavos de hierro. Las tablas de cabecera y pies montan sobre las del fondo. Del esqueleto, que estaba con la cabeza al W., quedan fragmentos del cráneo con bastantes muelas y dientes. Sin ajuar.

Enterramiento nº 361.— Fosa cuyas dos paredes largas están revestidas con paredes de ladrillo; no así las de cabecera y pies. Tiene estas medidas interiores: 2,07 mts. de largo x 0,56 de ancho a la cabecera y 0,49 a los pies (al Este). Profundidad total, 0,87 mts. Profundidad desde la hilada superior de ladrillo hasta la solera (también de ladrillo), 0,45 mts. Se han conservado 11 hiladas. No queda resto alguno del esqueleto.

Ajuar:

1) Cuchillo tipo "Simancas" con mango de hierro que tuvo cachas de madera ó hueso -ya desaparecidas- sujetas por dos pasadores. Un clavo en la vaina, en la parte opuesta al filo, sujeta una delgada correa de cuero que abraza al cuchillo por su parte más ancha y serviría para sujetarlo. Las cantoneras de la vaina son de cobre y tienen un fino dentado en la parte interior, pero sólo en el anverso del cuchillo.

Este anverso de la lámina está cubierto con una fina lámina de cobre, totalmente decorada en relieve: en la parte más ancha hay un círculo que encierra otro de espiguilla y un circulito central. De este círculo a la punta de la vaina va una línea recta flanqueada por dos curvas simétricas, semejantes a zarcillos. Finalmente, la parte superior, sobre el círculo, que es cuadrada, tiene una decoración a base de curvas y rectas que parten de forma radial del centro del cuadrado, formando cuatro de ellas una especie de cruz de Calatrava.

La punta de la vaina es de hierro con unos pequeños salientes que suponemos sujetarían un remate, posiblemente esférico, de madera o hueso. Conservación mala, pero el hecho de estar colocado el cuchillo con la decoración hacia abajo, ha ayudado seguramente a su conservación.

Medidas: longitud total, 210mm. Anchura máxima, 48 mm. Longitud de la vaina, 160 mm. Anchura de las cantoneras de la vaina en la parte del filo, 10 mm. Anchura de las cantoneras en la parte opuesta al filo, 7 mm.

2) Azuela de hierro con la prolongación posterior de sección cuadrada. Está entera, aunque muy oxidada.

Medidas: longitud total, 19 cms. (medidos en línea recta). Anchura de corte, 7 cms. Anchura de la parte posterior, 2,5 cms. Diámetro del agujero para enmangar, 4,5 cms.

3) Escoplo de hierro con mango de hueso. Tiene dos salientes en forma de cruz que, con un aro de hierro sobre ellos, hacen tope con el mango. El escoplo tiene sección cuadrada en su unión con el mango. Regularmente conservado.

Mide 20 cms. de largo, de los que 6 pertenecen al mango. En la unión con el mango tiene 1,6 cms. de lado.

4) Hebilla redonda de hierro, muy oxidada.

Mide 3 cms. de diámetro.

El ajuar aparece así: todo dentro de lacaja; el cuchillo a la altura

del pie izquierdo, con la punta hacia la pared izquierda de la fosa. Junto a él el escoplo, los mangos de cuchillo y escoplo juntos y apuntando en la misma dirección. La hebilla a la altura del pie derecho; y la azuela junto al cuchillo, un poco hacia la cabeza y de canto. Hay que hacer notar que azuela y escoplo son instrumentos de carpintero.

A los pies están las tachuelas de las botas.

Enterramiento nº 362.— Fosa de 2,16 x 0,70 mts. y 0,74 de profundidad, con caja de madera de 1,70 mts. de largo x 0,43 de ancho a la cabecera y 0,38 a los pies, sujeta por 20 clavos de hierro. Del esqueleto, con la cabeza al W., sólo quedan vestigios de dientes ó muelas.

Ajuar:

1) Vasito de vidrio, seguramente un ungüentario. Casi pulverizado, está en la esquina derecha de los pies de la caja, no se puede saber si dentro o sobre ella.

2) Hierro cónico. Está, bastante bien conservado, a los pies, dentro de la caja, con la punta hacia la izquierda.

Mide 27 cms. de largo.

A los pies, las tachuelas del calzado.

Enterramiento nº 363.— Fosa de 1,45 x 0,60 mts. y 0,80 de profundidad, con caja de madera de 1,20 mts. de largo x 0,35 de ancho a la cabecera, sujeta por 12 clavos de hierro. Del esqueleto, que estaba con la cabeza al W., quedan huellas del cráneo, con dientes y muelas, y de las tibias.

Ajuar:

Pulsera ó collar de cuentas de ámbar, azabache y vidrio. Hay 5 de ámbar: 2 discoideas, de 8 mm. de diámetro x 3 de grueso; otras dos de igual forma de 12 y 13 mm. de diámetro x 3 y 4 de grueso, respectivamente; y otra de forma tubular aplastada, de 12 mm. de largo x 5 y 8 mm. de diámetros mínimo y máximo.

De azabache hay 4: una de forma prismática con las esquinas matadas, de 11 x 10 mm., decorada con circulitos. Otra de forma de barril, decorada con dos series de incisiones paralelas, de 13 mm. de largo (por término medio) x 13 de

diámetro máximo; y dos discoideas, decoradas la una con una serie de incisiones y la otra con dos insisiones. Miden respectivamente 6 mm. de largo x 18 de diámetro máximo y 8 mm. de largo x 15 de diámetro. Finalmente hay una cuenta de vidrio azul, discoidea, de 7,5 mm. de largo x 9 de diámetro y fragmentos de una ó dos pequeñas verdes, también de vidrio.

Las cuentas aparecen en la esquina derecha de la cabecera de la caja y dentro de ella. Aunque se hace un esquema de cómo aparecen en la excavación, no se puede saber la forma en que estuvieron engarzadas.

Enterramiento nº 364.— Fosa de 2,10 x 0,80 mts. y 1 metro de profundidad, con caja de madera de 1,86 mts. de largo x 0,41 de ancho a la cabecera y 0,37 a los pies, sujeta por 21 clavos de hierro. Las tablas de cabecera y pies montan sobre las del fondo. De los clavos, 6 son del lateral derecho, 4 del izquierdo, 3 de la cabecera, 3 de los pies y 5 de la tapadera. Del esqueleto, con la cabeza al N., quedan huellas del cráneo y de todos los huesos largos. Se ven también restos de la madera de la caja, de tabla gruesa. Sin ajuar.

A los pies, las tachuelas de las botas.

Enterramiento nº 365.— Fosa de 1,20 x 0,54 mts. y 0,64 de profundidad, con caja de madera de 0,90 mts. de largo que sólo tiene dos clavos, que, por su posición, son de la tapadera; quizá fuese un tronco ahuecado. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan vestigios del cráneo y de los fémures. No hay ajuar.

Enterramiento nº 366.— Fosa de 1,25 x 0,50 mts. y 0,80 de profundidad, con tejadillo de tégulas en su interior: seis forman el tejadillo —tres a cada lado—, cubierto por tres imbrex; dos están puestas de canto a la cabecera y a los pies, respectivamente, y otras dos y media forman la solera. Además hay algún fragmento tanto de teja plana como de curva a los lados del tejadillo. Varias de las tégulas están marcadas con una gran X y otras con una V.

La sepultura se conserva todavía hueca, pero del esqueleto, que estaba con la cabeza al W., sólo quedan restos de tres o cuatro dientes. No hay caja ni ajuar.

Enterramiento nº 367.- Fosa de 2 x 0,80 mts. y 1,02 de profundidad, con caja de madera de 1,92 mts. de largo x 0,33 de ancho a la cabecera y 0,34 a los pies, sujeta por 19 clavos de hierro. Quedan vestigios de todo el esqueleto, que estaba con la cabeza al W. Sin ajuar.

A los pies están las tachuelas de las botas: la derecha se puede medir y tiene 26 cms. de largo. Las tachuelas la ribetean, pero no se puede precisar si hay más tachuelas por el centro de ellas.

Enterramiento nº 368.- Fosa de 1,95 x 0,75 mts. y 1,03 de profundidad, con caja de madera de 1,68 mts. de largo x 0,43 de ancho a la cabecera y 0,40 a los pies, sujeta por 18 clavos de hierro. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan huellas del cráneo y de todos los huesos largos. No hay ajuar.

Enterramiento nº 369.- Fosa de 1,40 x 0,58 mts. y 0,71 de profundidad, con caja rectangular de madera de 1,12 mts. de largo x 0,27 de ancho, sujeta por 11 clavos de hierro. Del esqueleto, que estaba con la cabeza al W., sólo quedan huellas de dientes y muelas.

Ajuar:

1) Vaso de T.S.H. forma 37 tardía tipo D de Palol (1) con el barniz perdido. Está fragmentado, pero completo. Aparece en la esquina izquierda de los pies de la fosa, encima de la caja.

Mide 55 mm. de altura, 110 mm. de diámetro de boca y 50 mm. de diámetro de pie.

2) Collar ó pulsera de cuentas de azabache y vidrio. De azabache hay tres: una redondeada, aplastada por los polos, de 15 mm. de diámetro máximo y 10 de diámetro mínimo, decorada con series de incisiones paralelas; otra de forma de escarabeo de 20 x 13 mm. y 7 de grosor máximo, decorada como la anterior y con dos agujeros para ensartar, y, finalmente, otra prismática de 17 mm. de largo y sección pentagonal irregular, con decoración sobre dos de sus lados

consistente en tres circulitos con un punto central. Tiene también dos agujeros para ensartar.

Las de vidrio son: tres enteras de color verdi-negro y forma redonda aplastada por los ejes: dos de ellas miden 13 x 9 mm. y la otra 12 x 7 mm. Otras dos también enteras de igual forma y de color amarillo, de medidas 14 x 7,5 mm. y 13 x 6 mm. Otra de igual forma, verdi-negra, fragmentada, pero completa, de 14 x 9 mm. y fragmentos de otra mucho más pequeña, azul.

Las cuentas aparecen esparcidas por todo el enterramiento, de esta forma: la de azabache redonda está a la altura de la cabeza; la de forma de escarabajo, junto al fémur derecho; la prismática de azabache, junto a la tibia derecha; y las de vidrio rotas a los pies. Pero como dentro del vaso de terra sellada se encontraron dos cuentas de vidrio y bajo él otras tres, se puede suponer que estuvieron allí todas, rodando después varias piezas al interior de la caja al hundirse ésta.

Enterramiento nº 370.— Fosa de 1,40 x 0,50 mts. y 0,83 de profundidad, con caja de madera de 1.07 mts. de largo x 0,30 de ancho a la cabecera y 0,28 a los pies, sujeta por 13 clavos de hierro: 4 del lateral derecho, 2 del izquierdo, 2 de la cabecera, 1 de los pies y 4 de la tapadera. Las tablas de cabecera y pies montan sobre las del fondo. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan huellas del cráneo, con muelas y dientes, y de las tibias. Sin ajuar.

Enterramiento nº 371.— Fosa de 1,30 x 0,50 mts. y 0,66 de profundidad, con caja de madera de 0,80 mts. de largo x 0,30 de ancho a la cabecera y 0,28 a los pies, sujeta por 17 clavos de hierro. Del esqueleto, que estaba con la cabeza al W., sólo quedan leves vestigios de los dientes. No hay ajuar.

Enterramiento nº 372.— Fosa de 1,95 x 0,68 mts. y 0,97 de profundidad, con caja de madera de 1,75 mts. de largo x 0,45 de ancho a la cabecera y 0,35 a los pies, sujeta por 20 clavos de hierro: 5 del lateral derecho, 6 del izquierdo, y 9 de la tapadera. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan huellas del cráneo y de los huesos largos.

Ajuar:

Anilla de hierro, seguramente una hebilla de cinturón. Muy oxidada y

fragmentada, aparece dentro de la caja, en la esquina izquierda de los pies.

Mide unos 4,5 cms. de diámetro.

Enterramiento nº 373.- Fosa de 2 x 0,70 mts. y 0,93 de profundidad, con caja de madera de 1,73 mts. de largo x 0,43 de ancho a los pies, sujeta por 18 clavos de hierro. La tabla de los pies monta sobre las del fondo. Quedan restos de todo el esqueleto, que estaba con la cabeza al W.

Ajuar:

1) Parte de un plato de T.S.H.T. de forma 5 de Palol (1) con pequeño reborde en la boca y pie poco marcado. Conserva algún ligero resto de barniz en el interior. Muy fragmentado, aparece en la cabecera de la fosa, a la altura del hombro izquierdo, pero bastante más arriba de la caja.

Mide 56 mm. de altura, 266 mm. de diámetro (si estuviera completo) y 86 mm. de diámetro de pie.

2) Anilla de hierro, seguramente una hebilla de cinturón, redonda. Está dentro de la caja, a la altura de la tibia izquierda.

Mide 6 cms. de diámetro.

Hay dos o tres tachuelas a los pies.

Enterramiento nº 374.- Fosa de 1,93 x 0,63 mts y 0,85 de profundidad, sin caja. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan huellas del cráneo. No tiene ajuar.

Enterramiento nº 375.- Fosa de 2,30 x 0,80 mts. y 0,83 de profundidad, con tejadillo de tegulas en el interior. Tiene 6 y media a cada lado formando el tejadillo y otra entera, más varios fragmentos, como solera. Sin caja. Ha sido alcanzado el tejadillo por los arados; por otra parte, las 6 tégulas centrales del tejadillo se han hundido, quedando planas sobre el enterramiento. Las tégulas son de tamaño normal (30 x 30 cms.) y algunas llevan marcada una V. Quedan restos de todo el esqueleto, que estaba con la cabeza al W. No hay ajuar.

(1) PALOL - CORTES, Op. cit., pág. 127

Enterramiento nº 376.— Fosa de 1,50 x 0,55 mts. y 0,54 de profundidad, sin caja. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan vestigios de las muelas y de los huesos de piernas y brazos.

Ajuar:

1) Instrumento de hierro semejante a un clavo sin cabeza. Está, casi deshecho, a la altura del pié derecho, con la punta hacia el Este.

Mide 11 cms. de largo.

2) Hierro muy parecido al anterior, pero aún más delgado. Está a la altura de la cadera izquierda, con la punta hacia la izquierda de la fosa.

Mide 11,5 cms. de largo.

3) Otro hierro como los anteriores, pero con la diferencia de terminar por un extremo en una especie de cabeza de sección cuadrada, seguramente. Está a la altura de la cabeza, con la punta hacia el W.

Mide 12 cms. de largo y 1,5 de sección en la cabeza.

Enterramiento nº 377.— Gran fosa de 3 x 1,37 mts. y 1,03 de profundidad, que estuvo revestida de paredes de ladrillo, pero ha sido saqueadaⁿ, llevándose todos los ladrillos. En el fondo de la fosa se encuentran gran cantidad de fragmentos de ladrillo, téglulae y de imbrex, con pellas de cal, clavos sueltos y fragmentos de cantoneras de hierro de la caja. También encontramos un fragmento de fémur, que comprende la cabeza y más de media caña, dos fragmentos de tibia y un fragmento de cadera. No se puede saber si hubo ajuar.

Enterramiento nº 378.— Fosa de 1,90 x 0,84 mts. y 0,77 de profundidad, sin caja. Hay 4 baldosas de 47 x 34 cms., más 2 pequeños fragmentos, formando la solera. Además hay varios fragmentos de baldosa a unos 20 cms. sobre el esqueleto; seguramente estuvieron de cⁿto revistiendo las paredes, pues quedan aún dos a la cabecera en esa posición. Quedan restos de todo el esqueleto, que estaba con la cabeza al W.

Ajuar:

Cuenco de T.S.H.T. de forma 11 de Palol (1), decorado a ruedecilla: una

franja inmediatamente sobre el baquetón, al comienzo del cuello, y otra bajo el baquetón, en la parte superior de la panza. Está completo. Aparece en dos fragmentos, que, a su vez, están fragmentados; uno está cerca de la esquina derecha de los pies de la fosa y el otro en el centro, junto a la pared derecha de la fosa. Ambos fragmentos aparecen a unos 30 cms. sobre la solera.

Mide 76 mm. de altura, 153 mm. de diámetro de boca y 59 mm. de diámetro de base. El cuello tiene 34 mm. de alto, a partir del baquetón.

Enterramiento nº 379.— Fosa de 2,18 x 0,94 mts. y 0,93 de profundidad, con caja de madera de 1,85 mts. de largo x 0,34 de ancho a la cabecera y 0,27 a los pies, sujeta por 11 clavos de hierro: 2 del lateral derecho 2 del izquierdo, uno de la cabecera, uno de los pies y 5 de la tapadera. Las tablas de cabecera y pies montan sobre las del fondo. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan vestigios del cráneo, fémur izquierdo y extremos inferiores de las tibias. No hay ~~ajuar~~ ajuar.

A los pies, las tachuelas de las botas.

Enterramiento nº 380.— Incineración Hallstatt.

Enterramiento nº 381.— Fosa de 2,40 x 0,75 mts. y 0,79 de profundidad, con caja de madera de unos 2 mts. de largo, sujeta por 20 clavos de hierro. Del esqueleto, que estaba con la cabeza al W., quedan huellas del cráneo y de los huesos largos. Sin ajuar.

A los pies, las tachuelas de las botas.

Enterramiento nº 382.— Fosa de 1,63 x 0,72 mts. y 0,63 de profundidad, con tejadillo de tégulas: 4 a cada lado, 2 de canto a la cabecera y pies y 3 en la solera. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan restos del cráneo, con muelas y dientes, y de los fémures.

Ajuar:

1) Cuenco de T.S.H.T. de forma 10 de Palol (1), con una concavidad car-

ca del borde, éste ligeramente exvasado. Barniz perdido. Está completo, pero muy fragmentado. Está sobre la solera, a la izquierda de la cabeza, boca abajo.

Mide 46 mm. de alto, 101 de diámetro de boca y 50 de diámetro de base.

2) Anillo de cobre de sección laminar. Está roto y deformado y se recoge fuera del tejadillo, cerca del fondo de la fosa.

La lámina de cobre mide 5,5 mm. de anchura máxima y va adelgazando hasta menos de 2 mm.

Enterramiento nº 383.- Fosa de 2,05 x 0,80 mts. y 1,08 de profundidad, con caja de madera de 1,70 mts. de largo x 0,42 de ancho a la cabecera y 0,37 a los pies, sujeta por 16 clavos de hierro: 2 del lateral derecho, 5 del izquierdo, uno de la cabecera, 3 de los pies y 5 de la tapadera. Las tablas de cabecera y pies montan sobre las del fondo. La fosa tiene seis salientes, tres a cada lado, simétricos. Quedan restos de todo el esqueleto, que estaba con la cabeza al N. Sin ajuar.

A los pies, las tachuelas de las botas.

Enterramiento nº 384.- Fosa de 2 x 0,70 mts. y 0,77 de profundidad, sin caja. La fosa tiene 4 salientes, 2 a cada lado, simétricos. Del esqueleto, con la cabeza al N., quedan huellas del cráneo y de los huesos de las piernas. No hay ajuar.

Enterramiento nº 385.- Fosa de 0,87 x 0,40 mts. y 0,44 de profundidad, sin caja. No quedan restos de esqueleto ni hay ajuar.

Enterramiento nº 386.- Fosa de 2,70 x 0,84 mts. y 1,02 de profundidad, con caja de madera de 2,21 mts. de largo x 0,50 de ancho a la cabecera y 0,46 a los pies, sujeta por 18 clavos de hierro: 4 del lateral derecho, 4 del izquierdo, 2 de la cabecera, 2 de los pies y 6 de la tapadera. Las tablas de cabecera y pies montan sobre las del fondo. La fosa tiene 6 salientes, 3 a cada lado, simétricos. Quedan vestigios de todo el esqueleto, que estaba con la cabeza al N.

Ajuar:

1) Gran plato de T.S.H.T. de forma 4 de Palol (1), sin pie pero con una zona central rehundida en la base. Totalmente fragmentado y muy exfoliado, es la pieza de sigillata peor conservada de la Necrópolis. Barniz perdido. Está encima de la caja, contra la pared derecha de la fosa, a la derecha de los pies.

Mide 41 mm. de altura y 264 mm. de diámetro, contando el reborde plano de 25 mm.

2) Jarra de cerámica de cuerpo ovoide y cuello corto que se ensvasa en la boca. El asa va desde el borde a la parte superior de la panza. Conserva restos de pintura roja, que la cubría totalmente. Está decorada con un fino espátulado vertical apenas perceptible en el cuello y parte superior de la panza. Le falta un pequeño fragmento de la boca, pero, por lo demás, está entera. Aparece encima de la caja, a la altura del pie derecho.

Mide 198 mm. de altura, 143 mm. de diámetro máximo, 74 mm. de diámetro máximo y 52 mm. de diámetro de boca.

3) Tres pequeños bronceos fechados entre los años 335 y 354. Conservación mala, pero que ha permitido su clasificación. Están entre los pies, uno sobre otro, y puestos planos, no de canto.

A los pies están las tachuelas de las botas.

0'66

Enterramiento nº 387. - Fosa de 2,30 x 0,86 mts. y 0,84 de profundidad, con caja de madera de 1,82 mts. de largo x 0,44 de ancho a la cabecera y 0,29 a los pies, sujeta por 29 clavos de hierro. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan vestigios de dientes o muelas y de los huesos de piernas y brazos. Sin ajuar.

Enterramiento nº 388. - Fosa de 1,90 x 0,60 mts. y 0,70 de profundidad, con caja de madera de 1,70 mts. de largo x 0,42 de ancho a la cabecera y a los pies, sujeta por 18 clavos de hierro. Las tablas de cabecera y pies montan sobre las del fondo. Del esqueleto, que estaba con la cabeza al W., quedan vestigios del cráneo y de los huesos largos. No hay ajuar.

(1) PALOL - CORTES, Op. cit., pág. 124 y ~~lám~~ fig. 37.

A los pies, las tachuelas de las botas.

Enterramiento nº 389.- Fosa de 2,35 x 0,85 mts. y 0,93 de profundidad, con caja de madera de 1,90 mts. de largo x 0,60 de ancho a la cabecera y 0,42 a los pies, sujeta por 20 clavos de hierro. Todas las tablas laterales de la caja (las de cabecera y pies y las dos largas) montan sobre las tablas del fondo. ~~La~~ La fosa tiene ~~tres~~ seis salientes, tres a cada lado, simétricos. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan restos de bastantes huesos, algunos movidos de supitio: así, el cráneo está a la altura de la cintura, ~~lata~~ la tibia izquierda está atravesada, y de los huesos de los brazos no se ve huella.

Ajuar:

Hierro cónico. Está a los pies, con la punta hacia la cabeza.

Mide 30 cms. de largo.

Enterramiento nº 390.- Fosa de 1,83 x 0,70 mts. y 0,82 de profundidad, con caja de madera de 1,26 mts. de largo x 0,40 de ancho a la cabecera y 0,21 a los pies, sujeta por 18 clavos de hierro. La fosa tiene 4 salientes, 2 a cada lado, simétricos. Del esqueleto, que estaba con la cabeza al W., quedan huellas de los dientes y de los huesos de las piernas. No hay ajuar.

Enterramiento nº 391.- Fosa de 0,45 mts. de profundidad en la que quedan restos de la caja de madera, sin clavos, que mide 0,95 x 0,30 mts. La fosa mide aproximadamente lo mismo. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan leves vestigios de los dientes.

Ajuar:

Pequeño aro de hierro, quizás una hebilla de cinturón.

Mide unos 2 cms. de diámetro.

Enterramiento nº 392.- Fosa de 2,20 x 0,70 mts. y 0,84 de profundidad, sin caja. Del esqueleto, que estaba con la cabeza al W., quedan vestigios del cráneo y de los húmeros.

Ajuar:

~~El plato de la fosa nº 392 tiene forma de plato (1)~~

1) Plato de T.S.H.T. de forma 5 de Palol (1) con pie apenas esbozado y barniz perdido. Está completo, pero en 5 fragmentos, y aparece a la izquierda de la cabeza y junto a ella.

Mide 38 mm. de altura, 163 mm. de diámetro y 69 mm. de diámetro de pie.

2) Jarrita de cerámica gris con cuerpo piriforme, base destacada y boca exvasada de la que sale el asa, que va a la parte más gruesa de la panza. Tiene dos rayas horizontales incisas enmarcando la panza y entre ellas un fino espatulado vertical. Está entera y aparece a la derecha de la cabeza y contra ella.

Mide 80 mm. de altura, 34 mm. de diámetro de base, 70 mm. de diámetro máximo y 54 mm. de diámetro de boca.

3) Tijeras de hierro. Aparecen, muy fragmentadas y oxidadas, encima del plato de sigillata.

Miden 14,5 cms. de largo y 6 cms. de ancho.

4) Instrumento de hierro, posiblemente un punzón, muy estropeado. Está junto a las tijeras, encima del plato.

Mide 10 cms. de largo.

5) Hebilla de cinturón de hierro de forma circular, con aguja de bronce. Está, muy estropeada, a los pies.

Mide unos 2,3 cms. de diámetro. La aguja, 2,5 cms. de largo.

6) Fragmentos de un anillo de hierro con sello ovalado. Está en la mano izquierda.

El sello mide 12 x 8 mm.

Enterramiento nº 393. - Fosa de 1,80 x 0,70 mts. y 0,84 de profundidad, que ha sido saqueada. En ella se ven bastantes fragmentos de tégula.

Enterramiento nº 394.- Fosa de 2,15 x 0,90 mts. y 1 metro de profundidad, con caja de madera de 1,64 mts. de largo ~~xxxxxxxxxxxxxxxx~~ x 0,44 de ancho a la cabecera y 0,47 a los pies, sujeta por 22 clavos de hierro. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan vestigios de dientes y muelas.

Ajuar:

1) Vaso de T. S. H. de forma 37 tardía tipo D de Palol (1). Está enterrado y aparece boca abajo a la derecha de las tibias, dentro de la caja.

Mide 51 mm. de altura, 113 mm. de diámetro de boca y 52 mm. de diámetro de base.

2) Hierro cónico. Está junto al vaso, con la punta hacia los pies.

Mide 27 cms. de largo.

3) Gancho de hierro. Está junto al hierro cónico.

Mide 15,5 cms. (Medidos en línea recta).

Enterramiento nº 395.- Fosa de 2,06 x 0,90 mts. y 0,96 de profundidad, con caja de madera de 1,73 mts. de largo x 0,45 de ancho a la cabecera y a los pies, sujeta por 22 clavos de hierro. Del esqueleto, que estaba con la cabeza al W., quedan vestigios del cráneo y húmero derecho. Sin ajuar.

A los pies están las tachuelas de las botas.

Enterramiento nº 396.- Fosa de 2,17 x 0,70 mts. y 0,95 de profundidad, con caja de madera de 1,80 mts. de largo x 0,41 de ancho a la cabecera, sujeta por 21 clavos de hierro. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan huellas del cráneo y de los huesos de brazos y piernas.

Ajuar:

1) Hierro cónico de 25 cms. de largo.

2) Gancho de hierro de 12 cms. de largo. Ambos hierros están juntos a la izquierda de la cabeza y, quizá, en parte, bajo ella.

(1) PALOL - CORTES, Cp. cit., pág. 139 y fig. 46

Enterramiento nº 397.— Fosa de 2,05 x 0,88 mts. y 1,03 de profundidad, con caja de madera de 1,84 mts. de largo x 0,50 de ancho a la cabecera y 0,40 a los pies, sujeta por 22 clavos de hierro. Del esqueleto, que estaba con la cabeza al N., quedan restos del cráneo y de los huesos largos.

Ajuar:

- 1) Anillo de cobre, del que sólo queda la huella en la mano izquierda.
- 2) Espátula de hierro con mango de sección rectangular, bastante bien conservada.

Mide 16,5 cms. de largo x 7 cms. de ancho de corte. La sección del mango es de 2,4 x 1,8 cms.

- 3) Puntero de hierro de boca puntiaguda y cabeza plana de sección rectangular con las esquinas matadas. Conservación regular.

Mide 7,5 cms. de largo. La sección de la cabeza es de 1,2 x 1,6 cms.

- 4) Punzón de hierro de 15 cms. de largo.

Estos tres instrumentos de hierro están juntos (la espátula encima) en la esquina derecha de los pies de la caja, entre la bota derecha y la pared de la caja.

- 5) Compás de hierro de 11,5 cms. de longitud conservada.

- 6) Fragmentos de varios instrumentos de hierro inclasificables.

Estos últimos hierros, pésimamente conservados, están bajo la bota izquierda.

A los pies, las tachuelas de las botas.

Enterramiento nº 398.— Incineración de la 1ª Edad del Hierro.

Enterramiento nº 399.— Fosa de 2,48 x 1,17 mts. y 0,98 de profundidad a la solera, revestida con paredes de ladrillo que en la parte superior cierran por aproximación de hiladas formando una falsa bóveda. Se conserva intacta, con el interior hueco. Las paredes verticales están hechas no sólo de fragmentos de ladrillo, sino también de fragmentos de téglulas e imbrices, cogidos con argamasa de cal y arena. La solera es también de estos grandes ladrillos (miden 30 x 47 cms) y mide 1,95 x 0,60 mts.

Sin contar la fila de la cubierta hay 14 hiladas de ladrillo a la parte

izquierda, de las cuales 8 forman la pared vertical y 6 la bóveda; en la parte derecha hay 13 hiladas, de ellas 6 de la bóveda. Cada hilada de ladrillo tiene un grosor aproximado de 4,75 cms por término medio, con masa. El grosor de los ladrillos varía entre 2 y 4 cms., a veces en el mismo ladrillo.

Había caja, de 1,83 mts. de largo; la anchura no se puede saber, al estar la fosa hueca y haberse movido los clavos. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan restos del cráneo y de los huesos largos. No hay ajuar.

Enterramiento nº 400.— Fosa de 1,96 x 0,85 mts. y 1 de profundidad, sin caja; sin embargo, a partir del medio metro de profundidad, se ven bastantes restos de madera, convertida ya en carbón. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan vestigios del cráneo y del fémur y húmero izquierdos.

Ajuar:

1) Anillo de hierro, deshecho. Está entre las caderas, seguramente puesto en la mano.

2) Espátula de hierro.

Mide 13 cms. de largo, 7 cms. de ancho de corte y 1,5 de ancho de mango.

3) Punzón de hierro al que falta la punta.

Mide 10,5 cms.

4) Cuchillo de hierro, también sin punta.

Mide 9 cms. de largo, de ellos casi 4 el mango, y 2,2 de ancho máximo de hoja.

5) Fragmentos de instrumento de hierro inclasificable.

Todos estos hierros están juntos, a la derecha de la cabeza, pero unos 20 cms. más altos que ella.

Se conservan las tachuelas de las botas: una está en el pie izquierdo y la otra sobre el húmero derecho.

Enterramiento nº 401.— Fosa de 2,27 x 0,90 mts. y 0,98 de profundidad, con caja de madera de 1,71 mts. de largo x 0,46 de ancho a la cabecera y 0,43 a los pies, sujeta por 25 clavos de hierro. Del esqueleto, que estaba con la cabeza al W., quedan huellas del cráneo y de los fémures.

Ajuar:

Hebilla de hierro, al parecer cuadrada, pues está sumamente oxidada y

fragmentada. Está en la esquina derecha de los pies de la caja.

Mide unos 37 mm. de lado.

A los pies, las tachuelas de las botas.

Enterramiento nº 402.— Fosa de 2,17 x 0,85 mts. y 0,86 de profundidad, con caja de madera de 1,85 mts. de largo x 0,55 de ancho a la cabecera (al W.) y 0,50 a los pies, sujeta por 22 clavos de hierro. No quedan restos del esqueleto.

Ajuar:

Hierro cónico que aparece a la izquierda de las piernas, con la punta hacia la cabeza, dentro de la caja.

Mide 25 cms. de largo.

Enterramiento nº 403.— Fosa de 1,82 x 0,58 mts. y 0,51 de profundidad, con caja de madera de 1,60 mts. de largo x 0,45 de ancho a la cabecera y 0,47 a los pies, sujeta por 8 clavos de hierro. En esta tumba se han conservado unos largueros de madera, hechos ya carbón, que son palos de unos 8 cms. de diámetro que bordean la fosa por los cuatro lados. Aparte de esto, hay una serie de tablas, al parecer muy gruesas,, puestas en sentido longitudinal por toda la tumba. Del esqueleto, que estaba con la cabeza al W., quedan restos del cráneo. No hay ajuar.

Enterramiento nº 404.— Fosa revestida con paredes de ladrillo, de forma trapecial y de estas medidas interiores: 1,76 mts. de largo x 0,44 de ancho a la cabecera (al W.) y 0,40 a los pies. La profundidad total de la fosa es de 0,77 mts. La mayoría de los ladrillos tienen forma de trapecio isósceles, de estas medidas: 29 y 21 cms. de bases, 25 cms. de altura y 3,5 cms. de grueso. Las paredes están hechas muy cuidadosamente, los ladrillos cogidos con argamasa de cal, y luego la tumba lucida interiormente con una capa de cal. Se conservan 8 hileras de ladrillo, que alcanzan una altura de 0,50 mts. La solera la forman 6 grandes tégulas.

La tumba está saqueada, y el esqueleto amontonado, con cierto cuidado, a la cabecera y cubierto con unos ladrillos. No se puede saber, por tanto, si tuvo ajuar ó caja; no aparece ningún clavo en la tierra del enterramiento.

Enterramiento nº 405.— Fosa revestida con paredes hechas con cantos de río de forma redonda y aplastada y tamaño semejante: unos 20 cms. de diámetro y unos 10 cms. de grueso. Están cogidos con argamasa de cal; además la fosa estuvo lucida interiormente con cal. Tiene estas medidas interiores: 1,95 mts. de largo x 0,56 de ancho. Profundidad total: 0,82 mts. Profundidad desde la parte superior de la pared a la solera, 0,55 mts. La solera es de ladrillos, unos grandes de 30 - 32 cms. de ancho x 33 - 35 cms. de largo y otros pequeños, cuadrados, de 17,5 cms. de lado x 5 de grueso.

Esta tumba está adosada a la anterior y al sur de ella. Está también saqueada y el esqueleto recogido en la parte W. (excepto los fémures, que están en la parte opuesta) y cubierto con un fragmento de losa de piedra caliza blanca, muy blanda, de forma de ~~trapezoid~~ triángulo rectángulo de 34 x 54 cms de lados menores y 6 cms. de grueso. No se puede saber si hubo ajuar ni caja; no se ve ningún clavo en la tierra revuelta de la fosa.

Enterramiento nº 406.— Fosa de 1,05 x 0,50 mts. y 0,51 de profundidad, con caja de madera de 0,77 mts. de largo x 0,38 de ancho a la cabecera (al W.) y 0,34 a los pies, sujeta por 16 clavos de hierro; quedan aún restos de la madera. Sin restos de esqueleto ni ajuar.

Enterramiento nº 407.— Fosa de 2,40 x 0,93 mts. y 0,87 de profundidad, con caja de madera de 1,76 mts. de largo x 0,47 de ancho a la cabecera y a los pies, sujeta por 21 clavos de hierro. Las tablas de cabecera y pies montan sobre las del fondo. Del esqueleto, que estaba con la cabeza al W., quedan vestigios del cráneo, de los huesos de las piernas y del húmero derecho.

Ajuar:

Lima de hierro con mango de madera cubierto de una chapa de cobre. Bastante bien conservada, aunque rota en tres fragmentos y suelto el mango de madera. Aparece junto a la tibia izquierda, contra la pared de la caja, y con la punta hacia los pies.

Mide 23,5 cms. de longitud total, de ellos 4 son el mango. Tiene 2 cms. de anchura máxima, cerca del mango, y poco más de 1 cm. en el extremo. El grosor del hierro de la lima es de 7 mm. junto al mango y va disminuyendo hasta los 4,5 mm. en el extremo.

A los pies, las tachuelas de las botas.

Enterramiento nº 408.— Fosa de 1,56 x 0,62 mts. y 0,77 de profundidad, con caja de madera de 1,33 mts. de largo x 0,32 de ancho a la cabecera y 0,28 a los pies, sujeta por 11 clavos de hierro. Quedan restos de todo el esqueleto, que estaba con la cabeza al W.. Sin ajuar.

Enterramiento nº 409.— Fosa de 1,35 x 0,58 mts. y 0,85 de profundidad, con caja de madera de 1 metro de largo por 0,36 de ancho al W. y 0,37 al Este, Sin restos de esqueleto ni ajuar. [sujeta por 14 clavos de hierro ←

Enterramiento nº 410.— Fosa de 1,88 x 0,60 mts. y 0,88 de profundidad, con caja de madera de 1,62 mts. de largo x 0,41 de ancho a la cabecera y 0,38 a los pies, sujeta por 17 clavos de hierro. Las tablas de cabecera y pies montan sobre las del fondo. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan leves vestigios del cráneo.

Ajuar:

Hierro cónico, que está en la esquina derecha de los pies de la caja, con la punta hacia la pared de los pies de la caja.

Mide 27 cms. de largo.

Enterramiento nº 411.— Incineración Hallstatt.

Enterramiento nº 412.— Fosa de 1,93 x 0,76 mts. y 0,80 de profundidad, con caja de madera de 1,77 mts. de largo x 0,44 de ancho a la cabecera y 0,40 a los pies, sujeta por 20 clavos de hierro. Las tablas de cabecera y pies montan sobre las del fondo. Quedan huellas de la madera de la caja. Del esqueleto, que estaba con la cabeza al W., quedan huellas del cráneo y de los huesos largos.

Ajuar:

Hierro cónico. Está a los pies, con la punta hacia la derecha.

Mide 28 cms. de largo y 2 de diámetro máximo.

Enterramiento nº 413.— Incineración hallstática.

Enterramiento nº 414.- Fosa de 1,27 x 0,70 mts. y 0,38 de profundidad, con caja de madera de 0,93 mts. de largo x 0,45 de ancho a la cabecera y 0,40 a los pies, sujeta por 15 clavos de hierro. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan únicamente huellas de unas muelas. Sin ajuar.

A los pies, las tachuelas del calzado.

Enterramiento nº 415.- Fosa de 1,40 x 0,60 mts. y 0,56 de profundidad, con caja de madera de 1,03 mts. de largo x 0,34 de ancho a la cabecera, sujeta por 9 clavos de hierro. Las tablas de cabecera y pies montan sobre las del fondo. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan huellas de muelas ó dientes.

Ajuar:

Cuenco de T. S. H. T. que podemos incluir en la forma 10 de Palol (1), con pequeño reborde y base plana, sin pie. Quedan leves restos de barniz en su interior. Está entero y aparece boca abajo en la esquina derecha de los pies de la caja, dentro de ella.

Mide 40 mm. de altura, 101 mm. de diámetro de boca y 50 mm. de diámetro de base.

Enterramiento nº 416.- Fosa de 1,30 x 0,50 mts. y 0,72 de profundidad, con caja de madera de 0,95 mts. de largo x 0,26 de ancho a la cabecera y a los pies, sujeta por 15 clavos de hierro. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan huellas de muelas ó dientes. Sin ajuar.

Enterramiento nº 417.- Fosa de 1,35 x 0,62 mts. y 0,86 de profundidad, con caja de madera de 1,20 mts. de largo x 0,50 de ancho a la cabecera, sujeta por 13 clavos de hierro. Del esqueleto, que estaba con la cabeza al W., quedan huellas del húmero derecho. No hay ajuar.

U

Enterramiento nº 418.- Fosa de 2,20 x 0,90 mts. y 1,07 de profundidad, con caja de madera de 1,82 mts. de largo x 0,50 de ancho a la cabecera y 0,44 a los pies, sujeta por 15 clavos de hierro. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan restos del cráneo y de los huesos largos. No hay ajuar.

Enterramiento nº 419.- Fosa de 2,20 x 1 metro y 0,98 de profundidad, con caja de madera de 1,94 mts. de largo x 0,56 de ancho a la cabecera y 0,46 a los pies, sujeta por 17 clavos de hierro. Las tablas de cabecera y pies montan sobre las del fondo. Del esqueleto, que estaba con la cabeza al W., quedan huellas de las tibias. No hay ajuar, pero contra la tabla de los pies de la caja hay unos fragmentos casi deshechos de una barrita de cobre de sección circular de unos 2 mm. de diámetro, que quizá fuesen de un alfiler.

Enterramiento nº 420.- Fosa de 2 x 0,70 mts. y 0,98 de profundidad, con caja de madera de 1,68 mts. de largo x 0,48 de ancho a la cabecera y 0,45 a los pies, sujeta por 16 clavos de hierro. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan restos del cráneo.

Ajuar:

Hierro cónico. Está a los pies, con la punta hacia la derecha, y dentro de la caja.

Mide 17,5 cms. de largo.

Enterramiento nº 421.- Fosa de 2 x 0,75 mts. y 0,95 de profundidad, con caja de madera de 1,72 mts. de largo x 0,44 de ancho a la cabecera y 0,40 a los pies, sujeta por 22 clavos de hierro. Las tablas de cabecera y pies montan sobre las del fondo. Del esqueleto, que estaba con la cabeza al W., quedan huellas del cráneo y del fémur izquierdo.

Ajuar:

Hierro cónico. Está a los pies, con la punta hacia la izquierda. Dentro de la caja.

Mide 31 cms. de largo.

Enterramiento nº 422.- Fosa de ~~1,30~~ 2 x 0,76 mts. y 0,66 de profundidad,

con caja de madera de 1,84 mts. de largo x 0,38 de ancho a la cabecera y 0,35 a los pies, sujeta por 18 clavos de hierro. Las tablas de cabecera y pies montan sobre las del fondo. La fosa tiene seis salientes, tres a cada lado, simétricos. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan vestigios del cráneo y de los huesos largos. No hay ajuar.

Enterramiento nº 423.- Fosa de 1,30 x 0,50 mts. y 0,68 de profundidad, con caja de madera de 0,89 mts. de largo x 0,32 de ancho al Este, sujeta por 12 clavos de hierro. No quedan restos del esqueleto ni hay ajuar.

Enterramiento nº 424.- Incineración de época Hallstatt.

Enterramiento nº 425.- Fosa de 1,20 x 0,50 mts. y 0,60 de profundidad, con caja de madera de 0,92 mts. de largo x 0,33 de ancho a la cabecera y 0,19 a los pies, sujeta por 16 clavos de hierro. Las tablas de cabecera y pies montan sobre las del fondo. Del esqueleto, que estaba con la cabeza al W., quedan huellas del cráneo. No hay ajuar.

Enterramiento nº 426.- Fosa de 2 x 0,80 mts. y 0,94 de profundidad, con caja de madera de 1,63 mts. de largo x 0,39 de ancho a la cabecera y 0,26 a los pies, sujeta por 16 clavos de hierro, 4 del lateral derecho, 3 del izquierdo, 1 de la cabecera, 1 de los pies, y 7 de la tapadera. Las tablas de cabecera y pies montan sobre las del fondo. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan vestigios del cráneo y de las tibias. No hay ajuar.

Enterramiento nº 427.- Fosa de 2,26 x 0,92 mts. y 0,84 de profundidad, con caja de madera de 1,80 mts. de largo x 0,40 de ancho a la cabecera y 0,36 a los pies, sujeta por 21 clavos de hierro. Las tablas de cabecera y pies montan sobre las del fondo. Del esqueleto, que estaba con la cabeza al W., quedan vestigios de la tibia izquierda.

Ajuar:

Anilla de bronce, a la que abraza una correa de cuero. Si se usó como hebilla no tuvo aguja, pues el cuero está sin perforar en la zona que abraza a

la anilla. Aparece en el extremo derecho de los pies de la caja y dentro de ella.

Mide 32 mm. de diámetro. El diámetro de la sección del hilo de bronce es de 4 mm. La correa de cuero tiene 20 mm. de anchura.

Enterramiento nº 428.- Fosa de 2 x 0,73 mts. y 0,86 de profundidad, con caja de madera de 1,65 mts. de largo x 0,45 de ancho a la cabecera y 0,36 a los pies, sujeta por 16 clavos de hierro. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan vestigios del cráneo. No tiene ajuar.

Enterramiento nº 429.- Fosa de 1,97 x 0,72 mts. y 0,83 de profundidad, con caja de madera de 1,57 mts. de largo x 0,40 de ancho a la cabecera y 0,37 a los pies, sujeta por 19 clavos de hierro. Quedan huellas de todo el esqueleto, que estaba con la cabeza al W.

Ajuar:

1) y 2) Escoplos ó cortafierros de hierro, de mango con sección cuadrada y hoja de sección rectangular. Bastante bien conservados.

Miden ambos de 19,5 a 20 cms. de longitud y 1 cm. escaso de ancho de corte. La hoja del uno mide 12 cms., y la del otro, quizás algo más: no se aprecia bien donde termina el mango y empieza la hoja.

3) Cuchillo de hierro, al que falta la punta.

Mide actualmente 13,5 cms. de largo (de ellos 7 del mango) y 2,5 de ancho máximo de la hoja. *(Actualmente en un estado...)*

4) Punzón de hierro, de sección cuadrada en el centro y aguzado por los dos extremos, seguramente el uno para recibir el mango de madera. Le falta una punta.

Mide 12,5 cms. de longitud y 1 cm. de lado de la sección en el centro.

5) Hebilla de cinturón de hierro, circular, con aguja. *(destruido)*

Mide 4 cms. de diámetro, y el hilo de hierro que la forma, algo más de 0,5 cms. de diámetro. *(partes...)*

6) Argolla de hierro de unos 2 cms. de diámetro. El hilo de hierro, algo más de 0,5 cms. de diámetro.

7) Abrazadera de hierro, cilíndrica, que quizás sujetó el mango de algún instrumento. *(destruido)*

Mide 2,2 cms. de diámetro y algo menos de 2 cms. de altura.

Enterramiento nº 429 (continúa)

8) Diversos fragmentos de pequeños instrumentos de hierro, sin poderse ~~apreciar~~ precisar su cantidad ni el tipo.

Todo el ajuar aparece a los pies, hecho un montón informe, junto con las tachuelas de las botas y algunos clavos de la caja. Entre la masa de hierros se aprecian restos de madera, y bajo ellos, restos de una sustancia orgánica blanquecina en forma laminar. La punta del cuchillo y el filo de los escoplos miran a la izquierda. Todo está dentro de la caja.

Enterramiento nº 430.- Fosa de 2,05 x 0,80 mts. y 0,88 de profundidad, con caja de madera de 1,67 mts. de largo x 0,46 de ancho a la cabecera y 0,38 a los pies. Quedan huellas del cráneo, con muelas o dientes, y de las tibias y fémures. La cabeza al W.

Ajuar:

1) Vaso de T.S.H., forma 37 tardía, con pie poco marcado y reborde largo y estrecho. Está decorado con grandes círculos en escalera, pero la decoración se conserva muy mal. Barniz perdido. Aparece boca abajo, a los pies, con el borde roto.

Mide 144 mm. de diámetro de boca, 65 mm. de altura y 50 mm. de diámetro de base.

2) Hierro cónico. Está en la esquina inferior derecha de la caja, con la punta hacia arriba y junto al vaso.

Mide 29 cms. de largo y 2,5 de diámetro máximo.

3) Gancho de hierro, tan oxidado y roto, que no se puede medir. Tiene un tamaño semejante a los varios aparecidos en ajuares formando conjunto con el hierro cónico. Está junto al hierro y el vaso.

Todo el ajuar dentro de la caja.

Enterramiento nº 431.- Fosa de 1,60 x 0,60 mts. y 0,80 de profundidad, con caja de madera de 1,25 mts. de largo x 0,39 de ancho a la cabecera y 0,32 a los pies. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan huellas de muelas y dientes. Sin ajuar.

Enterramiento nº 432.- Fosa de 2,05 x 1 metro y 0,90 de profundidad, que estuvo revestida con paredes de ladrillo, pero que ha sido saqueada, llevándose los ladrillos. Entre la tierra hay bastantes fragmentos de imbrex (posiblemente se llevaron las téglulas y los ladrillos, dejando las imbrex), y fragmentos de huesos; sin embargo, no se ve ningún clavo.

Enterramiento nº 433.- Fosa de 1,20 x 0,52 mts. y 0,67 de profundidad, con caja de madera de 0,88 mts. de largo x 0,30 de ancho a la cabecera y (al W.) y 0,26 a los pies, sujeta por 13 clavos de hierro. No hay restos de esqueleto ni tiene ajuar.

Enterramiento nº 434.- Fosa de 1,50 x 0,76 mts. y 0,78 de profundidad, con caja de madera de 1,20 mts. de largo x 0,33 de ancho al W. y 0,35 al Este, sujeta por 13 clavos de hierro. Hay un fragmento de imbrex a la cabecera y otro a los pies en el fondo de la fosa, bajo la caja. No quedan restos del esqueleto ni hay ajuar.

A los pies, las tachuelas de las botas.

Enterramiento nº 435.- Fosa de 2 x 0,77 mts. y 0,91 de profundidad, con caja de madera de 1,72 mts. de largo x 0,40 de ancho a la cabecera y 0,34 a los pies, sujeta por 18 clavos de hierro. Del esqueleto, que estaba con la cabeza al W., quedan vestigios de las caderas.

Ajuar:

Hebilla de cinturón de hierro en forma de arco ~~ultrasemicircular~~ ultrasemicircular con un tramo recto (la base del arco). Aparece, muy oxidada, a la altura de la tibia izquierda.

Mide 4,5 cms. de diámetro. La base del arco, 2,5 cms. de largo.

Enterramiento nº 436.- Fosa de 1,02 x 0,50 mts. y 0,61 de profundidad, con caja de madera de 0,98 mts. de largo sujeta por 6 clavos de hierro. Dentro de la fosa hay gran cantidad de madera carbonizada y tierra quemada, esta última quizás cerámica deshecha procedente de alguna incineración hallstática. No quedan restos del esqueleto ni hay ajuar.

Enterramiento nº 437.— Fosa de 1,94 x 0,72 mts. y 1,02 de profundidad, con caja de madera de 1,75 mts. de largo x 0,48 de ancho a la cabecera (al Este) y 0,42 a los pies, sujeta por 19 clavos de hierro. Del esqueleto, que estaba con la cabeza al Este, al contrario de lo normal, quedan restos del cráneo y de los huesos de las piernas. No hay ajuar.

Enterramiento nº 438.— Incineración Hallstatt.

Enterramiento nº 439.— Fosa de 1,30 x 0,54 mts. y 0,70 de profundidad, con caja de madera de 0,93 mts. de largo x 0,24 de ancho a la cabecera y 0,19 a los pies (al Este), sujeta por 14 clavos de hierro. Sin restos del esqueleto.

Ajuar:

Parte superior de una copa de Terra Sigillata Hispánica Tardía, que comprende el recipiente superior y el arranque del vástago que va a parar al pie. Está fragmentada y ha perdido casi por completo el barniz. Aparece dentro de la caja, en la esquina derecha de los pies.

Mide 90 mm. de diámetro de boca y 52 mm. de altura en la parte conservada; de ellos, 12 mm. corresponden al pie. Este tiene unos 22 mm. de diámetro.

Enterramiento nº 440.— Fosa de 2,22 x 0,90 mts. y 1,13 de profundidad, con caja de madera de 1,82 mts. de largo x 0,48 de ancho a la cabecera y 0,42 a los pies, sujeta por 28 clavos de hierro. Las tablas de cabecera y pies montan sobre las del fondo. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan restos de los huesos de las piernas. No hay ajuar.

Enterramiento nº 441.— Fosa de 1,20 x 0,54 mts. y 0,78 de profundidad, con caja de madera de 0,94 mts. de largo x 0,34 de ancho a la cabecera (al W.) y 0,29 a los pies, sujeta por 26 clavos de hierro. Las tablas de cabecera y pies montan sobre las del fondo. No quedan restos del esqueleto ni hay ajuar.

A los pies, las tachuelas de las botas.

Enterramiento nº 442.— Fosa de 1,94 x 0,70 mts. y 0,88 de profundidad, con caja de madera de 1,68 mts. de largo x 0,43 de ancho a la cabecera (al W.)

y 0,39 a los pies, sujeta por 16 clavos de hierro. No quedan restos del esqueleto.

Ajuar:

Hierro cónico. Está dentro de la caja, arrimado a la pared izquierda, con la punta en la esquina de los pies.

Mide 29 cms. de largo y 2 de diámetro máximo.

Enterramiento nº 443.- Fosa de 2 x 0,74 mts. y 0,75 de profundidad, con caja de madera de 1,72 mts. de largo x 0,47 de ancho a la cabecera y 0,40 a los pies, sujeta por 17 clavos de hierro. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan restos del cráneo. No tiene ajuar.

Enterramiento nº 444.- Incineración Hallstatt.

Enterramiento nº 445.- Fondo de cabaña hallstático.

Enterramiento nº 446.- Incineración Hallstatt.

Enterramiento nº 447.- Fosa de 1 x 0,47 mts. y 0,57 de profundidad, con caja de madera de 0,82 mts. de largo sujeta por 8 clavos de hierro. Del esqueleto, que estaba con la cabeza al W., quedan huellas del cráneo, con muelas y dientes y un pequeño fragmento de hueso del brazo izquierdo, todo ello conservado por el cardenillo.

Ajuar:

1) Vaso de T.S.H. forma 37 tardía, sin decoración. Pié apenas marcado. Barniz negro, bien conservado. Está entero y aparece boca abajo a la altura de la rodilla derecha, dentro de la caja.

Mide 49 mm. de altura. 144 mm. de diámetro de boca y 49 mm. de diámetro de base.

2) Pulsera de cobre ó bronce de sección laminar, que cerraba con clavillo; pero el cierre no se ha conservado. Sin decoración. Está completa, excepto el pequeño fragmento de cierre citado. Aparece de canto y estaba puesta en el brazo izquierdo.

Mide de 47 a 50 mm. de diámetro, y la lámina de cobre tiene 3 mm. de

anchura.

3) y 4) Pulseras idénticas de bronce formadas por un hilo que cierra enrollándose sobre el extremo opuesto. Bien conservadas, aparecen al lado de la anterior; pero estas no están de canto, sino en un plano horizontal. Seguramente estaban puestas en la muñeca izquierda.

Miden 46 mm. de diámetro, y la sección del hilo, que es algo aplana-
do, es de 1 a 2 mm.

5) Collar de cuentas de pasta vitrea. Hay 10 de color blanco y forma cónica redondeada, de 4,5 a 6 mm. de largo x 7 mm. de diámetro; otras 20 negras de forma cónica, de 3,5 a 4,5 mm. de largo x 5 mm. de diámetro; otras 12 verdes, también cónicas, de 10 a 11 mm. de ~~su~~ largo x 3,5 mm. de diámetro; y, finalmente, una verde, redondeada, de 5 mm. de diámetro. Estaban cogidas con un hilo de cobre del que apenas quedan restos, pero que las ha conservado en su posición original: grupos de una blanca ~~flanqueada~~ flanqueada por dos negras, separados estos grupos por las verdes.

Aparece puesto en el cuello, y el cardenillo ha conservado entre las cuentas muelas y dientes.

6) Pulsera de hierro de sección laminar. Totalmente oxidada y fragmentada. Aparece junto a la nº 2 y unida a ella.

Medía unos 5 cms. de diámetro, ó poco menos.

Enterramiento nº 448.— Incineración Hallstatt:

Enterramiento nº 449.— Fosa de 1,90 x 0,65 mts. y 0,62 de profundidad, con caja de madera de 1,68 mts. de largo x 0,44 de ancho a la cabecera y 0,39 a los pies, sujeta por 14 clavos de hierro. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan huellas del cráneo, húmeros, fémures y tibias.

Ajuar:

Ungüentario de vidrio incoloro, con cuerpo piriforme y cuello cilíndrico que se exvasa en la boca. Pase con umbo. Entero. Aparece caído a la izquierda de la cabeza, dentro de la caja.

Mide 89 mm. de altura, de ellos 38 el cuello y la boca; 56 mm. de diámetro de panza y 23 mm. de diámetro de boca.

Enterramiento n° 450.— Fosa de 1,84 x 0,72 mts. y 0,79 de profundidad, con caja de madera de 1,33 mts. de largo x 0,39 de ancho a la cabecera y 0,35 a los pies, sujeta por 27 clavos de hierro. Las tablas largas laterales montan sobre las del fondo. La fosa está llena de grandes cantos de río y de opus signinum y fragmentos pequeños de ladrillo, así como gran cantidad de madera carbonizada por el tiempo: se ven restos de dos grandes largueros colocados a lo largo de la fosa a media profundidad. Los cantos de río no se puede saber si proceden del derrumbamiento de las paredes laterales, revestidas con ellos, ó de algún tipo de cubierta; seguramente de ambas cosas. Quedan restos de todo el esqueleto, que estaba con la cabeza al W.

Ajuar:

1) Bote de plomo de forma cilíndrica con unas líneas incisas en la pared exterior, cerca del fondo, que parecen formar un Crismón. Tiene también otras líneas en el fondo, también por el exterior, que pudieran ser un segundo Crismón, aunque aquí no se distingue el trazo superior de la P: ~~Kuyaxixstaxey~~
~~aparsaxixstaxey~~. Tiene tres agujeros cerca del borde, dos juntos y otro diametralmente opuesto, como para poderlo colgar. Muy aplastado, aparece a la derecha de las rodillas, dentro de la caja.

Mide 40 mm. de altura y 51 mm. de diámetro.

2) A la altura del ^ecuello hay una especie de botón de materia orgánica al parecer revestido de plata, que ~~medir~~ mediría unos 2 cms. de diámetro y está deshecho, sin poderse recoger. Seguramente tenía decoración, al menos por una cara, sin poderse precisar cómo era esta.

A los pies están las tachuelas de las botas.

Enterramiento n° 451.— Fosa de 2,10 x 0,90 mts. y 0,94 de profundidad, revestida de paredes de ladrillo, de estas medidas interiores: 1,84 mts. de largo x 0,54 de ancho y 0,40 de profundidad. El revestimiento de las paredes no es en realidad de ladrillo, sino de fragmentos de tégula; quedan 9 hiladas. La solera la forman 6 baldosas de 45 x 29 x 3 cms. Sobre la caja, a la cabecera, hay otra baldosa de las mismas medidas.

Caja de madera de 1,74 mts. de largo x 0,42 de ancho a la cabecera

y 0,40 a los pies, sujeta por 22 clavos de hierro y una serie de cantoneras que son pletinas de hierro en forma de L, sujetas a la caja por dos cortos clavos de 3,3 cms. de largo. Podámos medir dos de estas cantoneras: la una tiene los lados de la L de 7,5 y 8 cms. de largo, y la pletina de hierro, 3,5 cms de anchura. La otra, cuyos extremos rematan en forma semicircular, mide 10 y 8 cms. (los dos lados de la L) y 4 cms. de anchura. Se conservan muy mal, pero parece ser eran 7, 2 cerca de la esquina derecha de la cabecera, 1 en la esquina izquierda de la cabecera, 3 en la esquina izquierda de los pies y 1 en la derecha de los pies. Quedan restos de todo el esqueleto, que estaba con la cabeza al W.

Ajuar:

Hacha de sílex pulimentada, que encontramos junto al húmero derecho del esqueleto, sin poder saber si es ajuar funerario (piedra del rayo) ó procede del relleno de la tumba.

Mide 35 mm. de largo x 38 de ancho y unos 15 mm. de grueso.

Enterramiento nº 452.- Incineración ó fondo de cabaña hallstático.

Enterramiento nº 453. Fosa de 1,38 x 0,56 mts. y 0,86 de profundidad, sin caja. Del esqueleto quedan restos del cráneo, con muelas y dientes, y está al Este, contrariamente a lo normal. No hay ajuar.

Enterramiento nº 454.- Incineración Hallstatt.

Enterramiento nº 455.- Fosa de 2 x 0,70 mts. y 0,95 de profundidad. con tejadillo de téglulas en su interior: 5 a cada lado, más 1 a la derecha de la cabecera, sobre el tejadillo, y otras 2 a los pies, una a cada lado, también sobre el tejadillo. Tiene 4 imbrex formando la cumbrera, muy fragmentadas y bastante movidas de sitio. Las 10 téglulas que forman el tejadillo están con el reborde hacia adentro.

En el interior del tejadillo, caja de madera de 1,80 mts. de largo x 0,50 de ancho a la cabecera y 0,45 a los pies, sujeta por 21 clavos de hierro.

Quedan restos de todo el esqueleto, que estaba con la cabeza al W.

Ajuar:

Hierro cónico. Está en la esquina derecha de los pies de la caja y dentro de ella, la punta hacia la cabeza.

Mide 32 cms. de largo.

Enterramiento nº 456.- Fosa de 2,30 x 0,88 mts. y 0,89 de profundidad, con caja de madera de 1,92 mts. de largo x 0,50 de ancho a la cabecera y 0,42 a los pies, sujeta por 18 clavos de hierro y 5 cantoneras, también de hierro, formadas por una pletina doblada en L. Están sujetas a la madera de la caja por 2 cortos clavos de 4 cms. de longitud y miden 10,5 x 10,5 cms; la pletina de hierro tiene 3,5 cms. de ancho. Cuatro de estas cantoneras están en las 4 esquinas superiores de la caja, cerca de la tapadera; la 5ª está a media altura de la caja, en la esquina derecha de los pies.

Quedan restos de todo el esqueleto, que estaba con la cabeza al W.

No hay ajuar.

Enterramiento nº 457.- Incineración hallstättica.

Enterramiento nº 458.- Fosa de 1,20 x 0,60 mts. y 0,57 de profundidad, con caja de madera de 0,90 mts. de largo x 0,32 de ancho a la cabecera y 0,33 a los pies, sujeta por 14 clavos de hierro: 4 del lateral derecho, 5 del izquierdo, y 5 de la tapadera. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan huellas del cráneo, con muelas o dientes, y de la tibia derecha. No hay ajuar.

Enterramiento nº 459.- Fosa de 1,30 x 0,47 mts. y 0,45 de profundidad, con caja de madera de la que recogemos 15 clavos de hierro: seguramente el arado ha llevado los clavos de la parte de los pies. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan restos de muelas y dientes.

Ajuar:

Jarrita de cerámica gris-negra, piriforme, con base muy destacada y boca exvasada. Tiene dos líneas incisas horizontales, una en la parte más ancha de la panza y otra en la parte superior de ella; entre ellas, un fino espatu-

lado vertical. Está fragmentada pero completa, a falta del asa: quizá fué rota por los arados. Aparece a la altura de la rodilla izquierda, encima de la caja.

Mide 99 mm. de altura, 61 mm. de diámetro de boca, 89 mm. de diámetro máximo y 34 mm. de diámetro de base.

Enterramiento nº 460.— Fosa de 2 x 0,75 mts. y 0,87 de profundidad, con caja rectangular de madera de 1,70 mts. de ~~ancho x 0,37 de largo~~ largo x 0,37 de ancho, sujeta por 20 clavos de hierro. Del esqueleto, que estaba con la cabeza al W., quedan huellas del cráneo y de los huesos largos.

Ajuar:

1) Cuchillo de hierro, totalmente deshecho, que aparece a la altura de la cintura.

Su longitud no se puede medir: sólo se ve que es superior a los 10,5 cms. De anchura máxima tiene 3 cms.

2) Anilla de hierro, que aparece junto al cuchillo.

Mide 4 cms. de diámetro y 1 cm. de grueso.

A los pies, las tachuelas de las botas.

Enterramiento nº 461.— Fosa de 2,60 x 0,85 mts. y 1,28 de profundidad, con caja de madera de 2 mts. de largo x 0,46 de ancho a la cabecera y 0,35 a los pies, sujeta por 20 clavos de hierro: 7 del lateral derecho, 7 del izquierdo, 1 de la cabecera, 2 de los pies y 3 de la tapadera. Las tablas de cabecera y pies montan sobre las del fondo. Quedan restos de todo el esqueleto, que estaba con la cabeza al W. A la cabecera, sobre la caja, hay un imbrex.

Enterramiento nº 462.— Fosa de 1,90 x 0,75 mts. y 0,92 de profundidad, con caja de madera de 1,57 mts. de largo x 0,44 de ancho a la cabecera y 0,40 a los pies, sujeta por 19 clavos de hierro: 6 del lateral derecho, 6 del izquierdo, 1 de la cabecera, 1 de los pies y 5 de la tapadera. Las tablas de cabecera y pies montan sobre las del fondo. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan huellas del cráneo y de los huesos de las piernas.

Ajuar:

1) Hierro cónico. Está a los pies, en la esquina derecha de la caja,

con la punta en la misma esquina.

Mide 23 cms. de largo.

2) Gancho de hierro. Está junto al hierro anterior.

Mide 15,5 cms. de largo. La parte curva tiene 6 cms. de diámetro.

Enterramiento nº 463.- Incineración Hallstatt.

Enterramiento nº 464.- Fosa de 2,05 x 0,74 mts. y 0,97 de profundidad, con caja de madera de 1,60 mts. de largo x 0,46 de ancho a la cabecera y 0,49 a los pies, sujeta por 20 clavos de hierro: 5 del lateral derecho, 5 del izquierdo, y 10 de la tapadera. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan vestigios del cráneo y de las tibias. Sin ajuar.

Enterramiento nº 465.- Fosa de 1,30 x 0,63 mts. y 0,75 de profundidad, con caja de madera de 0,87 mts. de largo x 0,21 de ancho a la cabecera, sujeta por 13 clavos de hierro. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan huellas de dientes ó muelas. No hay ajuar.

Enterramiento nº 466.- Fosa de 1,35 x 0,52 mts. y 0,66 de profundidad, con caja de madera de 0,84 mts. de largo x 0,30 de ancho al W. No quedan restos del esqueleto.

Ajuar:

Fragmentos de hierro que parecen pertenecer a una pulsera; totalmente deshechos. Están en la posición teórica del antebrazo izquierdo (suponiendo al cadáver con la cabeza al W.) y no hay posibilidad de medirlos.

Enterramiento nº 467.- Fosa de 1,35 x 0,60 mts. y 0,45 de profundidad, con caja de madera de 1,02 mts. de largo x 0,33 de ancho a la cabecera (al W.) y 0,30 a los pies, sujeta por 16 clavos de hierro. Las tablas de cabecera y pies montan sobre las del fondo. No quedan restos del esqueleto.

Ajuar:

1) Vaso de T.S.H.T. de forma tronco-cónica alargada. Tiene tres anchas acanaladuras horizontales en el exterior de la pared. Base plana. Conserva le-

ves restos de barniz rojo oscuro. Está entero, con un raspón en el borde.

Mide 71 mm. de altura, 101 mm. de diámetro de boca y 40 mm. de diámetro de base.

2) Plato de T.S.H.T. asimilable a la forma 5 de Palol, aunque el perfil de éste es tronco-cónico, con ligerísima curva en la pared. Tiene incisos dos círculos concéntricos muy juntos en el centro del fondo, por el interior. Conserva un poco de barniz rojo oscuro al interior. Fragmentado, pero completo.

Mide 27 mm. de altura, 137 mm. de diámetro de boca y 93 mm. de diámetro de base.

3) Pulsera o collar de cuentas. Hay una de azabacha de forma de paralelepípedo recto, de 18 x 9 x 7 mm., con las esquinas matadas. Tiene decoración de círculos incisos con un punto interior en sus 4 caras grandes.

Las restantes cuentas son de vidrio: hay 9 lenticulares, algunas casi esféricas, de color verde claro, de 4 mm. de diámetro x 2,5 de ancho, por término medio. Otras 2 del mismo color, redondas, de 3 mm. de diámetro. Otra doble -dos esferas unidas- de 7,5 mm. de largo x 3,5 de diámetro cada esfera, del color de las anteriores. Otra del mismo color y forma piramidal, de 7 mm. de altura y base muy irregular de 6 mm. de ancho máximo. Una roja, esférica, de 3 mm. de diámetro. Cuatro de color verde oscuro, de forma prismática irregular, de 5 a 7 mm. de largo x 3 a 5 de ancho de base. Otra amarilla, de forma cilíndrica irregular, de 11 mm. de largo x 5,5 mm. de diámetro medio; otra transparente, deshecha, redonda de unos 4 mm. de diámetro, y 6 ó 7 verdes ó azules, deshechas. No se puede saber cómo estuvieron engarzadas.

El ajuar aparece junto, fuera de la caja, entre ésta y la pared derecha de la fosa. El vaso de sigillata casi en la esquina derecha de la cabecera de la fosa; junto a él, hacia los pies, la pulsera y a continuación el plato de sigillata.

Enterramiento nº 468.- Fosa de 2 x 0,70 mts. y 0,79 de profundidad, con caja de madera de 1,76 mts. de largo x 0,42 de ancho a la cabecera y a los pies, sujeta por 20 clavos de hierro: 6 del lateral derecho, 5 del izquierdo, 1 de la cabecera, 1 de los pies y 7 de la tapadera. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan huellas del cráneo y de los huesos largos. Sin ajuar.

Enterramiento nº 469.- Fosa de 1,10 x 0,50 mts. y 0,52 de profundidad, sin caja. No quedan restos del esqueleto ni hay ajuar.

Enterramiento nº 470.- Fosa de 1,18 x 0,58 mts. y 0,60 de profundidad, con caja de madera de 0,87 mts. de largo x 0,34 de ancho a la cabecera y 0,32 a los pies, sujeta por 15 clavos de hierro: 4 del lateral derecho, 6 del izquierdo y 5 de la tapadera. Del esqueleto, que estaba con la cabeza al W., sólo quedan huellas de las muelas.

Ajuar:

Plato de T.S.H.T. de forma 1 de Palol (1). Tiene incisos dos círculos concéntricos en el centro del fondo, por el interior; pero entre ellos no hay el estampado normal de otros platos. Conserva, sobre todo al exterior, algo de barniz, de color anaranjado. Por el exterior del fondo tiene unas rayas incisas, quizá marcas del alfarero. Está entero y aparece fuera de la caja, entre esta y la pared de los pies de la fosa.

Mide 22 mm. de alto y 154 mm. de diámetro.

Enterramiento nº 471.- Incineración Hallstatt.

Enterramiento nº 472.- Incineración Hallstatt.

Enterramiento nº 473.- Incineración Hallstatt.

Enterramiento nº 474.- Fosa de 1,32 x 0,67 mts. y 0,79 de profundidad, con caja de madera de 1,10 mts. de largo x 0,40 de ancho a la cabecera y a los pies, sujeta por 17 clavos de hierro. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan huellas de muelas y dientes. No tiene ajuar.

Enterramiento nº 475.- Fosa de 2,27 x 0,70 mts. y 0,83 de profundidad, con caja de madera de 1,94 mts. de largo x 0,45 de ancho a la cabecera y 0,42

a los pies, sujeto por 22 clavos de hierro: 7 del lateral derecho, 6 del izquierdo, 3 de la cabecera, 3 de los pies y 3 de la tapadera. Las tablas de cabecera y pies montan sobre las del fondo. Del esqueleto, que estaba con la cabeza al W., quedan huellas de los fémures. No hay ajuar.

Enterramiento nº 476.— Fosa de 1,93 x 0,70 mts. y 0,70 de profundidad, con caja de madera de 1,67 mts. de largo x 0,46 de ancho a la cabecera y 0,39 a los pies, sujeta por 17 clavos de hierro: 4 del lateral derecho, 5 del izquierdo, 2 de la cabecera, 2 de los pies y 4 de la tapadera. Las tablas de cabecera y pies montan sobre las del fondo. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan huellas de tibias y fémures. Sin ajuar.

Enterramiento nº 477.— Fosa de 1,15 x 0,52 mts. y 0,57 de profundidad, con caja de madera de 0,86 mts. de largo x 0,34 de ancho a la cabecera y 0,30 a los pies, sujeta por 15 clavos de hierro. Las tablas de cabecera y pies montan sobre las del fondo. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan huellas de las muelas. No hay ajuar.

Enterramiento nº 478.— Fosa de 1,31 x ~~0,48~~ 0,48 mts. y 0,74 mts. de profundidad, con caja de madera de 1,11 mts. de largo x 0,29 de ancho a la cabecera y 0,28 a los pies, sujeta por 15 clavos de hierro: 4 del lateral derecho, 4 del izquierdo, 2 de la cabecera, 2 de los pies y 3 de la tapadera. Las tablas de cabecera y pies montan sobre las del fondo. Del esqueleto, que estaba con la cabeza al W., quedan restos de dientes y muelas.

Ajuar:

Cucheco de T.S.H.T. de forma ~~82~~ 8 variante C de Palol (1), con pequeño pie en la base. Conserva algún resto de barniz por el exterior. Está completo, aunque fragmentado. Aparece fuera de la caja, entre ésta y la pared de la cabecera de la fosa, hacia la derecha, y está puesto de canto, con la boca hacia la caja; seguramente estaba apoyado en ella.

U

(1) PALOL - CORTES, Op. cit., pág. 132 y fig. 42

Mide 52 mm. de alto, 130 mm. de diámetro de boca y 50 mm. de diámetro de base.

Enterramiento nº 479.— Fosa de 1,40 x ~~0,56~~ 0,56 mts. y 0,69 de profundidad, con caja de madera de 1,06 mts. de largo x 0,32 de ancho a la cabecera, sujeta por 13 clavos de hierro. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan restos de las muelas. Sin ajuar.

Enterramiento nº 480.— Fosa de 1,50 x 0,58 mts. y 0,54 de profundidad, con caja rectangular de madera de 1,25 mts. de largo x 0,30 de ancho, sujeta por 12 clavos de hierro. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan restos de muelas y dientes.

Ajuar:

Hebilla de cinturón de hierro de forma circular, con aguja también de hierro. Muy oxidada, sobre todo la aguja. Aparece a la izquierda de la caja, y, al parecer, fuera de ella, contra la pared izquierda de la fosa, hacia el medio de ésta.

Mide 4,5 cms. de diámetro.

Enterramiento nº 481.— Fosa de 2,03 x 0,68 mts. y 0,85 de profundidad, con caja de madera de 1,73 mts. de largo x 0,44 de ancho a la cabecera y 0,38 a los pies, sujeta por 29 clavos de hierro. Del esqueleto, que estaba con la cabeza al W., quedan huellas del cráneo y restos de fémures y tibias.

Ajuar:

Recipiente globular de vidrio transparente, ligeramente verdoso, con boca exvasada y cuerpo con cuatro concavidades diametralmente opuestas que le dan aspecto cuadrado. Base con pequeño umbo. Aparece entero en la esquina izquierda de los pies de la caja, y dentro de ella.

Mide 57 mm. de altura y 47 mm. de diámetro de boca. La anchura media del cuerpo, si consideramos planas sus caras cóncavas, es de unos 56 mm.

Enterramiento nº 482.— Fosa de 2,20 x 0,83 mts. y 0,85 de profundidad, con caja de madera de 1,87 mts. de largo x 0,36 de ancho a la cabecera y 0,31

a los pies, sujeta por 23 clavos de hierro. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan restos de tibias y fémures y huellas de los dientes.

Ajuar:

1) Recipiente de vidrio transparente de tono verdoso, de forma globular algo alargada y boca grande con reborde plano horizontal exvasado. Base con umbo. Está estriado verticalmente a lo largo del cuerpo con estriás muy juntas y estrechas: es como un fino agallonado apenas marcado. Fragmentado pero completo. Aparece en la esquina derecha de los pies de la caja, dentro de ella.

Mide 79 mm. de altura, 85 mm. de diámetro de boca, 82 mm. de diámetro máximo y 37 mm. de diámetro de base.

2) Hierro cónico que aparece a la derecha de las tibias, dentro de la caja, con la punta hacia los pies, casi tocando el recipiente de vidrio.

Mide 25,5 cms. de largo x 2 cms. de diámetro máximo.

Enterramiento nº 483.- Fosa de 2,08 x 0,76 mts. y 0,82 de profundidad, con caja de madera de 1,80 mts. de largo x 0,48 de ancho a la cabecera y 0,35 a los pies, sujeta por 21 clavos de hierro. Quedan restos de todo el esqueleto, que estaba con la cabeza al W. No tiene ajuar.

Enterramiento nº 484.- Fosa de 2,32 mts. de largo x 1,03 de ancho a la cabecera y 0,90 a los pies, revestida con paredes hechas de ladrillos y de fragmentos de ímbrax; igualmente la solera es de fragmentos de ímbrax colocados irregularmente. Tuvo cubierta de ímbrax, que han caído al interior de la fosa y salen envueltos con la tierra. Las paredes están bastante inclinadas, cerrando en la parte superior. Se han conservado 6 hiladas, que no arrancan desde la solera: por el contrario, sobre la solera hay 20 cms. de paredes de tierra, y ya después empiezan las hiladas de ladrillo, hasta los 50 cms. de altura sobre la solera.

Las dos hiladas inferiores de las paredes son exclusivamente de ladrillos cuadrados de 20 x 20 x 3 cms; las restantes hiladas, además de los ímbrax, tienen ladrillos de 31 x 15 x 4 cms. La profundidad total de la fosa es de 0,89 mts.

Caja de madera, que además de 18 clavos, tenía 8 cantoneras de hierro,

dispuestas de esta forma: 4 en las 4 esquinas superiores de la caja, sujetando las tablas laterales; 2 en las 2 esquinas inferiores de los pies de la caja, sujetando el fondo de ésta a las tablas laterales largas; otra en la esquina inferior derecha de la cabecera, sujetando igualmente el fondo a la tabla lateral larga; y, finalmente, otra en la esquina inferior izquierda de la cabecera, sujetando las tablas laterales y siendo paralela, por tanto, a la de la esquina superior primeramente citada.

Estas cantoneras son pletinas de hierro en forma de L, de 3 a 3,5 cms. de anchura y longitudes variables (cada brazo de la L) entre 7 y 12 cms., teniendo una media de 10 cms. Cada cantonera se sujeta a la caja con dos clavos.

Quedan restos de todo el esqueleto, que estaba con la cabeza al W.

Ajuar:

Punzón de hierro con un extremo ancho que suponemos es la empuñadura. Aparece dentro de la caja, entre los pies.

Mide 12,5 cms. de largo y 1,5 de ancho en la empuñadura.

A los pies algunas (pocas) tachuelas del calzado.

Enterramiento nº 485.- Fosa de 2,12 x 0,80 mts. y 0,84 de profundidad, con caja de madera de 1,98 mts. de largo x 0,50 de ancho a la cabecera y 0,46 a los pies, sujeta por 18 clavos de hierro. Las tablas de cabecera y pies montan sobre las del fondo. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan huellas del cráneo y de las tibias. Sin ajuar.

A los pies, las tachuelas de las botas, en gran cantidad.

Enterramiento nº 486.- Fosa de 1,23 x 0,41 mts. y 0,58 de profundidad, sin caja. En el fondo de la fosa se ven restos de madera. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan sólo huellas de dientes o muelas.

Ajuar:

1) Punta de lanza de hierro, con hoja lanceolada y empuñadura tubular.

Aparece, bien conservada, en el centro de la fosa, con la punta hacia los pies.

Mide 18,5 cms. de largo, de ellos 6 pertenecientes al mango, y 2,7 cms. de ancho máximo de la hoja.

2) Cuchillo de hierro. Aparece, bastante bien conservado, a la derecha

de la punta de lanza, de canto, con el filo hacia abajo y la punta hacia los pies.

Mide 14,5 cms. de largo, de ellos 2 el mango, y 3 cms. de ancho máximo de la hoja, junto al mango.

Enterramiento nº 487.— Fosa de 1,94 x 0,75 mts. y 0,82 de profundidad, con caja de madera de 1,75 mts. de largo x 0,49 de ancho a la cabecera y 0,44 a los pies, sujeta por 18 clavos de hierro: 7 del lateral derecho, 6 del izquierdo, 1 de la cabecera, 1 de los pies y 3 de la tapadera. Las tablas de cabecera y pies montan sobre las del fondo. Del esqueleto, que estaba con la cabeza al W., quedan restos del cráneo, con muelas y dientes, y de los huesos de las piernas.

Ajuar:

1) Recipiente de vidrio transparente, ligeramente verdoso, de perfil esférico achatado y boca con reborde grueso entrante. Base con umbo. Entero. Aparece dentro de la caja a la altura de la rodilla izquierda.

Mide 79 mm. de altura, 44 mm. de diámetro de base, 102 mm. de diámetro máximo y 53 mm. de diámetro de boca.

2) Jarra de cerámica con cuerpo ovoide y boca trebolada, pintada de rojo oscuro. Base bastante destacada. El asa va desde el borde de la boca al centro de la panza. Tiene un fino espatulado oblicuo en la mitad superior de la panza; la mitad inferior también está espatulada, con rayas menos marcadas y en sentido oblicuo contrario a las de la parte superior. Igualmente el cuello está espatulado en sentido vertical. Se conserva entero y aparece sobre la esquina derecha de los pies de la caja, fuera de ella.

Mide 159 mm. de altura, 59 mm. de diámetro de base y 107 mm. de diámetro máximo. La boca trebolada tiene 45 mm. de eje mayor y 36 mm. de eje menor.

3) Osculatorio de bronce, con vástago de sección rectangular. Remata por un extremo en anilla de sección cuadrada y por el otro en dos pequeños pájaros afrontados posados sobre los extremos de una semicircunferencia. El ~~as-~~til está roto cerca de la anilla, al estar esta pieza apoyada precisamente en ese punto sobre el hierro nº 5 y sufrir la presión de la tierra. Ligeramente oxidado, excepto los pajaritos. Aparece dentro de la caja, a los pies, con la

anilla hacia la cabeza y los pajaritos hacia los pies.

Mide 122 mm. de largo; la anilla tiene 23 mm. de diámetro.

4) Collar de cuentas de azabache, ámbar, vidrio y piedra. Las de azabache son: dos de forma ovalada, decoradas con incisiones, de 18 mm. de largo. Otras dos en forma de barril, decoradas con incisiones, de 11 y 14 mm. de largo y 17 mm. de diámetro. Otra de la misma forma, también decorada, de 13 mm. de largo x 13 mm. de diámetro; y otras dos en forma de prisma con las esquinas matadas, decoradas con ~~xx~~ circulitos con un punto central. Miden respectivamente 14 y 11 mm. de largo x unos 10 (es muy irregular) y 6 de ancho.

De ámbar hay tres, discoideas, de 2 a 4 mm. de largo x 9 mm. de diámetro. De vidrio hay una de color amarillento, discoidea, de 5 mm. de ancho x 14 mm. de diámetro, y otra azul, deshecha. Y finalmente de piedra hay una de color verde, redondeada, de 15 mm. de diámetro máximo.

Las cuentas aparecen dentro de la caja, junto al osculatorio y el hierro nº 5.

5) Hierro cónico. Aparece debajo del osculatorio, con la punta hacia la esquina derecha de los pies de la caja.

Mide 30 cms. de largo x 1,5 de diámetro máximo.

Enterramiento nº 488.— Fosa de 1,17 x 0,45 mts. y 0,58 de profundidad, con caja de madera de 0,84 mts. de largo x 0,31 de ancho a los pies, sujeta por 11 clavos de hierro. Del esqueleto, con la cabeza al W., se ve la huella de algún diente ó muela.

Ajuar:

Plato de T.S.H.T. de forma 1 de Palol (1). Conserva un poco de barniz por el interior. Está entero y aparece dentro de la caja, a los pies.

Mide 23 mm. de altura y 161 mm. de diámetro.

Enterramiento nº 489.— Fosa de 1,97 x 0,65 mts. y 0,72 de profundidad, con caja de madera de 1,70 mts. de largo x 0,45 de ancho a la cabecera y 0,41 a los pies, sujeta por 22 clavos de hierro. Las tablas laterales largas de la

(1) PALOL - CORTES, Op. cit., pág. 123 y fig. 35

caja montan sobre las del fondo. Del esqueleto, que estaba con la cabeza al W., quedan restos del cráneo, tibias y fémures. Sin ajuar.

Enterramiento nº 490.— Fosa de 1,90 x 0,60 mts. y 0,43 de profundidad, con caja de madera de 1,79 mts. de largo x 0,48 de ancho a la cabecera y 0,43 a los pies, sujeta por 13 clavos de hierro. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan huellas de tibias y fémures.

Ajuar:

Dos pequeños bronce del Bajo Imperio. Uno está entero; el otro fragmentado y totalmente estropeado. Aparecen dentro de la caja, a la altura del fémur derecho, y no están en el fondo, sino a unos 5 ó 7 cms. sobre él.

Enterramiento nº 491.— Fosa de 1,01 x 0,38 mts. y 0,54 de profundidad, con caja de madera de 0,86 mts. de largo x 0,28 de ancho a los pies, sujeta por 10 clavos de hierro. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan vestigios de los dientes.

Ajuar:

1) Vaso de T.S.H. forma 37 tardía tipo D de Palol (1), con borde de almendra y base plana. Está fragmentado, pero completo y aparece dentro de la caja, en la esquina derecha de la cabecera.

Mide 48 mm. de altura, 107 mm. de diámetro de boca y 58 mm. de diámetro de base.

2) Collar ó pulsera de cuentas de vidrio. Hay una verde, de forma bicono-cónica, de 10 mm. de largo y casi 5 mm. de ancho máximo al medio. Cinco blancas, redondeadas, de 4 a 5 mm. de diámetro; otras 5 de la misma forma y color, pero de unos 3 mm. de diámetro. Cuatro cilíndricas verdes, de 3 mm. de largo x unos 5 mm. de diámetro; otras cuatro también verdes y cilíndricas, de 6 mm. de largo x 3 de diámetro. Otra blanco-azulada, de forma alargada, de unos 7 mm. de largo x unos 5 mm. de diámetro, y dos azules, cilíndricas, de 2,5 mm. de largo x 3 mm. de diámetro. Las cuentas aparecen en el fondo del vaso de sellata.

Enterramiento nº 492.- Fosa de 2,02 x 0,63 mts. y 0,60 de profundidad, con caja ~~rectangular~~ de madera de 1,68 mts. de largo x 0,53 de ancho a la cabecera y 0,43 a los pies, sujeta por 16 clavos de hierro. Del esqueleto, que estaba con la cabeza al W., quedan huellas del cráneo, fémures y tibias.

Ajuar:

1) Fíbula de bronce en omega, a la que falta la aguja y los remates de los extremos. No tiene decoración. Aparece dentro de la caja a la altura de la tibia izquierda.

Mide 35 x ~~3~~ 35 mm.; el hilo de bronce tiene 6 mm. de sección máxima en el centro.

2) Punzón de hierro, semejante a un clavo con cabeza de sección cuadrada, redondeada por arriba. Aparece en la esquina derecha de los pies de la caja, con la punta hacia la cabecera.

Mide 13,5 cms. de largo y 0,9 de sección máxima junto a la cabeza; la sección de ésta es de 1,4 cms.

A los pies, las tachuelas de las botas

Enterramiento nº 493.- Fosa de 2,30 x 0,86 mts. y 0,73 de profundidad, con caja de madera de unos 2 mts. de largo, de la que recogemos 4 clavos de hierro: no había más. Quedan restos de todo el esqueleto, de huesos muy fuertes. Estaba con la cabeza al W.

Ajuar:

Cuchillo de hierro que aparece dentro de la caja, a los pies, con la punta hacia la cabecera.

Mide 158 mm. de largo, de ellos 44 mm. pertenecientes al mango. La anchura máxima, junto al mango, es de 22 mm.

A los pies, las tachuelas de las botas.

Enterramiento nº 494.- Fondo de cabaña hallstático.

Enterramiento nº 495.- Fosa de 1,80 x 0,72 mts. y 0,98 de profundidad, con caja de madera de 1,30 mts. de largo x 0,33 de ancho a la cabecera ~~x~~ (al W.) y 0,31 a los pies, sujeta por 20 clavos de hierro y 4 cantoneras también de hierro, colocadas en las cuatro esquinas superiores, cerca de la tapadera. Estas cantoneras son pletinas en L, de 7 x 7 cms. de largo y 2,5 cms. de ancho.

Sin restos de esqueleto ni ajuar.

Enterramiento nº 496.— Fosa de 1,90 x 0,90 mts. y 1,04 de profundidad, con caja de madera de 1,76 mts. de largo x 0,51 de ancho a la cabecera y 0,41 a los pies, sujeta por 24 clavos de hierro: 8 del lateral derecho, 8 del izquierdo y 8 de la tapadera. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan leves vestigios del cráneo, húmero derecho y tibias. No hay ajuar.

A los pies, las tachuelas de las botas, deshechas.

Enterramiento nº 497.— Fosa de 1,14 x 0,53 mts. y 0,70 de profundidad, con caja de madera de 0,85 mts. de largo x 0,30 de ancho al W., sujeta por 12 clavos de hierro. La fosa tiene 6 salientes, 3 a cada lado, simétricos. No quedan restos del esqueleto ni tiene ajuar.

Enterramiento nº 498.— Fosa de 1,22 x 0,58 mts. y 1 metro de profundidad, con caja de madera de 0,92 mts. de largo x 0,31 de ancho al Este, sujeta por 14 clavos de hierro. Sin restos de esqueleto ni ajuar.

Enterramiento nº 499.— Fosa de 2 x 0,83 mts. y 1,07 de profundidad, con caja rectangular de madera de 1,76 mts. de largo x 0,41 de ancho, sujeta por 25 clavos de hierro. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan huellas del cráneo, con muelas y dientes.

Ajuar:

1) Hierro cónico. Está dentro de la caja, a los pies, con la punta hacia la cabeza.

Mide 26 cms. de largo.

2) Gancho de hierro, muy fragmentado y oxidado. Está junto al hierro anterior.

Mide 12 cms. de largo.

Enterramiento nº 500.— Fosa de 1,78 x 0,70 mts. y 1 metro de profundidad, con caja de madera de 1,50 mts. de largo x 0,41 de ancho a la cabecera, sujeta por 11 clavos de hierro. Del esqueleto, que estaba con la cabeza al W.,

quedan vestigios del cráneo y de los fémures.

Ajuar:

Hierro cónico. Está dentro de la caja, a la izquierda de los pies, la punta tocando la pared pequeña de la caja y el extremo opuesto hacia la cabeza.

Mide 27 cms. de largo.

Enterramiento nº 501, - Fosa de 2 x 0,80 mts. y 0,97 de profundidad, con caja de madera de 1,66 mts. de largo x 0,48 de ancho a la cabecera y 0,44 a los pies, sujeta por 18 clavos de hierro. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan leves vestigios del fémur izquierdo. No hay ajuar.

A los pies, numerosísimas tachuelas del calzado. Las de la parte del talón estaban dispuestas en semicírculos concéntricos.

Enterramiento nº 502, - Fosa de 2,05 x 0,70 mts. y 0,95 de profundidad, con caja de madera de 1,79 mts. de largo x 0,50 de ancho a la cabecera y a los pies, sujeta por 23 clavos de hierro: 7 del lateral derecho, 9 del izquierdo y 7 de la tapadera. No queda resto alguno del esqueleto, pero sabemos estaba con la cabecera al W., por la posición del calzado.

Ajuar:

1) Ungüentario de vidrio verdoso, con cuerpo en forma de bulbo y cuello cilíndrico que se exvasa en la boca. Base con umbo. Fragmentado, pero completo. Aparece caído a los pies, dentro de la caja.

Mide 94 mm. de altura, 49 mm. de diámetro máximo y 24 mm. de diámetro de boca.

2) Fusaiola de vidrio negro de forma cónica redondeada. Aparece junto al ungüentario.

Mide 13 mm. de alto y 28 mm. de diámetro. El agujero central tiene 7,5 mm. de diámetro.

3) Hierro cónico. Aparece también dentro de la caja, a la derecha de las tibias, junto a la pared y con la punta hacia la cabeza.

Mide 28 cms. de largo.

A los pies están las tachuelas del calzado.

Enterramiento nº 503.- Fosa de 2,76 x 1,20 mts. y 1 metro de profundidad, que estuvo revestida con paredes de ladrillo; pero está saqueada, llevándose todos los ladrillos, incluso los de la solera. Entre la tierra encontramos una cadera y fragmentos de huesos largos del esqueleto, además de un clavo de hierro de la caja.

Enterramiento nº 504.- Fosa de 2,30 x 1 metro y 1,02 de profundidad, revestida de paredes de ladrillo, pero también saqueada. Quedan aún las 8 hileras inferiores, que alcanzan una altura desde la solera de 0,44 mts. Los ladrillos son iguales a los empleados en la construcción de la Villa, cuadrados, con dos líneas fuertemente incisas en diagonal; se emplean siempre fragmentados. La solera la forman 3 enormes baldosas cuadradas de 55 ó 56 cms. de lado x 7,2 cms. de grueso.

Entre la tierra encontramos fragmentos del cráneo y de los huesos largos, y 8 clavos de hierro de la caja.

Ajuar:

También encontramos fragmentos de un gancho de hierro, como los numerosos que hemos visto acompañan al hierro cónico en las tumbas femeninas. Estaban sobre la solera, en la esquina derecha de la cabecera.

Enterramiento nº 505.- Fosa de 1,02 x 0,44 mts. y 0,56 de profundidad, con caja rectangular de madera de 0,84 mts. de largo x 0,31 de ancho, sujeta por 22 clavos de hierro. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan vestigios de dientes y muelas. Sin ajuar.

Enterramiento nº 506.- Fosa de 2 x 0,84 mts. y 1,05 de profundidad, con caja de madera de 1,73 mts. de largo x 0,57 de ancho a los pies, sujeta por 16 clavos de hierro. Del esqueleto, que estaba con la cabeza al W., quedan restos del cráneo, húmeros y huesos largos de las piernas. A los pies de la fosa, y a la profundidad de la caja, ó poco más arriba, hay una gran imbrex que mide 57,5 cms. de largo.

Ajuar:

- 1) Vaso de vidrio de forma globular con boca exvasada en reborde

plano horizontal y base con umbo. Color verdoso transparente. Fragmentado. Aparece dentro de la caja, a la altura del vientre.

Mide 92 mm. de altura, 87 mm. de diámetro máximo y 80 mm. de diámetro de boca.

2) Hierro cónico. Aparece a la derecha de las tibias, con la punta hacia los pies, dentro de la caja.

Mide 26,5 cms. de largo.

3) Gancho de hierro. Está también dentro de la caja, a la derecha de la cabeza.

Mide 10 cms. de largo y 4,3 cms. de diámetro en la curvatura.

Bajo el hierro cónico se encuentran colocados los zapatos ó botas, con sus tachuelas de hierro. Estas ribetean todo el calzado, encontrándose además una fila recta de ellas en el centro del zapato, desde la puntera al talón; esta fila se interrumpe en el centro, es decir, sólo se encuentra en el talón y parte ancha delantera, hasta la punta. Los zapatos están colocados juntos, con la punta hacia los pies.

Enterramiento nº 507 y 508.— Son dos sepulturas adosadas que estuvieron revestidas con paredes de ladrillo y que han sido totalmente saqueadas, llevándose los ladrillos.

La sepultura del Norte, nº 507, es algo mayor que la del Sur; mide la fosa 2,75 mts. de largo x 1,28 de ancho a la cabecera (al W.) y 1,10 a los pies. La del Sur, nº 508, es rectangular, midiendo 1,99 mts. de largo x 0,70 de ancho. La profundidad de ambas es de 0,91 mts. De la sepultura nº 507 queda un fragmento de la pared de los pies, que estaba revestido interiormente con una gruesa capa de cal, que se extiende a ambos laterales; desde aquí hasta la cabecera está ya todo destruido.

Se ve también el cimiento de la pared medianera entre ambas tumbas, de 0,38 mts. de anchura. De la sepultura nº 508 no queda prácticamente nada. Entre la tierra salen fragmentos de los huesos de los esqueletos.

Enterramiento nº 509.— Fosa de 2,02 x 0,71 mts. y 1,05 de profundidad, con caja de madera de 1,75 mts. de largo x 0,43 de ancho a la cabecera

y 0,39 a los pies, sujeta por 19 clavos de hierro. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan huellas del cráneo y de los huesos largos, éstos bastante delgados y pequeños.

Ajuar:

1) Cuenco de T.S.H.T. de forma globular con cuello tronco-cónico entrante y boca sin reborde. Base cóncava. Una línea en rehundido, marcada sólo en la mitad del cuenco, separa el cuerpo del cuello. Entero. Aparece dentro de la caja, a la derecha de los pies.

Mide 83 mm. de altura, 59 mm. de diámetro de base, 97 mm. de diámetro máximo y 57 mm. de diámetro de boca.

2) Fragmentos de un anillo de cobre con sello cuadrado en el que va inciso el anagrama **IA**, posiblemente un **NI** invertido para sellar. Puede pertenecer a un **Annius**, **Ianuarius**, etc. Está, casi deshecho, a la izquierda de los pies, dentro de la caja.

Mide 22 mm. de diámetro. El sello tiene 5 mm. de lado.

Enterramiento nº 510.— Incineración del primer Hierro.

Enterramiento nº 511.— Fosa revestida con paredes de ladrillo, de estas medidas interiores: 1,82 mts. de largo x 0,56 de ancho. Profundidad total, 0,85 mts. Profundidad desde la hilada superior de ladrillos a la solera, 0,44 mts.

La sepultura ha sido saqueada y el esqueleto amontonado desordenadamente a la parte W. Estuvo revocada interiormente con opus signinum, que se conserva en escasos lugares.

Las paredes están hechas con diversos tipos de ladrillo: la mayoría son cuadrados, que se emplean fragmentados, de 30 - 32 cms. de lado y 3 - 5 cms. de grueso. Hay otros enteros, también cuadrados, de 17 - 18,5 cms. de lado y 4 cms. de grueso. También los hay redondos, de hipocaustos, de 17 cms. de diámetro x 3 cms. de grueso; y, finalmente, hay tres y medio formando la solera, más algún fragmento en las paredes, de forma cuadrada de 56 cms. de lado y 7 cms. de grueso. Uno de estos grandes ladrillos de la solera, que se conserva entero, tiene numerosas perforaciones circulares hechas en forma, al parecer, desordenada.

Quedan 7 hiladas de ladrillo; sobre la superior hay otra muy estrecha que bordea la fosa por el exterior: posiblemente es el ~~xxx~~ cerco de algún tipo de cubierta. Hubo caja, de la que se recogen 2 clavos entre la tierra. No queda ajuar.

Enterramiento nº 512.— Fosa de 1,06 x 0,58 mts. y 0,74 de profundidad, con caja de madera de 0,75 mts. de largo x 0,31 de ancho al W., sujeta por 9 clavos de hierro. No quedan restos del esqueleto ni hay ajuar.

Enterramiento nº 513.— Fosa de 2,63 x 0,95 mts. y 0,98 de profundidad, con caja de madera de 1,73 mts. de largo x 0,45 de ancho a la cabecera y 0,42 a los pies, sujeta por 21 clavos de hierro. La caja es mucho más pequeña que la fosa, pues a los pies hay 60 cms. de distancia entre la pared de la fosa y la de la caja. Del esqueleto, que estaba con la cabeza al W., quedan huellas del cráneo y de todos los huesos largos. No hay ajuar.

A los pies, las tachuelas de las botas, pocas y deshechas.

Enterramiento nº 514.— Fosa de 2,40 x 0,88 mts. y 0,94 de profundidad, con caja de madera de 1,87 mts. de largo x 0,42 de ancho a la cabecera, sujeta por 14 clavos de hierro. Quedan huellas de todo el esqueleto, que estaba con la cabeza al W. No hay ajuar.

A los pies, las tachuelas de las botas.

Enterramiento nº 515.— Fosa de 1,30 x 0,52 mts. y 0,48 de profundidad, con caja de madera de 1,01 mts. de largo x 0,30 de ancho a los pies, sujeta por 11 clavos de hierro: 5 del lateral derecho, 1 del izquierdo, 2 de la cabecera, 2 de los pies y 1 de la tapadera. Las tablas de cabecera y pies montan sobre las del fondo. Del esqueleto, que estaba con la cabeza al Este, quedan huellas del cráneo, con los dientes.

Ajuar:

Vaso de T.S.H.T. de forma 37 tardía con cuello bien diferenciado del cuerpo y borde de almendra. Base plana. Sin decoración. Aparece entre la caja y la pared Norte de la fosa, a los pies. Está entero.

Mide 52 mm. de altura, 111 mm. de diámetro de boca y 45 mm. de diámetro de base.

Enterramiento nº 516.- Fosa de 2 x 0,63 mts. y 0,75 de profundidad, con caja rectangular de madera de 1,74 mts. de largo x 0,42 de ancho, sujeta por 22 clavos de hierro: 7 del lateral derecho, 7 del izquierdo y 8 de la tapadera. Quedan restos de todo el esqueleto, que estaba con la cabeza al W.

Ajuar:

Fragmentos de una pulsera de hierro. Está prácticamente deshecha y estaba puesta en la muñeca izquierda. No se puede medir.

Enterramiento nº 517.- Fosa de 2,06 x 0,65 mts. y 0,72 de profundidad, con caja de madera de 1,67 mts. de largo x 0,40 de ancho a los pies, sujeta por 17 clavos de hierro. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan huellas del cráneo, fémures y tibias.

Ajuar:

Hierro cónico que está a la izquierda de los pies, con la punta hacia la esquina izquierda de la caja.

Mide 28,5 cms. de largo.

Enterramiento nº 518.- Fosa de 0,95 x 0,43 mts. y 0,58 de profundidad, con caja de madera de 0,84 mts. de largo, sujeta por 7 clavos de hierro. No quedan restos del esqueleto, ni hay ajuar.

Enterramiento nº 519.- Fosa revestida con paredes de ladrillo, de estas medidas interiores: 2,09 mts. de largo x 0,67 de ancho a la cabecera y a los pies. Profundidad total, 0,85 mts. Profundidad desde la hilada superior de ladrillos hasta la solera, 0,50 mts. Se conservan como máximo 11 hiladas de ladrillo, aunque generalmente son 10 las conservadas. La solera la forman 12 ladrillos cuadrados de 29 a 30 cms. de lado, emparejados de dos en dos.

Caja de madera de 1,95 mts. de largo x 0,59 de ancho a la cabecera y 0,58 a los pies, sujeta por 25 clavos de hierro. Las tablas de cabecera y

pies montan sobre las del fondo. Del esqueleto, que estaba con la cabeza al W., quedan las tibias y los fémures, relativamente bien conservados. No hay ajuar.

Enterramiento nº 520.- Incineración la la Primera Edad del Hierro.

Enterramiento nº 521.- Fosa de 2,59 x 1,62 mts. y 0,69 de profundidad, que estuvo revestida con paredes de ladrillo, pero está saqueada de antiguo, llevándose los ladrillos: quedan tan sólo 3 ó 4 fragmentos. Entre la tierra de la fosa recogemos fragmentos de los huesos del esqueleto y 4 clavos de hierro de la caja. La gran anchura de la fosa hace pensar en una sepultura doble; pero este extremo no se puede comprobar.

Tuvo ajuar, pues entre la tierra de la fosa recogemos:

- 1) Dos pequeños fragmentos de vidrio
- 2) Una anilla de bronce de sección circular.

Mide de 37 a 38 mm. de diámetro y de 3,5 a 5 mm. de diámetro de sección.

- 3) Un pequeño fragmento de chapa de cobre (de unos 2 cms.) que pensamos puede pertenecer a la vaina de un cuchillo tipo Simancas, lo mismo que la pieza anterior pudo ser la anilla de la que iba colgado el tal cuchillo.

Enterramiento nº 522.- Incineración de la Primera Edad del Hierro.

Enterramiento nº 523.- Fosa de forma trapezoidal de 1,47 mts, de largo x 0,60 de ancho a la cabecera y 0,43 a los pies (al Este). Profundidad, 0,70 mts. Sin caja. No quedan restos del esqueleto ni hay ajuar.

Enterramiento nº 524.- Fosa de 1,93 x 0,66 mts. y 0,71 de profundidad, con caja de madera de 1,64 mts. de largo x 0,43 de ancho a la cabecera y 0,45 a los pies, sujeta por 19 clavos de hierro. Las tablas de cabecera y pies montan sobre las del fondo. Hay dos fragmentos de ladrillo puestas de canto a ambos lados de la cabecera de la caja, y otro, puesto también de canto, contra la pared de los pies de la caja. Del esqueleto, con la cabeza al W.,

quedan restos del cráneo y de los huesos largos. No hay ajuar.

Enterramiento nº 525.- Fosa de 2,05 x 0,64 mts. y 0,76 de profundidad, con caja de madera de 1,75 mts. de largo x 0,40 de ancho a la cabecera y 0,38 a los pies, sujeta por 18 clavos de hierro: 7 del lateral derecho, 6 del izquierdo y 5 de la tapadera. Quedan restos de todo el esqueleto, que estaba con la cabeza al W. Sin ajuar.

Enterramiento nº 526.- Fosa de 1,32 x 0,64 mts. y 0,78 de profundidad, con caja rectangular de madera de 1,06 mts. de largo x 0,31 de ancho, sujeta por 12 clavos de hierro. Las tablas de cabecera y pies montan sobre las del fondo. Sin restos de esqueleto ni ajuar.

Enterramiento nº 527.- Fosa de 2,10 x 0,81 mts. y 0,87 de profundidad, con caja de madera de 1,69 mts. de largo x 0,45 de ancho a la cabecera y 0,40 a los pies, sujeta por 18 clavos de hierro. Las tablas de cabecera y pies montan sobre las del fondo. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan vestigios del cráneo y de los fémures. No tiene ajuar.

Enterramiento nº 528.- Incineración de la Primera Edad del Hierro.

Enterramiento nº 529.- Fosa de 2,26 x 0,90 mts. y 1,04 de profundidad, con caja rectangular de madera de 1,88 mts. de largo x 0,46 de ancho, sujeta por 24 clavos de hierro. Quedan restos de todo el esqueleto, que estaba con la cabeza al W. Sorprende la robustez de los húmeros. No hay ajuar.

Enterramiento nº 530.- Incineración de la Primera Edad del Hierro.

Enterramiento nº 531.- Fosa revestida de paredes hechas con fragmentos de ladrillo y de imbrex. El revestimiento afecta sólo a las paredes laterales y a la cabecera: no a los pies, ni tampoco al fondo. Las medidas interiores de la fosa son: 1,86 mts. de largo x 0,53 de ancho a la cabecera

y 0,46 a los pies. Profundidad total, 0,79 mts. Profundidad desde la hilada superior de ladrillo, 0,46 mts. Se conservan 9 hiladas completas y restos de otra.

Caja de madera de 1,59 mts. de largo x 0,51 de ancho a la cabecera y 0,42 a los pies, sujeta por 23 clavos de hierro: 7 del lateral derecho, 5 del lateral izquierdo, 1 de la cabecera, 1 de los pies y 9 de la tapadera. Las tablas de cabecera y pies montan sobre las del fondo. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan huellas del cráneo, fémures y tibias. Sin ajuar.

Enterramiento nº 532.— Fosa de 2,08 x 0,72 mts. y 0,80 de profundidad, con caja de madera de 1,81 mts. de largo x 0,50 de ancho a la cabecera y 0,49 a los pies, sujeta por 26 clavos de hierro: 10 del lateral derecho, 8 del izquierdo y 8 de la tapadera. Del esqueleto, que estaba con la cabeza al W., quedan huellas del cráneo, húmeros, fémures y tibias.

Ajuar:

1) Cuchillo tipo Simancas, con mango de hierro atravesado por dos clavillos de cobre que sujetaban las cachas de madera ó hueso, desaparecidas. La vaina tiene cantoneras de bronce, decoradas en ~~xix~~ el anverso con un fino dentado a lo largo del borde interior. También presentaba el anverso de la vaina una chapa de cobre decorada, casi totalmente desaparecida; sin embargo se puede apreciar que la decoración era, al menos en algún lugar, un tema de zarcillos. Conserva las dos anillas opuestas para colgarlo, sujetas a la cantonera mediante dos clavillos cada una. La punta de la vaina es un cilindro de bronce.

Está muy fragmentado y aparece dentro de la caja, a la izquierda de los pies, con la punta hacia la cabeza, ligeramente desviada hacia la izquierda. Presenta el anverso hacia abajo.

Medidas: longitud total, 201 mm., de ellos 33 correspondientes al mango. Anchura máxima, 48 mm. Las cantoneras tienen una anchura media de 8 mm., tanto en el anverso como en el reverso.

2) Fíbula en omega de bronce, a la que faltan los dos remates de los extremos. Conserva la aguja unida a la fíbula con una abrazadera decorada con estrías. Bien conservada, aparece a la punta de los pies.

Mide en su estado actual, algo deformada, 39 x 35 mm. ; el grosor máximo es de 6,5 mm. de diámetro. La aguja tiene 41 mm. de longitud, de ellos 11 mm. la abrazadera.

3) Hacha de hierro formada por dos piezas independientes: el hacha propiamente dicho y un tubo que se prolonga en dos pletinas paralelas y opuestas unidas por clavos, que sujetaban el mango de madera. El hacha estaba introducido en el tubo de hierro por la parte opuesta al filo y perfectamente sujeto a él mediante cuñas de madera.

Está relativamente bien conservado, aunque las pletinas citadas se han fragmentado. Aparece también dentro de la caja, en la esquina dercha de los pies, arrimado a la pared lateral derecha.

Medidas: el hacha completo, con las dos piezas ensambladas, mide 28,5 cms. de largo. El hacha propiamente dicho (una pieza) tiene 15,9 cms. de largo x 10 cms. de ancho de filo. La otra pieza (tubo con pletinas) tiene 15,7 cms. de largo; el tubo, 4,5 cms. de largo y sección oval de 3,5 x 3 cms. Las pletinas son trapecios isósceles, con la base menor unida al tubo. Miden 11,2 cms. de largo, 5,5 cms. de base mayor y 3 cms. de base menor. Distán entre sí 3 cms.

A los pies están las tachuelas de las botas.

Enterramiento nº 533.- Fosa de 2 x 0,68 mts. y 0,68 de profundidad, con caja de madera de 1,60 mts. de largo x 0,44 de ancho a la cabecera, sujeta por 13 clavos de hierro. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan huellas de los dientes y de fémures y tibias.

Ajuar:

1) Compás de hierro, muy oxidado y fragmentado. Aparece a la derecha de las tibias, dentro de la caja.

Mide unos 13,5 cms. de largo.

2) Punzón de hierro ó instrumento semejante, con abrazadera también de hierro. Aparece a la izquierda de las rodillas y se halla en tal estado de oxidación y disgregación, que hace imposible su medida.

Enterramiento nº 534.- Fosa revestida con paredes de ladrillo de

estas medidas interiores: 1,87 mts. de largo x 0,62 de ancho. Profundidad total, 0,87 mts. Profundidad desde la hilada superior de ladrillos a la so- lera, 0,55 mts. Quedan 12 hiladas de ladrillo en la pared izquierda y 11 en la derecha; la hilada superior de la izquierda sobresale ampliamente de la pared (como sobresaldría la de la derecha, desaparecida), cerrando la fosa; sobre estas hiladas superiores suponemos iría el cierre, quizá de grandes baldosas de 56 x 56 x 7 cms. (como las de la tumba nº ~~515~~ 511), pues hay fragmentos de una de ellas sobre la fosa.

Caja de madera de 1,65 mts. de largo x 0,50 de ancho a los pies, su- jeta por 21 clavos de hierro. El esqueleto estaba con la cabeza al W., y se encuentra algo desordenado: así, el ~~cráneo~~ cráneo está a la derecha, a la altura de la cintura, y la mandíbula inferior a la izquierda, a la misma altura. El resto de los huesos, más o menos en su sitio, ligeramente movi- dos: posiblemente la fosa estuvo hueca mucho tiempo dando lugar a este cam- bio de posición.

Ajuar:

Lima de hierro con un extremo aguzado que serviría para contener el mango de madera. Está a la dercha de las rodillas, con la punta hacia la cabeza, dentro de la caja.

Mide 16 cms. de longitud total, de ellos 8,5 cms. la lima propia- mente dicha, que tiene 1,3 cms. de ancho.

A los pies, las tachuelas de las botas.

Enterramiento nº 535.- Fosa de 1,94 x 0,61 mts. y 0,78 de profundi- dad, con caja de madera de 1,70 mts. de largo x 0,47 de ancho a la cabecera y 0,38 a los pies, sujeta por 21 clavos de hierro: 4 del lateral derecho, 6 del izquierdo, 4 de la cabecera, 3 de los pies y 4 de la tapadera. Las ta- blas de cabecera y pies montan sobre las del fondo. Del esqueleto, que estaba con la cabeza al W., quedan vestigios del cráneo, fémures y tibias.

Ajuar:

1) Vaso de T.S.H. forma 37 tardía tipo D de Palol (1), sin separa-

(1) PALOL - CORTES, Op. cit., pág. 140 y fig. 46

ción entre el cuerpo y el cuello y con borde de almendra. Sin pie. Se conserva entero y aparece dentro de la caja, en la esquina derecha de los pies.

Mide 49 mm. de altura, 104 mm. de diámetro de boca y 51 mm. de diámetro de base.

2) Hierro cónico. Aparece encima de la esquina derecha de los pies de la caja, fuera de ella.

Mide 26 cms. de largo.

3) Gancho de hierro, totalmente fragmentado y oxidado. Aparece encima de la caja, junto a la pieza anterior. Medidas inciertas.

Enterramiento nº 536.— Fosa de 2,05 x 0,56 mts. y 0,61 de profundidad, con caja rectangular de madera de 1,70 mts. de largo x 0,39 de ancho, sujeta por 21 clavos de hierro. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan vestigios del cráneo, fémures y tibias.

Ajuar:

1) Vaso de vidrio transparente de forma tronco-cónica, con pequeño umbo. Tiene como decoración cuatro líneas incisas horizontales muy juntas, apenas marcadas, cerca del borde. Fragmentado, pero completo. Aparece junto a la esquina izquierda de la cabecera de la fosa, fuera de la caja.

Mide 76 mm. de altura, 99 mm. de diámetro de boca y 30 mm. de diámetro de base.

2) Plato de T.S.H.T. de forma 5 de Palol (1), con pie esbozado. Fragmentado, pero completo. Aparece puesto de canto entre la pared de la cabecera de la caja y la pared de la fosa, a la derecha.

Mide 57 mm. de alto, 223 mm. de diámetro y 74 mm. de diámetro de base.

3) Punta de lanza de hierro, con hoja lanceolada y empuñadura tubular. Fragmentada. Aparece contra la pared derecha de la caja y dentro de ella, la punta en la esquina de los pies.

Mide 18,5 cms. de largo (de ellos 15 cms. la hoja) y 2,7 de ancho máximo.

4) Hierro inclasificable, tipo punzón, con mango de hueso, caso deshecho, introducido en un extremo aguzado y estrecho, y el extremo contrario grueso. Todo muy fragmentado y oxidado.

La parte gruesa mide unos 7 cms. de largo, y la que soporta el mango, 4 cms. de largo.

A los pies, las tachuelas de las botas.

Enterramiento nº 537.— Fosa de 2,05 x 0,78 mts. y 1,09 de profundidad, con caja de madera de 1,70 mts. de largo x 0,45 de ancho a la cabecera y 0,40 a los pies, sujeta por 24 clavos de hierro: 6 del lateral derecho, 6 del izquierdo, 2 de la cabecera, 2 de los pies y 8 de la tapadera. Las tablas de cabecera y pies montan sobre las del fondo. Quedan restos de todo el esqueleto, que estaba con la cabeza al W. Sin ajuar.

Enterramiento nº 538.— Fosa de ~~2,06~~ 2,09 x 0,76 mts. y 0,74 de profundidad, con caja de madera de 1,68 mts. de largo x 0,41 de ancho a la cabecera y 0,37 a los pies, sujeta por 16 clavos de hierro: 5 del lateral derecho, 6 del izquierdo y 5 de la tapadera. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan vestigios del cráneo, con muelas y dientes, y de los húmeros; y restos de fémures y tibias. No hay ajuar.

A los pies, las tachuelas de las botas.

Enterramiento nº 539.— Fosa de 0,93 x 0,37 mts. y 0,41 de profundidad, con caja de madera de 0,79 mts. de largo x 0,27 de ancho a la cabecera y 0,29 a los pies, sujeta por 7 clavos de hierro. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan vestigios de los dientes. Sin ajuar.

Enterramiento nº 540.— Fosa de 1 x 0,50 mts. y 0,41 de profundidad, con caja ~~hexagonal~~ rectangular de madera de 0,76 mts. de largo x 0,35 de ancho, sujeta por 8 clavos de hierro. No quedan restos del esqueleto.

Ajuar:

1) Pulsera de cobre de sección laminar. Muy fragmentada, aparece a la altura de mano izquierda, suponiendo al cadáver con la cabeza al W.
Mide 38 mm. de diámetro y 4 mm. de ancho.

2) Pulsera de cuentas. Una es de azabache, incompleta, de forma prismática irregular, con las esquinas matadas y decoración de circulitos incisos con un punto central. Mide 15 mm. de largo x 11 de ancho.

Las restantes cuentas son de vidrio: una negra, cilíndrica, de 11 mm. de ancho x 7 de largo= Otra blanca, muy fragmentada, esférica, de unos 5 mm. de diámetro. Otra verde, cilíndrica irregular, de 5 mm. de largo x 2 ó 3 de ancho, y fragmentos de otra verde, seguramente igual a la anterior. Las cuentas aparecen junto a la pulsera de cobre.

~~Enterramiento nº 541~~

Enterramiento nº 541.- Fosa de 1,92 x 0,71 mts. y 0,63 de profundidad, con caja de madera de 1,79 mts. de largo x 0,40 de ancho a la cabecera y 0,37 a los pies, sujeta por 17 clavos de hierro. Quedan restos de todo el esqueleto, que estaba con la cabeza al W.

Ajuar:

1) Hierro cónico. Está dentro de la caja, a los pies, con la punta hacia la derecha.

Mide 26 cms. de largo.

2) Gancho de hierro, con el extremo recto terminado en anilla. Está junto al hierro anterior.

Mide 12,2 cms. de largo.

Enterramiento nº 542.- Fosa de 2 x 0,90 mts. y 1,07 de profundidad, con caja de madera de 1,67 mts. de largo x 0,40 de ancho a los pies, sujeta por 16 clavos de hierro. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan restos del cráneo y de los huesos de las piernas. Bajo la cabecera de la caja hay un fragmento de imbrex.

Ajuar:

Hierro cónico. Está dentro de la caja, a los pies, con la punta hacia la derecha.

Mide 25 cms. de largo.

Enterramiento nº 543.- Incineración de la Primera Edad del Hierro.

Enterramiento nº 544.- Fosa de 2,20 x 1,26 mts. y 0,93 de profundidad, que estuvo revestida de paredes de ladrillo, pero está saqueada, no quedando entre la tierra prácticamente ni un fragmento de ladrillo: sólo en la solera quedan dos, aún colocados. Recogemos entre la tierra 4 clavos de hierro de la caja y muchos fragmentos de huesos humanos.

Enterramiento nº 545.- Fosa de 1,17 x 0,41 mts. y 0,57 de profundidad, con caja de madera de 0,72 mts. de largo x 0,30 de ancho a la cabecera y 0,32 a los pies, sujeta por 14 clavos de hierro: 5 del lateral derecho, 6 del izquierdo y 3 de la tapadera. Del esqueleto, que estaba con la cabeza al W., quedan huellas de dientes y muelas.

Ajuar:

Anilla de cobre ó bronce con colgante, también de bronce, en forma de hojita redondeada con una perforación central. El tallo de esta hojita se enrolla sobre la anilla, formando el colgante. Relativamente bien conservado, aparece a la altura de la mano izquierda.

Medidas: la anilla tiene 25 mm. de diámetro y el hilo que la forma es de sección circular de 2 mm. de diámetro. La hojita que cuelga de la anilla tiene 11 mm. de anchura; su longitud es de 20 mm., contando el apéndice enrollado a la anilla; y de 12 mm. sin contarlo.

Enterramiento nº 546.- Fosa de 1,03 x 0,41 mts. y 0,43 de profundidad, con caja de madera de 0,78 mts. de largo x 0,26 de ancho a la cabecera y 0,28 a los pies, sujeta por 13 clavos de hierro. Las tablas de cabecera y pies montan sobre las del fondo. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan leves vestigios de los dientes. Sin ajuar.

Enterramiento nº 547.- Fosa de 2,22 x 1,22 mts. y 0,71 de profundidad, que estuvo revestida de paredes de ladrillo, pero ha sido saqueada, llevándose los ladrillos. Entre la tierra de la fosa sale algún resto de hueso humano. No encontramos, sin embargo, ningún clavo de la caja.

Ajuar:

Cuchillo tipo Simancas, que aparece entre la tierra revuelta de la fosa, de esta manera: el cuchillo ~~mx~~ de hierro cerca de la superficie, y diversos fragmentos de la cantonera de bronce esparcidos en varios lugares, pero cerca del cuchillo. Las cantoneras se pueden acoplar al cuchillo y permiten reconstruirle, a falta del mango y de la punta de la vaina. Esta tiene un fino dentado en el borde interior, como hemos visto en otros cuchillos.

En su estado actual mide 128 mm. de largo x 39 mm. de ancho máximo. El cuchillo de hierro, bastante más corto que las cantoneras, mide 98 mm. de largo.

Enterramiento nº 548.- Incineración de la Primera Edad del Hierro.

Enterramiento nº 549.- Incineración de la Primera Edad del Hierro.

Enterramiento nº 550.- Fosa de 1,65 x 0,58 mts. y 0,78 de profundidad, sin caja. Del esqueleto, que estaba con la cabeza al W., quedan restos de muelas y dientes. No hay ajuar.

Enterramiento nº 551.- Fosa de 1,97 x 0,71 mts. y 1,05 de profundidad, con caja de madera de 1,65 mts. de largo, ~~xxx~~ sujeta por 14 clavos de hierro. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan vestigios del cráneo y huellas de fémures y tibias. No tiene ajuar.

Enterramiento nº 552.- Incineración de la Primera Edad del Hierro.

Enterramiento nº 553.- Fosa de 2 x 0,89 mts. y 0,97 de profundidad, con caja de madera de 1,74 mts. de largo x 0,47 de ancho a la cabecera y 0,42 a los pies, sujeta por 17 clavos de hierro. Quedan restos de todo el esqueleto, que estaba con la cabeza al W. Sin ajuar.

Enterramiento nº 554.- Fosa de 1,84 x 0,53 mts. y 0,62 de profundidad, con caja rectangular de madera de 1,64 mts. de largo x 0,48 de ancho

sujeta por 13 clavos de hierro. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan restos del cráneo y de los huesos largos. No hay ajuar.

Enterramiento nº 555.— Fosa de 2,18 x 0,96 mts. y 0,96 de profundidad, con caja de madera de 1,82 mts. de largo x 0,43 de ancho a la cabecera y 0,38 a los pies, sujeta por 19 clavos de hierro. Quedan restos de todo el esqueleto, que estaba con la cabeza al W. Sin ~~ajuar~~ ajuar.

A los pies, las tachuelas de las botas.

Enterramiento nº 556.— Incineración de la Primera Edad del Hierro.

Enterramiento nº 557.— Incineración de la Primera Edad del Hierro.

Enterramiento nº 558.— Fosa de 2,15 x 0,86 mts. y 0,86 de profundidad, con caja de madera de 1,80 mts. de largo x 0,44 de ancho a la cabecera y 0,39 a los pies, sujeta por 25 clavos de hierro: 9 del lateral derecho, 8 del izquierdo y 8 de la tapadera. Las tablas laterales montan sobre las del fondo. Del esqueleto, que estaba con la cabeza al W., quedan restos del cráneo y de fémures, tibias y peronés. No tiene ajuar.

A los pies, las tachuelas de las botas.

Enterramiento nº 559.— Fosa de 2 x 0,70 mts. y 0,71 de profundidad, con caja de madera de 1,83 mts. de largo x 0,38 de ancho a la cabecera y 0,34 a los pies, sujeta por 20 clavos de hierro: 6 del lateral derecho, 7 del izquierdo y 7 de la tapadera. Las tablas laterales montan sobre las del fondo. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan restos del cráneo y de todos los huesos largos. No hay ajuar.

Enterramiento nº 560.— Fosa de 1,03 x 0,50 mts. y 0,34 de profundidad, con caja rectangular de madera de 0,88 mts. de largo x 0,35 de ancho, sujeta por 10 clavos de hierro. Sin restos de esqueleto ni ajuar.

Enterramiento nº 561.— Fondo de Cabaña del Primer Hierro.

Enterramiento nº 562.— Fosa de 1,85 x 0,64 mts. y 0,73 de profundidad, con caja de madera de 1,55 mts. de largo x 0,35 de ancho a la cabecera y 0,36 a los pies, sujeta por 19 clavos de hierro. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan huellas de tibias y fémures.

Ajuar:

Vaso de T.S.H.T. forma 37 tardía tipo D de Palol (1), con el cuerpo y el cuello separados únicamente por una línea incisa horizontal y con borde de almendra. No tiene pie. Entero. Aparece a la derecha de los pies, dentro de la caja.

Mide 50 mm. de altura, 104 mm. de diámetro de boca y 48 mm. de diámetro de base.

Enterramiento nº 563.— Fosa de 1,92 x 0,75 mts. y 0,64 de profundidad, con caja de madera de 1,76 mts. de largo x 0,42 de ancho a la cabecera y 0,34 a los pies, sujeta por 15 clavos de hierro: 3 del lateral derecho, 5 del izquierdo, 1 de la cabecera, 1 de los pies y 5 de la tapadera. Las tablas de cabecera y pies montan sobre las del fondo. Del esqueleto, que estaba con la cabeza al W., quedan huellas del cráneo, húmero izquierdo, fémures y tibias.

Ajuar:

1.— Jarrita de T.S.H.T. con cuerpo muy bajo y cuello alto, ambos poco diferenciados, y boca exvasada. El asa va desde el borde de la boca hasta el centro de la panza. Tiene una línea horizontal en rehundido en la parte baja de la panza, cerca ya del fondo. Barniz perdido. Está completo, excepto algún pequeño fragmento del borde.

Mide 83 mm. de alto, 39 mm. de diámetro de base, 74 mm. de diámetro de panza y 76 mm. de diámetro de boca.

2.— Cuenco de T.S.H.T. de forma 10 de Palol (2)†, con pie pequeño pero bien marcado. Tiene por el exterior una línea horizontal incisa en la parte ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~

(1) PALOL - CORTES, Op. cit., pág. 139 y fig. 46

(2) PALOL - CORTES, Op. cit., pág. 133

baja, cerca del fondo. Conserva algún leve resto de barniz oscuro. Completo.

Mide 54 mm. de alto, 108 mm. de diámetro de boca y 43 mm. de diámetro de pie.

3.- Hierro cónico de 23,5 cms. de largo.

Todo el ajuar aparece junto, fuera de la caja, entre la pared izquierda de ésta y la pared de la fosa, a la altura de los húmeros. El cuenco de forma 10 está de canto, e incrustada en él, la jarrita, de pie. El hierro está junto a los vasos, con la punta hacia arriba.

Enterramiento nº 564.- Fosa de 2,04 x 0,88 mts. y 0,80 de profundidad, con caja de madera de 1,70 mts. de largo x 0,43 de ancho a la cabecera (al W.) y 0,37 a los pies, sujeta por 28 clavos de hierro. No queda resto alguno del esqueleto.

Ajuar:

Hierro cónico. Está dentro de la caja, en la esquina derecha de los pies, con la parte gruesa en la misma esquina y la punta hacia la cintura.

Mide 28,5 cms. de largo.

Enterramiento nº 565.- Fosa de 1,15 x 0,48 mts. y 0,63 de profundidad, con caja de madera de 1,03 mts. de largo x 0,35 de ancho a la cabecera y 0,30 a los pies, sujeta por 15 clavos de hierro: 4 del lateral derecho, 4 del izquierdo, 1 de la cabecera, 1 de los pies 5 de la tapadera. Las tablas de cabecera y pies montan sobre las del fondo.

Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan huellas de los dientes. No tiene ajuar.

Enterramiento nº 566.- Fosa de 2,37 x 0,84 mts. y 0,90 de profundidad, con caja de madera de 1,99 mts. de largo x 0,49 de ancho a la cabecera y 0,44 a los pies, sujeta por 22 clavos de hierro: 6 del lateral derecho, 8 del izquierdo y 8 de la tapadera. Del esqueleto, que estaba con la cabeza al W., quedan restos del cráneo y de todos los huesos largos.

Ajuar:

1.- Jarra de T.S.H.P. con cuerpo de forma esférica achatada y cuello ter-

minado en un grueso reborde de forma tronco-cónica invertida, es decir, la base mayor abajo. Pié muy pequeño. El asa va desde la parte inferior del reborde del cuello a la superior de la panza. Barniz perdido.

Tiene una decoración en la ~~parte~~ mitad inferior de la panza consistente en cuatro grandes semicírculos de puntas de flecha, ó mejor, pequeños arcos que encierran otros de líneas quebradas ó VV enlazadas. Entre los semicírculos, motivos verticales en espiga. Está entero, con un pequeño raspón en el borde, y aparece dentro de la caja, en la esquina dercha de los pies.

Mide 160 mm. de altura, 153 mm. de diámetro máximo, 42 mm. de diámetro de boca y 46 mm. de diámetro de pie.

2.- Plato de T.S.H.T. de forma 5 de Palol, ⁽¹⁾ con perfil carenado y pie esbozado. Barniz perdido. Está fragmentado, pero completo, y aparece dentro de la caja, en la esquina izquierda de los pies.

Mide 35 mm. de altura, 160 mm. de diámetro máximo y 60 mm. de diámetro de pie.

Dentro del plato hay un hueso de animal, del tamaño de una oveja, aunque de otra especie (quizá ciervo), perteneciente a la cadera.

A los pies están las tachuelas de las botas.

Enterramiento nº 567.- Fosa de 2,06 x 0,82 mts. y 0,88 de profundidad, con caja de madera de 1,56 mts. de largo x 0,47 de ancho a la cabecera y 0,37 a los pies, sujeta por 15 clavos de hierro. La tabla de la cabecera monta sobre las del fondo. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan restos del cráneo y de los huesos largos.

Ajuar:

Podadera de hierro, con empuñe tubular. Está bien conservada y aparece dentro de la caja, a los pies.

Mide 17 cms. de largo x 11,5 de ancho máximo.

A los pies, las tachuelas de las botas.

(1) PALOL - CORTES, Op. cit., pág. 127

Enterramiento nº 568.— Fosa de 1,25 x 0,52 mts. y 0,60 de profundidad, con caja de madera de 0,96 mts. de largo x 0,31 de ancho a la cabecera y 0,30 a los pies, sujeta por 17 clavos de hierro: 6 del lateral derecho, 8 del izquierdo y 3 de la tapadera. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan restos de la dentadura.

Ajuar:

Hebilla cuadrangular de hierro, casi totalmente desintegrada. Aparece dentro de la caja, a los pies.

Mide unos 4 cms. de lado.

Enterramiento nº 569.— Fosa de 2,10 x 1 metro y 0,71 de profundidad, que estuvo revestida con paredes de ladrillo, pero está saqueada, quedando sólo algún trozo pequeño en la solera.

Entre la tierra de la fosa hay algún fragmento, pequeño, de hueso del esqueleto y 5 clavos de la caja.

Enterramiento nº 570.— Fosa de 1,50 x 0,70 mts. y 0,85 de profundidad, con caja de madera de 1,25 mts. de largo x 0,34 de ancho a la cabecera y 0,31 a los pies, sujeta por 15 clavos de hierro: 4 del lateral derecho, 3 del izquierdo, 1 de los pies y 7 de la tapadera. Quedan restos de todo el esqueleto, que estaba con la cabeza al W.

Ajuar:

Collar de cuentas de pasta vitrea, de ésta forma y color: 5 cilíndricas verdes de 11 a 13 mm. de longitud x 3 ó 4 de diámetro. — 5 alargadas azules de 8 a 10 mm. de longitud x anchura muy variable, dentro de la misma cuenta, con una media de 4 mm. que llega a veces a los 5,5 mm.. — 2 poligeminadas, formadas por 3 esferillas amarillas de 4 mm. de diámetro. Longitud de estas cuentas, 8 mm. 2 cilíndricas de color tostado de 2 mm. de largo x 2 escasos de diámetro. — 2 bigeminadas amarillas, de esferillas de 3 mm. de diámetro. Longitud, 7 a 8 mm. Y finalmente 4 esféricas amarillas de unos 3 a 4 mm. de diámetro, que seguramente se han formado al deshacerse algunas poligeminadas.

Las cuentas del collar están bastante fragmentadas —excepto las verdes— pero se pueden reconstruir en su mayoría. Aparecen todas juntas a la altura del

cuello del esqueleto.

Enterramiento nº 571.- Fosa de 1,38 x 0,66 mts. y 0,79 de profundidad, con caja de madera de 1,06 mts. de largo x 0,38 de ancho a la cabecera y a los pies, sujeta por 16 clavos de hierro. Del esqueleto, con la cabeza al N., quedan vestigios del cráneo con muelas y dientes. Sin ajuar.

A los pies, las tachuelas de las botas.

Enterramiento nº 572.- Fosa de 2,20 x 0,87 mts. y 0,70 de profundidad, con paredes revestidas de ladrillo; pero está saqueada y sólo han quedado in situ unos ladrillos de las paredes laterales, a la cabecera, y otros pocos en la solera. Los ladrillos miden 26,5 x 14,5 x 3 cms.; en la solera se mide una baldosa de 47 x 31 x 3,5 cms.

Entre la tierra se recogen 2 fragmentos de clavos de hierro de la caja.

Enterramiento nº 573.- Fosa de 2,14 x 1,14 mts. y 0,67 de profundidad, que estuvo también revestida con pared de ladrillos y está igualmente saqueada, no quedando ningún resto de ellos in situ. Se recogen algunos fragmentos de imbrex y ladrillo, pero no se encuentra ningún clavo de la caja ni restos de huesos.

Enterramiento nº 574.- Fosa revestida con paredes de ladrillo, de estas medidas interiores: 1,91 mts. de largo x 0,58 de ancho a la cabecera y 0,47 a los pies. Profundidad total, 0,85 mts. Profundidad desde la hilada superior de ladrillos a la solera, 0,50 mts.

Se conservan 11 hiladas de ladrillo, sin apreciarse que cierren en su parte superior para formar la cubierta, como en otros casos. Se conservan en algún lugar de la parte baja, cerca de la solera, restos de un revoco interior de cal.

Hay caja de madera de 1,76 mts. de largo, sujeta por 24 clavos de hierro; los clavos están muy desordenados, lo que prueba que la fosa estuvo bastante tiempo hueca. Quedan restos de todo el esqueleto, que estaba con la cabeza al N.

Ajuar:

Pequeño cincel de hierro, que está dentro de la caja, junto al húmero derecho y a su derecha.

Mide 14 cms. de largo x 1 cm. de corte.

~~LXIXXp~~ ⁴ Alrededor del cráneo, las tachuelas del calzado.

Enterramiento nº 575.— Fosa de 2,08 x 0,80 mts. y 0,80 de profundidad, con caja de madera de 1,80 mts. de largo x 0,46 de ancho a la cabecera y 0,42 a los pies, sujeta por 14 clavos de hierro. Del esqueleto, que estaba con la cabeza al W., quedan vestigios del cráneo, fémures y tibias.

Ajuar:

1.— Escoplo de hierro de 22 cms. de largo x 13 mm. de ancho de corte.

2.— Hierro de forma trapecial aplanada, quizás una cuchilla de garlopa.

Mide 13 cms. de largo x 2,5 de ancho máximo y 1,5 de ancho mínimo.

3.— Hierro inclasificable, semejante a un clavo sin cabeza de 10 cms. de largo.

Todo el ajuar aparece junto, dentro de la caja, entre la pared de la cabecera de ésta y el cráneo.

A los pies, las tachuelas de las botas.

Enterramiento nº 576.— Incineración de la Primera Edad del Hierro.

Enterramiento nº 577.— Fosa de 1,67 x 0,70 mts. y 0,75 de profundidad. De la caja solamente hay 3 clavos de hierro pertenecientes a la tapadera, los 3 en el lado izquierdo; posiblemente las tablas estuvieron sujetas con pernos de madera ó cosa semejante. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan restos del cráneo, con la dentadura.

Ajuar:

Hierro cónico que está encima de la caja, sobre el fémur izquierdo, con la punta hacia la esquina izquierda de la cabecera de la fosa.

Mide 30,5 cms. de largo.

Enterramiento nº 578.— Fosa de 1,77 x 0,66 mts. y 0,63 de profundidad,

con caja de madera de 1,60 mts. de largo x 0,34 de ancho a la cabecera y 0,30 a los pies, sujeta por 18 clavos de hierro: 7 del lateral derecho, 4 del izquierdo y 7 de la tapadera. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan restos de dientes y muelas. No tiene ajuar.

Enterramiento nº 579.— Fosa de 1,84 x 0,56 mts. y 0,73 de profundidad, con caja de madera de 1,78 mts. de largo x 0,41 de ancho a la cabecera y 0,40 a los pies, sujeta por 12 clavos de hierro; la tabla lateral derecha monta sobre la del fondo. Quedan restos de todo el esqueleto de un individuo que mediría aprox. 1,50 mts. Estaba con la cabeza al W.

La fosa está excavada en el centro de un fondo de cabaña de la Primera Edad del Hierro.

Ajuar:

Placa y aguja de bronce de una hebilla de cinturón de la que falta la hebilla propiamente dicha. La placa es rectangular y lleva una decoración calada consistente en rofeos vegetales esquemáticos. Además tiene una línea incisa junto al borde de cada uno de los lados largos, y una serie de finas muescas ó incisiones en estos bordes citados. Lleva cuatro abrazaderas en uno de los lados cortos, para la unión con el clavillo de la charnela. Este clavillo era de hierro.

En el reverso tiene dos botones para sujetar, mediante ojales, la correa de cuero del cinturón. La aguja termina en una abrazadera que se insertaba en el clavillo de la charnela entre las dos abrazaderas centrales de la placa. Es de sección cuadrada y tiene la punta torcida.

La pieza se conserva bastante bien y aparece dentro de la caja, sobre el tobillo derecho, materialmente incrustada en el extremo de la tibia.

Medidas: la placa tiene 53 mm. de largo x 12 mm. de ancho, sobresaliendo de ella las abrazaderas de la charnela otros 5 mm. La aguja mide 23 mm., contando la abrazadera de la charnela.

A los pies están las tachuelas de las botas.

Enterramiento nº 580.— Es un fondo de cabaña de la Primera Edad del Hierro.

Enterramiento nº 581.— Incineración de la Primera Edad del Hierro.

Enterramiento nº 582.- Fosa de 2,29 x 1,10 mts. y 0,70 de profundidad, revestida con paredes de ladrillo y de estas medidas interiores: 1,92 mts. de largo x 0,65 de ancho a la cabecera y 0,58 a los pies. Está saqueada, quedando solamente las paredes de cabecera y pies y algo de las laterales, junto a la cabecera. En ésta se ven aún 10 hiladas de ladrillo; de los pies quedan 3 ó 4 solamente. Tres tégulas forman la solera: una junto a la cabecera, otra junto a los pies y otra al medio. Las 10 hiladas de ladrillo de la cabecera tienen una altura de 0,43 mts.

Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan huellas del cráneo, húmeros, fémures y tibias, casi todo in situ. De la caja recogemos 8 clavos de hierro. No se ve resto alguno de ajuar.

Enterramiento nº 583.- Fosa de 1,60 x 0,58 mts. y 0,56 de profundidad, sin caja. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan restos del cráneo y de los huesos largos. No hay ajuar.

Enterramiento nº 584.- Fosa de 1,94 x 0,60 mts. y 0,59 de profundidad, con caja de madera de 1,74 mts. de largo x 0,45 de ancho a la cabecera y a los pies, sujeta por 32 clavos de hierro. Del esqueleto, que estaba con la cabeza al W., queda un pequeño fragmento del cráneo.

Ajuar:

Tarro de vidrio transparente, de tono verdoso, con cuerpo cilíndrico y boca exvasada en un pequeño reborde plano horizontal. Base con umbo. Está entero y aparece dentro de la caja, en la esquina derecha de los pies.

Mide 107 mm. de altura, 50 mm. de diámetro de boca y 45 mm. de diámetro de cuerpo.

Enterramiento nº 585.- Fosa de 1,95 x 0,63 mts. y 0,48 mts. de profundidad, con caja de madera de 1,83 mts. de largo x 0,46 de ancho a la cabecera y 0,43 a los pies, sujeta por 26 clavos de hierro: 11 del lateral derecho, 5 del izquierdo y 10 de la tapadera. Del esqueleto, con la cabeza al W., quedan restos de las muelas. No hay ajuar.